ЦЭНГЭЛ СУМЫН 6, 7 ДУГААР БАГИЙН ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

ӨЛГИЙ СУМ 2025 он

ЦЭНГЭЛ СУМЫН 6, 7 ДУГААР БАГИЙН ЗАМЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажилчдын цалин	
2	Машин механизм ашиглалтын цалин	
3	Тээвэр ашиглалтын цалин	
4	Нүүлгэн шилжүүлэх цалин	
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин **15.1%**	
6	Талбайн ИТА-ийн цалин **17%**	
7	**Нийт цалин**	
8	Нийгмийн даатгалын шимтгэл **15.5%**	
9	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зардал	
10	Материалын зардал	
11	Тээврийн зардал	
12	Ажлын багаж хэрэгслийн элэгдлийн зардал **6.8%**	
13	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	
14	**Шууд зардлын дүн**	
15	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал **/2.5%/**	
16	Удирдлагын зардал **63.5%**	
17	Ашиг **71.8%**	
18	Хээрийн нэмэгдэл **( )/7.97 *9800**	
19	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	
20	НӨАТ **10%**	
21	Захиалагчийн хяналтын зардал **(2%)**	438,904
22	Норм норматив**ийн** сан **0.4%**	115,264
23	Зураг төсвийн зардал	748,359
24	**Бүгд дүн**	

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ТООЦОО

Д/д	Засвар арчлалтын ажлын нэр	Төсвийн суурь нормын			Ажлын тоо
		Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	
0	I	II	III	IV	V
1	Бэлтгэл ажил	25-01-01	Гэр барих	ш	1
2	Авто замын засвар арчлалт	25-02-01	Замын чигийг сэргээх	км	5
		25-04-02	Замын хонхор гүдгэрийг хусч тэгшлэх	$м^3$	2132.00
		25-07-05	Далан байгуулах	$м^3$	720.00
		25-13-03	Далангийн хажуу налуу гараар тэгшлэх	$м^2$	100.00
		26-03-09	Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний ургаа чулуу түүж, зайлуулах	$м^3$	3.00
3			НИЙТ ДҮН		

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТОО

д/д	Механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр, марк	Тоо	Ачааны жин, тн	Тээв	
				Зай, км	
1	Пикап	1	2.5	20	
2	Ачигч	1	17.5	20	
3	Автосамосвал	1	15	20	
	ДҮН				
	Цалингийн зардал 8.7%				
	Цалингийн зардал хассан дүн				

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АШИГЛАЛТЫН /МАШИН ЦАГ/-ЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Д/д	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн			Х/нэгж	Ажлын тоо
	Шифр	Ажлын нэр, марк	Хүчин чадал		
0	I	II	III	IV	V
1	25-02-01	Замын чигийг сэргээх			
2		Пикап	хүн	км	5
3	25-04-02	Замын хонхор гүдгэрийг хусч тэгшлэх			
4		Ачигч	1.25м3		2132.00
5	25-07-05	Далан байгуулах		м3	
6		Автогрейдер	175 м.х		720.00
7		Бульдозер	140 м.х		720.00
8		Дугуйт эксковатор	0.5 м3		720.00
9	26-03-09	Замын зорчих хэсэг ба хөвөөний ургаа чулууг түүж, зайлуулах		м3	
10		Пикап	4хүн		3.00
		НИЙТ ДҮН			

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

Д/д	Материалын				ны эг	Тооварлах	Зайн	Тээврийн зардлын дүн /₮/
	Бүлгийн нэр	Нэр, марк	Х/нэгж	Ажлын тоо				
0	I	II	III	IV				
1	Бэлтгэл ажил	Элс хайрган хольц	м3	3.13				
2		Цахилгааны утас	м	20.42				
3		Цахилгаан тусгаарлагч тууз	м	2.05				
4	Замын чигийг сэргээх	Бетон В15	м3	0.63				
5		Маркер	ш	28.19				
6		Модон гадас	ш	520.00				
7		Төмөр гадас	ш	26.00				
8		Хадаас	кг	2.53				
9	Замын хонхор гүдгэрийг хусч тэгшлэх	Маркер	ш	5.59				
10		Модон гадас	ш	113.52				
11		Ургамлын үе бүхий хөрс	м3	2153.32				
12	Далан байгуулах	Даланд тохирох материал	м3	737.28				
13		Маркер	ш	1.85				
14		Модон гадас	ш	37.44				
15		Ус	тн	67.24				
		НИЙТ ДҮН						

ЦЭНГЭЛ СУМЫН ХОВД ХАВЦАЛЫН ЗАМ ЗАСВАР

Цэнгэл сумын
Засаг дарга Б.Альхасен

Нийт- 20км



Координат (Long, Lat)

№	X	Y
N	48047’32.06”	E0088057’55.10”
N	48048’16.24”	E0088057’56.70”
N	48049’43.16”	E0088058’39.13”
N	48051’08.42”	E0088059’46.55”
N	48051’11.69”	E0088059’48.18”
N	48051’36.77”	E0089000’13.35”
N	48052’23.56”	E0089001’29.90”
N	48053’22.18”	E0089004’42.52”
N	48054’38.52”	E0089006’05.99”
N	48054’52.41”	E0089006’27.22”

Цэнгэл сумын 6-р багийн
Засаг дарга: Т.Есентай

Газрын даамал: Б.Бүркит