ЗУРАГ ТӨСЛИЙН “БУРХАНТ ОРД” ХХК

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ.ДАРХАН СУМ.6-Н СУРГУУЛИЙН СЭТГЭЛ ЗҮЙН ТАНХИМЫН ӨРӨӨНҮҮДИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртөг:45 118 218 төг /Дөчин таван сая нэг зуун арван найман мянга хоёр зуун арван найм/

Төсөв тооцсон: МУ-ын Мэргэшсэн төсөвчин: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

МОНГОЛ УЛС
ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

2024 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**12 309 925**
2	**Материал**	**17 041 324**
3	**Тээвэр**	**41 661**
4	**Машин ашиглалт**	**105 794**
	Шууд зардлын дүн	**29 498 704**
5	**Нэмэгдэл зардал /61 %/**	**3 836 357**
6	**Ашиг / 15%/**	**5 000 259**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**38 335 320**
7	**НӨАТ 10%**	**3 833 532**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**69 004**
	Дүн	**42 237 855**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**766 706**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**963 597**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**383 353**
	Дүн	**44 351 512**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**766 706**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**45 118 218**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	4-р сургуулийн ажил	3 759 441	1 369 417	1 468 825	1 417	2 645	426 775	490 362
2	9-р сургуулийн ажил	6 351 862	1 910 108	2 993 570	15 775	8 625	595 280	828 504
3	12-р сургуулийн ажил	3 640 089	1 243 455	1 522 138	9 567	2 616	387 520	474 794
4	18-р сургуулийн ажил	5 045 241	1 568 677	2 309 942	13 222	6 451	488 874	658 075
5	"Оюуны ирээдүй" сургуулийн ажил	10 477 587	3 334 817	4 689 625	36 055	11 161	1 039 287	1 366 642
6	"Од" сургуулийн ажил	9 061 099	2 883 450	4 057 224	29 759	10 164	898 620	1 181 882
	НИЙТ ДҮН:	38 335 320	12 309 925	17 041 324	105 794	41 661	3 836 357	5 000 259

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	62.7
2	Хананд замаска хийх	м2	62.7
3	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	62.7

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	87.1
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	87.1
3	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	34
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	3.15
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.15
7	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	53.1
8	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	24
9	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	45
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	45
3	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	45
4	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	14.5

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	76.9
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	76.9
3	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	35.1
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
7	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	41.4
8	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	20.4
9	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	143.2
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	143.2
3	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	57.4
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	85.8
8	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	57.4
9	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	131.54
2	Хана, таазанд замаска хийх	м2	131.54
3	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	58.24
4	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1
5	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8
6	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8
7	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	73.3
8	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	47.2
9	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	62.7	1.0 / 2	0.05 /	3.323 /	4272 / 5212	14196 /	14 196
15-240-05	Хананд замаска хийх	м2	62.7	3.0 / 2	0.11 / 0	6.803 / 0.04	6150 / 5212	41838 / 229	42 067
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	62.7	3.7 / 2	1.53 / 0.01	95.68 / 0.63	6690 / 5212	640101 / 3268	643 368

Нийт Хүн/цаг:	105.81 / 0.67	*Үндсэн цалин:*	699 632
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	118 937
		Нэмэгдэл цалин:	258 864
		Нийт цалин:	1 077 433
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	145 453
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	146 531
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 369 417**

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	87.1	1.0 / 2	0.05 /	4.616 /	4272 / 5212	19721 /	19 721
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	87.1	3.0 / 2	0.11 / 0	9.45 / 0.06	6150 / 5212	58120 / 318	58 437
57-060-02	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	34	3.1 / 2	0.34 / 0.00	11.492 / 0.16	6227 / 5212	71561 / 815	72 376
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1	2.5 / 2	1.46 / 0.2	1.462 / 0.2	5680 / 5212	8304 / 1042	9 347
10-180-05	Дотор хананд 3 м2 дээш талбайтай хаалга угсрах	м2	3.15	3.7 / 2	1.08 / 0.36	3.407 / 1.13	6690 / 5212	22791 / 5910	28 701
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	3.15	3.0 / 2	0.43 / 0.01	1.367 / 0.02	6150 / 5212	8408 / 115	8 523
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	53.1	3.7 / 2	1.53 / 0.01	81.031 / 0.53	6690 / 5212	542095 / 2768	544 862
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	24	2.8 / 2	1.47 / 0.08	35.35 / 1.85	5962 / 5212	210754 / 9632	220 386
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1	2.6 / 2	2.34 / 0.00	2.34 / 0.00	5774 / 5212	13511 / 5	13 516

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	150.51 / 3.95	*Үндсэн цалин:*	975 869
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	165 898
		Нэмэгдэл цалин:	361 072
		Нийт цалин:	1 502 839
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	202 883
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	204 386
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 910 108**

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	45	1.0 / 2	0.05 /	2.385 /	4272 / 5212	10189 /	10 189
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	45	3.0 / 2	0.11 / 0	4.883 / 0.03	6150 / 5212	30027 / 164	30 192
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	45	3.7 / 2	1.53 / 0.01	68.67 / 0.45	6690 / 5212	459402 / 2345	461 748
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	14.5	2.8 / 2	1.47 / 0.08	21.357 / 1.12	5962 / 5212	127331 / 5819	133 150

Нийт Хүн/цаг:	97.29 / 1.6	*Үндсэн цалин:*	635 278
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	107 997
		Нэмэгдэл цалин:	235 053
		Нийт цалин:	978 328
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	132 074
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	133 053
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 243 455**

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	76.9	1.0 / 2	0.05 /	4.076 /	4272 / 5212	17411 /	17 411
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	76.9	3.0 / 2	0.11 / 0	8.344 / 0.05	6150 / 5212	51313 / 281	51 594

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

57-060-02	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	35.1	3.1 / 2	0.34 / 0.00	11.864 / 0.16	6227 / 5212	73876 / 842	74 717
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1	2.5 / 2	1.46 / 0.2	1.462 / 0.2	5680 / 5212	8304 / 1042	9 347
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.225 / 0.67	6459 / 5212	14370 / 3471	17 841
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.781 / 0.01	6150 / 5212	4804 / 66	4 870
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	41.4	3.7 / 2	1.53 / 0.01	63.176 / 0.41	6690 / 5212	422650 / 2158	424 808
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	20.4	2.8 / 2	1.47 / 0.08	30.047 / 1.57	5962 / 5212	179141 / 8187	187 328
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1	2.6 / 2	2.34 / 0.00	2.34 / 0.00	5774 / 5212	13511 / 5	13 516

Нийт Хүн/цаг:	124.31 / 3.08	*Үндсэн цалин:*	801 433
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	136 244
		Нэмэгдэл цалин:	296 530
		Нийт цалин:	1 234 207
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	166 618
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	167 852
		Ажиллах хүчний зардал:	**1 568 677**

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	143.2	1.0 / 2	0.05 /	7.59 /	4272 / 5212	32423 /	32 423
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	143.2	3.0 / 2	0.11 / 0	15.537 / 0.1	6150 / 5212	95554 / 522	96 076
57-060-02	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	57.4	3.1 / 2	0.34 / 0.00	19.401 / 0.26	6227 / 5212	120811 / 1376	122 187
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1	2.5 / 2	1.46 / 0.2	1.462 / 0.2	5680 / 5212	8304 / 1042	9 347
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.225 / 0.67	6459 / 5212	14370 / 3471	17 841
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.781 / 0.01	6150 / 5212	4804 / 66	4 870

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	85.8	3.7 / 2	1.53 / 0.01	130.931 / 0.86	6690 / 5212	875927 / 4472	880 399
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	57.4	2.8 / 2	1.47 / 0.08	84.544 / 4.42	5962 / 5212	504054 / 23036	527 090
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1	2.6 / 2	2.34 / 0.00	2.34 / 0.00	5774 / 5212	13511 / 5	13 516

Нийт Хүн/цаг: 264.81 / 6.52 *Үндсэн цалин:* 1 703 750

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 289 637

Нэмэгдэл цалин: 630 387

Нийт цалин: 2 623 774

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 354 210

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 356 833

Ажиллах хүчний зардал: **3 334 817**

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-04	Хана, таазыг угааж цэвэрлэх	м2	131.54	1.0 / 2	0.05 /	6.972 /	4272 / 5212	29783 /	29 783
15-240-05	Хана, таазанд замаска хийх	м2	131.54	3.0 / 2	0.11 / 0	14.272 / 0.09	6150 / 5212	87773 / 480	88 253
57-060-02	Тааз,хананд усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	58.24	3.1 / 2	0.34 / 0.00	19.685 / 0.27	6227 / 5212	122579 / 1396	123 976
55-010-01	Хананы хаалганы углуурга авах, ховилыг задлах	хайрцаг	1	2.5 / 2	1.46 / 0.2	1.462 / 0.2	5680 / 5212	8304 / 1042	9 347
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга угсрах	м2	1.8	3.4 / 2	1.24 / 0.37	2.225 / 0.67	6459 / 5212	14370 / 3471	17 841
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.8	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.781 / 0.01	6150 / 5212	4804 / 66	4 870
08-340-08	20мм зузаантай акустик хавтангаар хана өнгөлөх	м2	73.3	3.7 / 2	1.53 / 0.01	111.856 / 0.73	6690 / 5212	748315 / 3820	752 136
11-220-09	Угсармал царсан зүймэл шал шахаж хийх	м2	47.2	2.8 / 2	1.47 / 0.08	69.521 / 3.63	5962 / 5212	414483 / 18942	433 426
20-260-05	4 хүртэл ламптай өдрийн гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	1	2.6 / 2	2.34 / 0.00	2.34 / 0.00	5774 / 5212	13511 / 5	13 516

Нийт Хүн/цаг: 229.11 / 5.61 *Үндсэн цалин:* 1 473 147

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин:	250 435
Нэмэгдэл цалин:	545 065
Нийт цалин:	2 268 647
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	306 267
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	308 536
Ажиллах хүчний зардал:	**2 883 450**

Бүгд хүн/цаг:	***971.85 / 21.43***	**Бүгд цалин:**	***6 289 109***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1 069 149**
Нэмэгдэл цалин:			**2 326 970**
Нийт цалин:			**9 685 228**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**1 307 506**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**1 317 191**
Ажиллах хүчний зардал:			**12 309 925**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	ш	18	14200	255 600
1-4271	Ус	м3	0.0063	1800	11
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	10.032	1500	15 048
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.5016	6500	3 260
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	65.208	18000	1 173 744
1-4212	Арчих материал	кг	0.1881	500	94
1-0135	Замаск	кг	26.334	800	21 067

1 468 825

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	15	14200	212 999
1-4271	Ус	м3	0.0727	1800	131
3-2751	Утас	м	0.06	4500	270
3-2976	Утас 1,5мм2	км	0.001	300000	300
1-4542	Уулын элс	м3	0.0029	5000	14
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0011	11000	12
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	8.496	1500	12 744
1-4325	Хаалга 2 хавтастай	м2	3.15	220000	693 000
1-4335	Хөвөө мод	м	26.472	3000	79 416
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6.8568	6500	44 569
1-4028	Цемент м-400	тн	0.0002	420000	102
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.7803	13000	10 144
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	19.448	8500	165 308
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	55.224	18000	994 032
1-4212	Арчих материал	кг	0.2613	500	131
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	1	65000	65 000
1-4056	Гөлтгөнө	кг	0.3465	2000	693
1-0135	Замаск	кг	36.582	800	29 266
1-0555	Паркет	м2	24.48	28000	685 440

2 993 570

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	ш	12	14200	170 400
1-4271	Ус	м3	0.0335	1800	60
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	7.2	1500	10 800
1-4335	Хөвөө мод	м	15.9935	3000	47 981
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	3.26	6500	21 190
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	46.8	18000	842 400
1-4212	Арчих материал	кг	0.135	500	68
1-0135	Замаск	кг	18.9	800	15 120
1-0555	Паркет	м2	14.79	28000	414 120

1 522 138

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	12	14200	170 400
1-4271	Ус	м3	0.0645	1800	116

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-2751	Утас	м	0.06	4500	270
3-2976	Утас 1,5мм2	км	0.001	300000	300
1-4542	Уулын элс	м3	0.0021	5000	10
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0011	11000	12
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	6.624	1500	9 936
1-4325	Хаалга	м2	1.8	220000	396 000
1-4335	Хөвөө мод	м	22.5012	3000	67 504
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6.0992	6500	39 645
1-4028	Цемент м-400	тн	0.0002	420000	73
1-4529	Шохой	тн	0.0002	266207	62
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.4459	13000	5 796
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	20.0772	8500	170 656
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4х1.2х0.02 мм	м2	43.056	18000	775 008
1-4212	Арчих материал	кг	0.2307	500	115
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	1	65000	65 000
1-4056	Гөлтгөнө	кг	0.288	2000	576
1-0135	Замаск	кг	32.298	800	25 838
1-0555	Паркет	м2	20.808	28000	582 624

2 309 942

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	24	14200	340 800
1-4271	Ус	м3	0.1545	1800	278
3-2751	Утас	м	0.06	4500	270
3-2976	Утас 1,5мм2	км	0.001	300000	300
1-4542	Уулын элс	м3	0.0021	5000	10
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0011	11000	12
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	13.728	1500	20 592
1-4325	Хаалга	м2	1.8	220000	396 000
1-4335	Хөвөө мод	м	63.3122	3000	189 937
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	14.9216	6500	96 990
1-4028	Цемент м-400	тн	0.0002	420000	73
1-4529	Шохой	тн	0.0002	266207	62
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.4459	13000	5 796
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	32.8328	8500	279 079
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4х1.2х0.02 мм	м2	89.232	18000	1 606 176
1-4212	Арчих материал	кг	0.4296	500	215
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	1	65000	65 000
1-4056	Гөлтгөнө	кг	0.288	2000	576
1-0135	Замаск	кг	60.144	800	48 115
1-0555	Паркет	м2	58.548	28000	1 639 344

4 689 625

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5072	Селикон	кг	20	14200	284 000
1-4271	Ус	м3	0.1333	1800	240
3-2751	Утас	м	0.06	4500	270
3-2976	Утас 1,5мм2	км	0.001	300000	300
1-4542	Уулын элс	м3	0.0021	5000	10
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.0011	11000	12

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	11.728	1500	17 592
1-4325	Хаалга	м2	1.8	220000	396 000
1-4335	Хөвөө мод	м	52.0616	3000	156 185
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	12.8219	6500	83 342
1-4028	Цемент м-400	тн	0.0002	420000	73
1-4529	Шохой	тн	0.0002	266207	62
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	0.4459	13000	5 796
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	33.3133	8500	283 163
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	76.232	18000	1 372 176
1-4212	Арчих материал	кг	0.3946	500	197
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	1	65000	65 000
1-4056	Гөлтгөнө	кг	0.288	2000	576
1-0135	Замаск	кг	55.2468	800	44 197
1-0555	Паркет	м2	48.144	28000	1 348 032
					4 057 224

НИЙТ ДҮН: 17 041 324

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Авто машин	0.07	20000	1 379
	Автомашин	0.00	20000	38
				1 417

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	0.34	14550	4 889
9025	Шал зүлгэх машин	1.81	4470	8 110
	Авто машин	0.06	20000	1 168
	Автомашин	0.08	20000	1 607
				15 775

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	0.2	14550	2 954
9025	Шал зүлгэх машин	1.1	4470	4 900
	Авто машин	0.05	20000	990
	Автомашин	0.04	20000	723
				9 567

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	0.29	14550	4 155
9025	Шал зүлгэх машин	1.54	4470	6 894
	Авто машин	0.05	20000	911
	Автомашин	0.06	20000	1 262
				13 222

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	0.8	14550	11 692
9025	Шал зүлгэх машин	4.34	4470	19 397
	Авто машин	0.09	20000	1 888
	Автомашин	0.15	20000	3 078
				36 055

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9007	Цахилгаан харуул	0.66	14550	9 615
9025	Шал зүлгэх машин	3.57	4470	15 950
	Авто машин	0.08	20000	1 613
	Автомашин	0.13	20000	2 581
				29 759

НИЙТ ДҮН: 105 794

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	ш	14200	18	255 600	0.018	5	1	453.71	41
1-4271	Ус	м3	1800	0.006	11	0.006	0	1	0	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	10.032	15 048	0.011	5	2	583.93	33
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	0.502	3 260	0.001	5	2	583.93	2
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	18000	65.208	1 173 744	0.846	5	2	583.93	2 471
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.188	94	0.000	5	1	453.71	0
1-0135	Замаск	кг	800	26.334	21 067	0.033	5	2	583.93	97
				Хог, хаягдлын зардал:		0.0055	0	1	0	0
					1 468 825					**2 645**

9-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	15	212 999	0.015	5	1	453.71	34
1-4271	Ус	м3	1800	0.073	131	0.073	0	1	0	0
3-2751	Утас	м	4500	0.06	270	0	5	2	583.93	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300000	0.001	300	0.000	5	2	583.93	1
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.003	14	0.004	12	1	334.65	17
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.001	12	0	5	2	583.93	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	8.496	12 744	0.01	5	2	583.93	28
1-4325	Хаалга 2 хавтастай	м2	220000	3.15	693 000	1.236	5	2	583.93	3 609
1-4335	Хөвөө мод	м	3000	26.472	79 416	0.021	5	1	453.71	48
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	6.857	44 569	0.004	5	2	583.93	12
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.000	102	0.000	5	1	453.71	1
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13000	0.78	10 144	0.001	5	2	583.93	3
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8500	19.448	165 308	0.502	5	2	583.93	1 465
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	18000	55.224	994 032	0.717	5	2	583.93	2 093

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4212	Арчих материал	кг	500	0.261	131	0.000	5	1	453.71	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65000	1	65 000	0.012	5	2	583.93	35
1-4056	Гөлтгөнө	кг	2000	0.346	693	0.000	5	1	453.71	1
1-0135	Замаск	кг	800	36.582	29 266	0.046	5	2	583.93	135
1-0555	Паркет	м2	28000	24.48	685 440	0.392	5	2	583.93	1 144
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0182	0	1	0	0
					2 993 570					**8 625**

12-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	ш	14200	12	170 400	0.012	5	1	453.71	27
1-4271	Ус	м3	1800	0.034	60	0.034	0	1	0	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	7.2	10 800	0.008	5	2	583.93	24
1-4335	Хөвөө мод	м	3000	15.993	47 981	0.013	5	1	453.71	29
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	3.26	21 190	0.001	5	2	583.93	2
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	18000	46.8	842 400	0.607	5	2	583.93	1 774
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.135	68	0.000	5	1	453.71	0
1-0135	Замаск	кг	800	18.9	15 120	0.024	5	2	583.93	70
1-0555	Паркет	м2	28000	14.79	414 120	0.237	5	2	583.93	691
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0056	0	1	0	0
					1 522 138					**2 616**

18-Р СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	12	170 400	0.012	5	1	453.71	27
1-4271	Ус	м3	1800	0.064	116	0.064	0	1	0	0
3-2751	Утас	м	4500	0.06	270	0	5	2	583.93	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300000	0.001	300	0.000	5	2	583.93	1
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.002	10	0.003	12	1	334.65	12

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.001	12	0	5	2	583.93	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	6.624	9 936	0.007	5	2	583.93	22
1-4325	Хаалга	м2	220000	1.8	396 000	0.706	5	2	583.93	2 062
1-4335	Хөвөө мод	м	3000	22.501	67 504	0.018	5	1	453.71	41
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	6.099	39 645	0.004	5	2	583.93	11
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.000	73	0.000	5	1	453.71	0
1-4529	Шохой	тн	266207	0.000	62	0.000	5	1	453.71	1
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13000	0.446	5 796	0.001	5	2	583.93	2
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8500	20.077	170 656	0.518	5	2	583.93	1 512
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	18000	43.056	775 008	0.559	5	2	583.93	1 632
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.231	115	0.000	5	1	453.71	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65000	1	65 000	0.012	5	2	583.93	35
1-4056	Гөлтгөнө	кг	2000	0.288	576	0.000	5	1	453.71	1
1-0135	Замаск	кг	800	32.298	25 838	0.041	5	2	583.93	119
1-0555	Паркет	м2	28000	20.808	582 624	0.333	5	2	583.93	972
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0137	0	1	0	0
					2 309 942					**6 451**

"ОЮУНЫ ИРЭЭДҮЙ" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	24	340 800	0.024	5	1	453.71	54
1-4271	Ус	м3	1800	0.154	278	0.154	0	1	0	0
3-2751	Утас	м	4500	0.06	270	0	5	2	583.93	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300000	0.001	300	0.000	5	2	583.93	1
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.002	10	0.003	12	1	334.65	12
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.001	12	0	5	2	583.93	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	13.728	20 592	0.016	5	2	583.93	45
1-4325	Хаалга	м2	220000	1.8	396 000	0.706	5	2	583.93	2 062
1-4335	Хөвөө мод	м	3000	63.312	189 937	0.051	5	1	453.71	116
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	14.922	96 990	0.007	5	2	583.93	19
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.000	73	0.000	5	1	453.71	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4529	Шохой	тн	266207	0.000	62	0.000	5	1	453.71	1
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13000	0.446	5 796	0.001	5	2	583.93	2
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8500	32.833	279 079	0.847	5	2	583.93	2 473
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	18000	89.232	1 606 176	1.158	5	2	583.93	3 382
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.43	215	0.000	5	1	453.71	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65000	1	65 000	0.012	5	2	583.93	35
1-4056	Гөлтгөнө	кг	2000	0.288	576	0.000	5	1	453.71	1
1-0135	Замаск	кг	800	60.144	48 115	0.076	5	2	583.93	221
1-0555	Паркет	м2	28000	58.548	1 639 344	0.937	5	2	583.93	2 735
					Хог, хаягдлын зардал:	0.024	0	1	0	0
					4 689 625					**11 161**

"ОД" СУРГУУЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	20	284 000	0.02	5	1	453.71	45
1-4271	Ус	м3	1800	0.133	240	0.133	0	1	0	0
3-2751	Утас	м	4500	0.06	270	0	5	2	583.93	0
3-2976	Утас 1,5мм2	км	300000	0.001	300	0.000	5	2	583.93	1
1-4542	Уулын элс	м3	5000	0.002	10	0.003	12	1	334.65	12
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.001	12	0	5	2	583.93	0
1-0094	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	1500	11.728	17 592	0.013	5	2	583.93	39
1-4325	Хаалга	м2	220000	1.8	396 000	0.706	5	2	583.93	2 062
1-4335	Хөвөө мод	м	3000	52.062	156 185	0.042	5	1	453.71	95
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	6500	12.822	83 342	0.007	5	2	583.93	19
1-4028	Цемент м-400	тн	420000	0.000	73	0.000	5	1	453.71	0
1-4529	Шохой	тн	266207	0.000	62	0.000	5	1	453.71	1
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	13000	0.446	5 796	0.001	5	2	583.93	2
1-1296	Эмульс /солонгос/	кг	8500	33.313	283 163	0.859	5	2	583.93	2 509
1-0013	Акустик ханын хавтан 2.4x1.2x0.02 мм	м2	18000	76.232	1 372 176	0.989	5	2	583.93	2 889
1-4212	Арчих материал	кг	500	0.395	197	0.000	5	1	453.71	1
3-6422	Гэрэлтүүлэгч 4 ламптай	ш	65000	1	65 000	0.012	5	2	583.93	35

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4056	Гөлтгөнө	кг	2000	0.288	576	0.000	5	1	453.71	1
1-0135	Замаск	кг	800	55.247	44 197	0.07	5	2	583.93	203
1-0555	Паркет	м2	28000	48.144	1 348 032	0.77	5	2	583.93	2 249
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0218	0	1	0	0
					4 057 224					**10 164**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.0887**	**0**	**1**	**0**	**0**
НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:					**17 041 324**					**41 661**