Захиалагч байгууллага

Хөвсгөл аймгийн ЗДТГ

Зургийн байгууллага

Аргалант Рөүд ХХК

Төсвийн шифр: Т01/25

Зургийн шифр: 01/25

ЦАГААН БУРГАСЫН ДАВААНААС МОД ТОЛГОЙ ХҮРТЭЛХ ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ (ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, ТӨМӨРБУЛАГ СУМ)

Төсөвт өртгийн дүн 150,000,291 төгрөг

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн Аргалант Рөүд ХХК

Захирал П.Лхагвацэрэн .....

Огноо 2025.04.29

Төсвийн тооцоог гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Г.Түмэнзул .....

Огноо 2025.04.29

Зургийн байгууллагын хаяг:

Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 18 дугаар хороо, 8-30 тоот

Улаанбаатар хот. 2025 он

ТАЙЛБАР БИЧИГ

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: Аргалант Рөүд ХХК

2. Ажлын нэр: Цагаан бургасын даваанаас Мод толгой хүртэлх зам засвар, арчлалтын ажлын барилгын ажлын төсөв (Хөвсгөл аймаг, Төмөрбулаг сум)

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1. Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019

2. Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023

3. Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023

4. Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023

5. Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль

6. Нийгмийн даатгалын тухай хууль

7. Авто замын тухай хууль

2. Материалын тээврийн зайн үндэслэл:

№	Материалын нэр	х/н	Тээврийн зай	Ачих, буулгах газар
1	Автогрейдерийн хутга	хос	840	Улаанбаатар хотоос
2	Ариутгалын бодис	кг	840	Улаанбаатар хотоос
3	Боолт, гайк	кг	840	Улаанбаатар хотоос
4	Брус	м3	84	Аймгийн төвөөс
5	Гуалин	м3	84	Аймгийн төвөөс
6	Даланд тохирох материал	м3	1	Ойролцоо шороон ордоос
7	Дээврийн төмөр	м2	84	Аймгийн төвөөс
8	Захалсан банз	м3	84	Аймгийн төвөөс
9	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	1	Ойролцоо шороон ордоос
10	Маркер	ш	84	Аймгийн төвөөс
11	Модон гадас (5х5х40см)	ш	84	Аймгийн төвөөс
12	Модон материал	м3	84	Аймгийн төвөөс
13	Ус	тн	1	Худгаас
14	Хаалга	м2	840	Улаанбаатар хотоос
15	Хадаас	кг	84	Аймгийн төвөөс
16	Цахилгааны утас	м	84	Аймгийн төвөөс
17	Цуйдан	ш	84	Аймгийн төвөөс

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Г.Түмэнзул /.....

МОНГОЛ УЛС
ЗМТ-117-18
Ганзоригийн ТҮМЭНЗУЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2022-2025

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	3.0
2	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0
3	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
4	25-01-05	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
5	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
6	25-01-13	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
7	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0

АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-03-02	Хайрган хучилттай замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1 м2	8,602.0
2	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	4,177.0
3	25-12-04	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	2,165.0

МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	29-01-05	Банзан шал угсрах	1 м2	20.0
2	29-01-08	Модон дам нуруу угсрах	1 м	60.0
3	29-01-15	Модон гүүрийн хөндлөн нурууг угсрах	1 м	20.0
4	29-01-16	Лежин угсрах	1 м	20.0

Тоо хэмжээний инженер: Ө.Цэдэн-Иш /.....

АРГАЛАНТ РӨҮД ХХК УЛААНБААТАР ХОТ 1116215445 Д. 60330

НЭГЖ ҮНЭ БА НИЙТ ҮНИЙН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	3	474,361.18	1,423,083.54
2	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1	1,727,197.98	1,727,197.98
3	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1	532,216.55	532,216.55
4	25-01-05	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1	824,201.85	824,201.85
5	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1	421,366.39	421,366.39
6	25-01-13	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1	307,617.28	307,617.28
7	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1	208,656.97	208,656.97
		Бүгд дүн				**5,444,340.56**

АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
8	26-03-02	Хайрган хучилттай замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1 м2	8,602	250.49	2,154,751.51
9	25-07-05	Шороон ордоос зөөвреер далан байгуулах	1 м3	4,177	20,469.38	85,500,588.3
10	25-12-04	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	2,165	16,218.47	35,112,986.54
		Бүгд дүн				**122,768,326.35**

МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ	Нэгж өртөг	Бүгд өртөг
11	29-01-05	Банзан шал угсрах	1 м2	20	99,128.51	1,982,570.23
12	29-01-08	Модон дам нуруу угсрах	1 м	60	86,969.66	5,218,179.85
13	29-01-15	Модон гүүрийн хөндлөн нурууг угсрах	1 м	20	190,259.5	3,805,189.92
14	29-01-16	Лежин угсрах	1 м	20	139,084.19	2,781,683.77
		Бүгд дүн				**13,787,623.77**

НЭГЖ ҮНИЙН НИЙЛБЭР: 142,000,291

ЗУРГИЙН ҮНЭ: 8,000,000

НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: 150,000,291

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО

ЦАГААН БУРГАСЫН ДАВААНААС МОД ТОЛГОЙ ХҮРТЭЛХ ЗАМ ЗАСВАР, АРЧЛАЛТЫН АЖЛЫН БАРИЛГЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ (ХӨВСГӨЛ АЙМАГ, ТӨМӨРБУЛАГ СУМ)

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг (төг)	Тайлбар
1	Ажилчдын цалин	10'707'533	Маягт №3-1-ийн 10-р баганын дүн
2	Тээврийн жолоочийн цалин	805'384	Тээврийн зардлын дүнгээс 8.7%
3	Машин механизмын операторчидын цалин	4'224'218	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын дүнгээс 8.7%
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	247'566	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын зардлын дүнгээс 8.7%
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	2'413'690	[1]+[2]+[3]+[4]-ийн нийлбэр дүнгээс 15.1%
6	ИТА-ны цалин	2'675'313	[1]+[2]+[3]-ын нийлбэр дүнгээс 17.0%
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	3'682'489	[1]+[2]+[3]+[6]-ийн нийлбэр дүнгээс нормын дагуу тооцно.
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**24'756'191**	**[1]+[2]+[3]+[4]+[5]+[6]+[7]-ийн нийлбэр дүн**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	3'589'648	[8]-ын дүнгээс нормын дагуу тооцно.
10	Материалын зардал	6'110'910	Төсвийн материалын зардлын тооцоо
11	Тээврийн зардал	8'451'900	[Тээврийн зардлын тооцооны дүн]-[2]
12	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардал	44'330'007	[Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн зардлын тооцооны дүн]-[3]
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	728'112	[1]-ийн дүнгээс 6.8%
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	3'022'964	[Нийт хөд.зарц] / [7.97]* [14000 төгрөг]
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	2'598'017	[Нүүлгэн шилжүүлэх зардлын дүн] – [4]
16	Түр барилгын элэгдэл	1'915'900	Тооцоогоор
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**95'503'649**	**[8]+[9]+[10]+[11]+[12]+[13]+[14]+[15]+[16]-ийн нийлбэр дүн**
18	Удирдлагын зардал	13'381'801	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин"[7]-г хассан дүнгийн 63.5%
19	Ашиг	15'130'918	[8]-ын дүнгээс "Алслалтын нэмэгдэл цалин" [7]-г хассан дүнгийн 71.8%
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	2'387'591	[17]-ийн дүнгээс 2.5%
21	Ажиллагсадын даатгал	0	Нэг хүний үнэлгээнээс 0.8 хувиар тооцно.
22	Барилга угсралтын даатгал	382'015	[17]-ийн дүнгээс 0.4 хувиар тооцно.
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0	Балансын үнийн 0.5 хувиар тооцно.
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ДҮН**	**126'785'974**	**[17]+[18]+[19]+[20]+[21]+[22]+[23]-ын нийлбэр дүн**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0	Нормд зааснаар
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	0	Нормд зааснаар
27	Магадлашгүй ажлын зардал	2'535'719	[24]-ийн дүнгээс 2.0%
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	12'678'597	[24]-ийн дүнгээс 10%
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	0	[24]-ийн дүнгээс 0.0%
30	Зургийн үнэ	8'000'000	
31	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**150'000'291**	**[24]+[25]+[26]+[27]+[28]+[29]+[30]-ын нийлбэр дүн**

МОНГОЛ УЛС
ГМТ-117-18
Ганзориг Г.Түмэнзул
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2022-02-25

Гүйцэтгэсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Г.Түмэнзул /.....

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-01-01	Гэр барих	1 гэр	3.0	II	0.09	0.27	9400	2,538
					III	7.2	21.6	11096	239,674
					IV	0.5	1.5	12483	18,725
2	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	1.0	IV	23.154	23.15	12483	288,981
3	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0	III	3.0	3.0	11096	33,288
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
4	25-01-05	Гал тогооны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0	III	6.0	6.0	11096	66,576
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
5	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0	III	3.24	3.24	11096	35,951
6	25-01-13	Харуулын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0	III	1.5	1.5	11096	16,644
					IV	0.5	0.5	12483	6,242
7	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	1.0	III	1.5	1.5	11096	16,644
		Дүн					**63.26**		**737,745**

АВТО ЗАМЫН ШОРООН ДАЛАН, ХУЧИЛТЫН ӨРГӨТГӨЛИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	26-03-02	Хайрган хучилттай замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1 м2	8,602.0	II	0.0011	9.46	9400	88,924
					III	0.000356	3.06	11096	33,954
2	25-07-05	Шороон ордоос зөөвреер далан байгуулах	1 м3	4,177.0	II	0.048	200.5	9400	1,884,700
					III	0.026761	111.79	11096	1,240,422
					IV	0.027136	113.34	12483	1,414,823
3	25-12-04	Хажуугийн шуудуу, ухмалын өөрийн шуудуу автогрейдерээр татах	1 м3	2,165.0	III	0.095289	206.3	11096	2,289,105
					IV	0.053333	115.47	12483	1,441,412
		Дүн					**759.92**		**8,393,340**

МОДОН ГҮҮРИЙН АРЧЛАЛТ, ЗАСВАРЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	29-01-05	Банзан шал угсрах	1 м2	20.0	II	0.0495	0.99	9400	9,306
					III	0.005	0.1	11096	1,110
					IV	0.6	12.0	12483	149,796
2	29-01-08	Модон дам нуруу угсрах	1 м	60.0	II	0.081	4.86	9400	45,684
					III	0.505	30.3	11096	336,209
3	29-01-15	Модон гүүрийн хөндлөн нурууг угсрах	1 м	20.0	II	0.118	2.36	9400	22,184
					III	2.405	48.1	11096	533,718
4	29-01-16	Лежин угсрах	1 м	20.0	II	0.0365	0.73	9400	6,862
					III	2.125	42.5	11096	471,580
		Дүн					**141.94**		**1,576,448**

БҮГД ХҮН ЦАГ: 965.12 БҮГД ЦАЛИН: 10,707,533

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдерийн хутга	хос	0.08602	1,500,000	129,030
2	Ариутгалын бодис	кг	9.225	5,000	46,125
3	Боолт, гайк	кг	31.41	5,000	157,050
4	Брус	м3	0.008649	850,000	7,352
5	Гуалин	м3	6.8016	550,000	3,740,880
6	Даланд тохирох материал	м3	4,277.248	1	4,277
7	Дээврийн төмөр	м2	3.16768	8,500	26,925
8	Захалсан банз	м3	1.09408	850,000	929,968
9	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	9.378	1	9
10	Маркер	ш	10.705651	1,000	10,706
11	Модон гадас (5х5х40см)	ш	217.204	500	108,602
12	Модон материал	м3	0.1924	450,000	86,580
13	Ус	тн	408.145148	1,000	408,145
14	Хаалга	м2	1.8	25,000	45,000
15	Хадаас	кг	1.0201	4,500	4,590
16	Цахилгааны утас	м	91.89	3,000	275,670
17	Цуйдан	ш	260.0	500	130,000
	Бүгд дүн				**6,110,910**

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	140м.х	123.68	121828.0	15,067,687
2	Ачааны автомашин	10тн	3.15	64949.0	204,589
3	Ачааны автомашин	2тн	6.38	38913.0	248,265
4	Бульдозер	140м.х	22.73	238649.0	5,424,492
5	Гинжит экскаватор	1.0м3	96.05	157980.0	15,173,979
6	Доргиурт булт индүү	11-12тн	85.09	85871.0	7,306,763
7	Кран	10тн	7.45	104644.0	779,598
8	Пикап	4хүн	23.87	41064.0	980,198
9	Пресс (CBR)	kN	1.04	13412.0	13,948
10	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	3.13	12806.0	40,083
11	Усны машин	20тн	23.31	118281.0	2,757,130
12	Хатаах зуух	200°C	33.42	14369.0	480,212
13	Цахилгаан гар өрөм		6	12880.0	77,280
	Бүгд дүн		**435.3**		**48,554,224**
	Цалингийн зардал 8.7%				**4,224,218**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**44,330,007**

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд (тн)	Материалын жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин (тн)	Нийт зардал (төг)	Тээврийн хөд.зарц-т (хүн/цаг)
1	Автогрейдерийн хутга	хос	0.09	0.042	0	1	840	216.56	1.0	0.004	727.64	0.06
2	Ариутгалын бодис	кг	9.22	0.001	0.01	1	840	216.56	1.0	0.009	1,637.19	0.14
3	Боолт, гайк	кг	31.41	0.001	0.03	1	840	216.56	1.0	0.031	5,639.22	0.48
4	Брус	м3	0.01	0.65	0.01	1	84	229.88	1.0	0.006	115.86	0.01
5	Гуалин	м3	6.8	0.8	5.44	1	84	229.88	1.0	5.441	105,065.27	8.37
6	Даланд тохирох материал	м3	4,277.25	1.76	7,527.96	1	1	960.47	1.2	9,033.548	8,676,451.85	165.48
7	Дээврийн төмөр	м2	3.17	0.0015	0	1	84	229.88	1.0	0.005	96.55	0.01
8	Захалсан банз	м3	1.09	0.65	0.71	1	84	229.88	1.0	0.711	13,729.35	1.09
9	Зохист найрлага бүхий элс хайрган хольц	м3	9.38	1.76	16.51	1	1	960.47	1.2	19.806	19,023.07	0.36
10	Маркер	ш	10.71	0.0001	0	1	84	229.88	1.0	0.001	19.31	0
11	Модон гадас (5х5х40см)	ш	217.2	0.00065	0.14	1	84	229.88	1.0	0.141	2,722.7	0.22
12	Модон материал	м3	0.19	0.65	0.13	1	84	229.88	1.0	0.125	2,413.74	0.19
13	Ус	тн	408.15	1.0	408.15	1	1	960.47	1.0	408.145	392,011.03	7.48
14	Хаалга	м2	1.8	0.0325	0.06	1	840	216.56	1.0	0.059	10,732.71	0.91
15	Хадаас	кг	1.02	0.001	0	1	84	229.88	1.0	0.001	19.31	0
16	Цахилгааны утас	м	91.89	0.001	0.09	1	84	229.88	1.0	0.092	1,776.51	0.14
17	Цуйдан	ш	260	0.005	1.3	1	84	229.88	1.0	1.3	25,102.9	2
	Нийт дүн										**9,257,284.21**	**186.94**
	Цалингийн зардал 8.7%										**805,383.73**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**8,451,900.48**	

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нэгж хүнд (тн)	Нийт жин (тн)	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай (км)	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд.зарцуулалт хүн/цаг
1	Бульдозер	140м.х	1	17.0	17.0	3	84	403.91	576,783	26.16
2	Гинжит экскаватор	1.0м3	1	23.0	23.0	3	84	403.91	780,354	35.39
3	Автогрейдер	140м.х	1	14.0	14.0	3	84	403.91	474,998	21.54
4	Доргиурт булт индүү	11-12тн	1	11.0	11.0	3	84	403.91	373,213	16.93
5	Гэр	5 ханатай	3	1.0	3.0	1	84	229.88	57,930	4.62
6	Ажилтнуудын зөөврийн сууц	3м х 6м	1	5.0	5.0	3	84	403.91	169,642	7.69
7	Гал тогооны зөөврийн байр	3.5м х 12м	1	10.0	10.0	3	84	403.91	339,284	15.39
8	Усны нөөцийн сав	2 тн	1	1.0	1.0	1	84	229.88	19,310	1.54
9	Харуулын зөөврийн байр	3м х 2м	1	2.0	2.0	1	84	229.88	38,620	3.08
10	Галын постын түр байр	2.5м х 1.5м	1	0.8	0.8	1	84	229.88	15,448	1.23
	Нийт дүн								**2,845,583**	**133.57**
	Цалингийн зардал 8.7%								**247,566**	
	Цалингийн зардал хассан дүн								**2,598,017**	

ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Элэгдлийн хэмжээ (хувиар)	Элэгдэх хугацаа (жил)	Дансны үнэ, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг
1	Гэр	5 ханатай	3	3.8318	10	3,500,000	402,339
2	Ажилтнуудын зөөврийн сууц	3м x 6м	1	3.8318	10	15,000,000	574,770
3	Гал тогооны зөөврийн байр	3.5м x 12м	1	3.8318	10	20,000,000	766,360
4	Усны нөөцийн сав	2 тн	1	3.8318	10	1,000,000	38,318
5	Харуулын зөөврийн байр	3м x 2м	1	3.8318	10	3,000,000	114,954
6	Галын постын түр байр	2.5м x 1.5м	1	3.8318	10	500,000	19,159
	Бүгд дүн						**1,915,900**