Захиалагч байгууллага
Орхонтуул сум

Зургийн байгууллага
Хүчит Сэлэнгэ ХХК

Төсвийн шифр: 2025/18

АЖЛЫН НЭР:

РАШААНТ ТОСГОНЫ ЗАМ ЗАСВАР, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ.

Төсөвт өртгийн дүн 60,162,072 төгрөг

ХЯНАСАН:

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Б.ЭНХМАА

Зургийн байгууллагын хаяг:
Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг
Сүхбаатар сум 2-р баг, 157 тоот
утас:99854789

Scanned with CamScanner

Захиалагч байгууллага
Орхонтуул сум

Зургийн байгууллага
Хүчит Сэлэнгэ ХХК

Төсвийн шифр: 2025/18

АЖЛЫН НЭР:

РАШААНТ ТОСГОНЫ ЗАМ ЗАСВАР, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ.

Төсөвт өртгийн дүн 60,162,072 төгрөг

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Б.ЭНХМАА

Зургийн байгууллагын хаяг:
Монгол Улс. Сэлэнгэ аймаг
Сүхбаатар сум 2-р баг, 157 тоот
утас:99854789

Scanned with CamScanner

ТӨСВИЙН ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: .....

2. Ажлын нэр: Рашаант тосгоны зам засвар, тэмдэг тэмдэглэгээ, замын гэрэлтүүлгийн ажлын төсөв.

Төсвийн тухай тэмдэглэл

Төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн норм норматив, үндэслэл:

1 Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019
2 Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-25-2023
4 Төмөр бетон гүүр, хоолойн барилгын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-28-2023
3 Авто замын засвар арчлалтын төсвийн жишиг норм ЗЗБНбД 83-26-2023
5 Нэмэгдсэн ертгийн албан татварын тухай хууль
6 Авто замын тухай хууль
7 Нийгмийн даатгалын тухай хууль
8 Ажил гүйцэтгэх нэмэлт тооцоогүй

Scanned with CamScanner

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
25-01-04	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1.0
25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0
26-03-01	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1 м2	100,000.0
25-07-05	Шороон ордоос зөөвлөөр далан байгуулах	1 м3	900.0

Scanned with CamScanner

НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ТООЦОО
РАШААНТ ТОСГОНЫ ЗАМ ЗАСВАР, ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ.

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажилчдын цалин	2,045,380
2	Тээврийн жолоочийн цалин	1,380,266
3	Машин механизмын операторчидын цалин	1,292,741
4	Нүүлгэн шилжүүлэх ажлын цалин	11,870
5	Ажилчдын нэмэгдэл цалин	714,269
6	ИТА-ны цалин	802,126
7	Алслалтын нэмэгдэл цалин	0
8	**НИЙТ ЦАЛИН**	**6,246,651**
9	Нийгмийн даатгалын шимтгэл	905,764
10	Материалын зардал	3,963,434
11	Тээврийн зардал	14,484,861
12	Машин механизм тоног төхөөрөмжийн зардал	13,566,349
13	Ажлын багаж, хэрэгслийн элэгдлийн зардал	139,086
14	Авто замын барилга, арчлалт, засварын ажлын талбайд ажиллах ажилтнуудад үйлчлэх зардал	2,200,407
15	Нүүлгэн шилжүүлэх зардал	124,563
16	Түр барилгын элэгдэл	183,260
17	**ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН**	**41,814,376**
18	Удирдлагын зардал	3,966,624
19	Ашиг	4,485,096
20	ХАБЭА-н үйл ажиллагааны зардал	1,045,359
21	Ажиллагсадын даатгал	0
22	Барилга угсралтын даатгал	167,258
23	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн даатгал	0
24	**БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСВИЙН ДҮН**	**51,478,712**
25	Техник, технологийн хяналт, зөвлөх үйлчилгээний зардал	0
26	Захиалагчийн хяналтын зардал	0
27	Магадлашгүй ажлын зардал	1,029,574
28	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар	5,147,871
29	Норм, нормативийн сангийн шимтгэл	205,915
30	**Зургийн үнэ**	**2,300,000**
31	**НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ**	**60,162,072**

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Б.ЭНХМАА

Scanned with CamScanner

АЖИЛЧДЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТ, ЦАЛИНГИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ	Ажилчдын мэргэжлийн зэрэг	Нэгж хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Бүгд хөдөлмөр зарцуулалт хүн/цаг	Цалингийн тариф, төгрөг	Нийт цалин, төгрөг
1	25-01-04	Дугуйтай зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	1	II	3.0	3.0	9,400	28,200
					III	2.0	2.0	11,096	22,192
					IV	0.5	0.5	12,483	6,242
2	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1	III	3.24	3.24	11,096	35,951
3	26-03-01	Ердийн хөрсөн ба сайжруулсан шороон замыг хэв дүрс гарган засаж тэгшлэх	1 м2	100000	II	0.0	82.0	9,400	770,800
					III	0.0	34.8	11,096	386,141
4	25-07-05	Шороон ордоос зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	900	II	0.05	43.2	9,400	406,080
					III	0.03	24.08	11,096	267,192
					IV	0.01	9.82	12,483	122,583
		Дүн					**202.64**		**2,045,380**
		НИЙТ ХҮН ЦАГ/ЦАЛИН					**203**		**2,045,380**

Scanned with CamScanner

МАШИН МЕХАНИЗМ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизмын нэр	Хүчин чадал	Нийт машин цаг	Машин цагийн нэгж үнэ, төгрөг	Машин цагийн нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдер	175м.х	44.95	146,743	6,596,097.85
2	Ачааны автомашин	10тн	5.0	64,949	324,745.0
3	Ачааны автомашин	2тн	8.99	38,913	349,827.87
4	Бульдозер	175м.х	4.1	300,448	1,231,836.8
5	Гинжит экскаватор	1.5м3	5.96	219,012	1,305,311.52
6	Доргиурт булт индүү	13-16тн	23.6	91,797	2,166,409.2
7	Кран	10тн	1.65	104,644	172,662.6
8	Пикап	4хүн	14.82	41,064	608,568.48
9	Пресс (CBR)	kN	0.23	13,412	3,084.76
10	Прокторын алх, хэв (автомат)	ком	0.68	12,806	8,708.08
11	Усны машин	6тн	23.26	85,485	1,988,381.1
12	Хатаах зуух	200°C	7.2	14,369	103,456.8
	Бүгд дүн		**140**		**14,859,090**
	Цалингийн зардал 8.7%				**1,292,741**
	Цалингийн зардал хассан дүн				**13,566,349**

Scanned with CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж үнэ, төгрөг	Нийт үнэ, төгрөг
1	Автогрейдерийн хутга	хос	1.0	1,500,000	1,500,000
2	Даланд тохирох материал	м3	921.6	1,500	1,382,400
3	Маркер	ш	2.31	1,000	2,307
4	Модон гадас (5x5x40см)	ш	46.8	500	23,400
5	Ус	тн	504.69	2,000	1,009,382
6	Цахилгааны утас	м	15.32	3,000	45,945
	Нийт дүн				**3,963,434**

Scanned with CamScanner

ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Нийт орц	Нэгж хүнд, тн	Материалын жин, тн	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нягтр-ын коэф.	Нийт жин, тн	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд.зарц., хүн/цаг
1	Автогрейдерийн хутга	хос	1.0	0.042	0.04	1	20	323.62	1.0	0.042	271.84	0.02
2	Даланд тохирох материал	м3	921.6	1.76	1,622.02	1	20	323.62	1.2	1,946.419	12,598,002.34	713.1
3	Маркер	ш	2.31	0.0001	0.0	1	20	323.62	1.0	0.0	0.0	0.0
4	Модон гадас (5x5x40см)	ш	46.8	0.0007	0.03	1	20	323.62	1.0	0.03	194.17	0.01
5	Ус	тн	504.69	1.0	504.69	1	20	323.62	1.0	504.691	3,266,562.03	184.9
6	Цахилгааны утас	м	15.32	0.001	0.02	1	20	323.62	1.0	0.015	97.09	0.01
	Бүгд зардал										**15,865,127.47**	**898.04**
	Цалингийн зардал 8.7%										**1,380,266.09**	
	Цалингийн зардал хассан дүн										**14,484,861.38**	

Scanned with CamScanner

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ЗАРДЛЫН ТООЦОО

№	Машин механизм, тоног төхөөрөмжийн нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Нэгж хүнд, тн	Нийт хүнд, тн	Ачааны зэрэг	Тээврийн зай, км	1 тн/км-ийн тариф, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг	Тээврийн хөд.зарц., хүн/цаг
1	Дугуйтай зөөврийн сууц	3м х 6м	1	5	5	1	105	216.56	113,694.0	9.62
2	Усны нөөцийн сав	2 тн	1	1	1	1	105	216.56	22,738.8	1.92
	Бүгд зардал								**136,432.8**	**11.54**
	Цалингийн зардал 8.7%								**11,869.65**	
	Цалингийн зардал хассан дүн								**124,563.15**	

Scanned with CamScanner

ТҮР БАРИЛГЫН ЭЛЭГДЛИЙН ТООЦОО

№	Түр барилгын нэр	Хүчин чадал	Тоо ширхэг	Элэгдлийн хэмжээ, хувь	Элэгдэх хугацаа, жил	Дансны үнэ, төгрөг	Нийт зардал, төгрөг
1	Дугуйтай зөөврийн сууц	3м x 6м	1	1.666	10	10,000,000	166,600
2	Усны нөөцийн сав	2 тн	1	1.666	10	1,000,000	16,660
	Бүгд дүн						**183,260**

Scanned with CamScanner