АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	42.24
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.2
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	1.1
4	Элсэн хайрган дэвсгэр хийх	м3	1.32
5	110 мм голчтой дулаалгатай хуванцар хоолойг угсрах, усаар угаах (PVC-U, SN8)	м	5
6	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	6
7	Бохир усны худаг Ф1000мм	ш	1
8	Гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	9.42
9	Дулаалгын модон таг угсрах	ш	1
10	Худгийн шат угсрах	у\м	1.5
11	Худагт ширмэн таг суурилуулах	ш	1
12	Гараар булах	м3	6.6
13	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд нэмэх хөрсийг түрж тэгшлэх	м3	33.99

БОХИР УСНЫ ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖ / V-10М3/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	111.16
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	9.33
3	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшлэх	м2	22.11
4	Элсэн хайрган дэвсгэр хийх	м3	4.572
5	Цэвэрлэх байгууламж суурилуулах /V-10м3/	ш	1
6	Бохир усны 160 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	0.15
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх 160мм	м2	0.075
8	Довжоо цутгах В10	м3	2
9	Суурь ба хананд ус тусгаарлах түрхлэг 2 үе хийх /Sika 108/	м2	75.8
10	Чийглэж нягтруулан дэвсгэр үе хийх	м3	33.4
11	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	13.4
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.05
13	2-р зэргийн хөрсийг гараар шигшиж, хүнхээл шуудууг буцаан булах	м3	19.99
14	Механизмаар буцааж чигжих	м3	80.5
15	Ургамалт өнгөн хөрсөөр хучих /t-20см/	м3	12.77

УСАЛГААНЫ СИСТЕМИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус буулгах худгийн нүх механизмаар ухах	м3	3.4
2	Хөрсийг гараар ухах	м3	1.4
3	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	4.9
4	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	1.6
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.9
6	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф15 мм PPR100 P-1.6МПа	м	800
7	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф20 мм PPR100 P-1.6МПа	м	900
8	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф25 мм PPR100 P-1.6МПа	м	600

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф32 мм PPR100 P-1.6МПа	м	600
10	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф40 мм PPR100 P-1.6МПа	м	350
11	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф50 мм PPR100 P-1.6МПа	м	150
12	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф70 мм PPR100 P-1.6МПа	м	210
13	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф80 мм PPR100 P-1.6МПа	м	55
14	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф100 мм PPR100 P-1.6МПа	м	100
15	Хуванцар яндан хоолой угсрах ф150мм PPR100 P-1.6МПа	м	20
16	Зардал тохируулах блансын хаалт Ф70мм	ш	1
17	Зардал тохируулах блансын хаалт Ф100мм	ш	2
18	Даралт тохируулах блансын хаалт Ф70мм	ш	1
19	Зардал тохируулах блансын хаалт Ф100мм	ш	2
20	Бөмбөлгөн хаалтны голч -70мм	ш	1
21	Бөмбөлгөн хаалтны голч -100мм	ш	2
22	Бөмбөлгөн хаалтны голч -150мм	ш	5
23	Юүлэх хаалтны голч -70мм	ш	8
24	Юүлэх хаалтны голч -100мм	ш	2
25	Юүлэх хаалтны голч -150мм	ш	1
26	Насос суурилуулах. N-110кВт, H-109.2м	ш	2
27	Үл буцаах хаалт тавих Ф40мм	ш	2
28	Бөмбөлгөн хаалт тавих Ф15мм	ш	4
29	1 хошуутай 5 м хүртэл хацах усалгааны хошуу угсрах	ш	240
30	Ус буулгах худаг d = 1000мм	ш	1
31	40мм хүртэл голчтой бохир шүүгч тавих	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10 КВ-ЫН ЦДАШ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон тулгуурын нүх гараар ухах	м3	3.24
2	Хөнгөнцагаан голтой бүрээстэй хүчний кабель шуудуунд сунгах СИП-3/1х50	м	900
3	10 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УКШ12.35.19	1 тулгуур	3
4	10 кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УКШ12.35.19	1 тулгуур	2
5	10 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УКШ12.35.19	1 тулгуур	1
6	10 кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох УКШ12.35.19	1 тулгуур	1
7	ZW32-12 10кВ-ын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ширхэг	1
8	10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах /РВО-10/	1 иж бүр	3
9	Хяналтын самбар RC/TEL	ком	1
10	Хуурай салгуур РЛНД-1-10/630 суурилуулах	ширхэг	1
11	10 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах /РВО-10/	1 иж бүр	3
12	Хоолойн бэхэлгээ угсрах	ш	3
13	Ган хоолойн голч d = 100мм	км	0.005
14	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	2.5
15	Цайрдсан туузан темер 25*4 мм	м	100
16	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	21

10 КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар засаж ухах	м3	14
2	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	12.25
3	Хенген цагаан голтой YJLY23 тусгаарлагчтай хуягласан хүчний кабель 3*95мм2 10кВ	м	25
4	Кабелийн төгсгөлийн муфт угсрах ЗПКВТn-10-95	ш	4
5	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	25
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	25
7	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	0.025

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	1 км-т 16 шонтой шугамаас утас хурааж авах	1утас/км	0.789
2	10 кВ-ын төмөр бетон тулгуур буулгах	1шон	4

0.4 КВ-ЫН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууны нух ухаж овоолох	м3	831.04
2	Сувгийн шуудууг гараар ухах	м3	124.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ 3х120+1х35	м	719
4	Хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ 3х70+1х35	м	650
5	Хенген цагаан голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель АВВБ 3х50+1х35	м	115
6	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах 4ПКВТп-10-120	ш	4
7	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах 4ПКВТп-10-70	ш	4
8	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах 4ПКВТп-10-50	ш	4
9	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах 3ПКВТп-10-95	ш	4
10	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах DL-25	ш	64
11	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1484
12	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	1484
13	Кабелийн хамгаалалтын тууз	км	1.484
14	Ган хоолойн голч d = 100мм	км	0.024
15	Кабелийн шуудууг эргуулж булах	м3	761.04

ИЖ БҮРЭН ТРАНСФОРМАТОРЫН ДЭД ӨРТӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10/0,4 кВ-ын хучдэлтэй 250 кВа чадалтай 3 фазын хучний тосон трансформатор угсрах S11-M-250	ш	1
2	10 кв-ын хуурай салгуур РВЗ-10/630А	ширхэг	1
3	Гал хамгаалагч угсрах ПКТ-101-6-40-31.5	иж бүр	3
4	10 кв-ын хэт хучдэл хязгаарлагч ОПН-6У1	ком	3
5	Оролтын рубильник РЕ1941-630А	ширхэг	1
6	ППНИ-39-400А -маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	3
7	Гүйдлийн трансформатор угсрах ТТИ-А 400/5А	ш	3
8	Гүйдлийн кондицентратор угсрах DJGZBN-BN01	ш	1
9	3 фазын тоолуур электрон угсрах DTSD545S	ш	1
10	Цэнэг шавхагчийг угсрах ОПН-II-0.38УХЛ1	1 иж бүр	3
11	Автомат ВА88- 35А 3Р/200А	ш	2
12	Автомат ВА88- 35А 3Р/125А	ш	2
13	Амперметр угсрах IPA-3-47	ш	3
14	Вольтметр угсрах IPV-3-47	ш	1
15	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	5.4
16	Тэгш өнцөгт огтлолтой зэс шин угсрах ШМТ 4х40мм	м	15
17	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 4х40мм	м	55
18	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 4х25мм	м	3
19	Булан төмөр 50х50х3мм	ш	14
20	Булангийн гулдмай угсрах ЗХГ-5	ш	3
21	Булангийн гулдмай угсрах ЗХГН-5	ш	1

10/0,4 КВ-ЫН 250КВА-ЫН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шугаман суурийн доор бетон бэлтгэл хийх В10	м3	0.534
2	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах В20	м3	1.635
3	Орцоос илүүг арматурчилах	тн	0.138

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлэгчийн самбар /Информатик/	ш	4
2	Задгай театрын 7м өндөртэй шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
3	Авто зогсоолын 5м өндөртэй шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	49
4	Гадна тохижилтийн талбайн гэрэлтүүлэг 230В 50Вт, Н-3,5м IP54	ш	132
5	Гадна тохижилтийн талбайн гэрэлтүүлэг 230В 50Вт, Н-3м IP54	ш	13
6	Гадна тохижилтийн талбайн гэрэлтүүлэг 230В 50Вт, Н-3м IP54 /нэг талдаа тусдаг/	ш	39
7	Гадна тохижилтийн талбайн явган замын гэрэлтүүлэг 230В 50Вт, Н-0.6м IP54	ш	624
8	Гадна талбайн шалны гэрэлтүүлэг угсрах 230В 50Вт, IP54	ш	581
9	Сүүдрэвчний босоо туузан гэрэлтүүлэг 230В 20вт IP54	ш	434
10	Сүүдрэвчний шонгийн туузан гэрэлтүүлэг 230В 10вт IP54	ш	360
11	Шалны прожекторыг газар суурилуулах 230В 20вт IP54	ш	4
12	Гадна тоноглолын туузан гэрэлтүүлэг бэлэн бүтээцэд угсарч бэхлэх 230В 1м*15вт IP54	м	2085
13	Хашлаганы босоо гэрэлтүүлэг 230В 20вт IP54 Н-1,2м	ш	121
14	Мембран саравчны дүүжин гэрэлтүүлэг 230В 50Вт IP54	ш	76
15	Прожекторыг газар суурилуулах 230В 50вт IP54	ш	32
16	Мембран саравчны прожектор гэрэл 230В 20вт IP54	ш	68
17	Шалны лед гэрэлтүүлэгчийг угсрах 230В 5Вт IP54	ш	121
18	0.4кВ-ын АВВБ 4х25мм кабелийг шуудуунд сунгах	м	1200
19	0.4кВ-ын АВВБ 4х16мм кабелийг шуудуунд сунгах	м	2630
20	0.4кВ-ын АВВГ 3х6мм кабелийг шуудуунд сунгах	м	5610
21	0.4кВ-ын АВВГ 3х4мм кабелийг шуудуунд сунгах	м	5610
22	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах DL25	ш	490
23	Хөнгөн цагаан төгсгөвч шахах DL16	ш	1496
24	Зэс голтой поливинилхлорид тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель ПВ 1х2,5мм2	м	4500
25	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1150
26	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	1150
27	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	100м	115
28	Уян пластик хуванцар хоолой ф25мм	м	8950
29	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	4.59
30	Газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах 4х40мм	м	102
31	Булан төмөр 50х50х3мм	ш	50
32	Ган хоолойн голч d = 100мм	км	0.026
33	Хоолойн бэхэлгээ угсрах	ш	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сувагчлалын шуудууг механизмаар ухаж овоолох	м3	1965.62
2	Сувагчлалын шуудууг гараар ухах	м3	147.4
3	Төмөр бетонон худаг, хайрцгийг байгуулах ТБУХ-1	1 худаг	1
4	Камерийн хайрцагт зориулсан цахилгаан халаагуур тавих	1ш	28
5	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	0.4
6	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах /FDF-12 core/	1шир-хэг	5
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах /FDF-8 core/	1шир-хэг	7
8	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах /FDF-4 core/	1шир-хэг	16
9	Шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх P-01-01 /24 core/	1 зал-гаа	1
10	Шилэн кабелийн залгаа хийж муфтлэх P-01-02 /12 core/	1 зал-гаа	1
11	Гадна суурилуулах хяналтын камер /IP-66,8MP,40-50m/	ш	64
12	Булан төмөр 50x50x3мм /400m/	ш	134
13	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 24core	1км	0.2
14	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 12core	1км	0.6
15	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 8core	1км	0.6
16	Сувагчлалаар кабель сүвлэх 4core	1км	0.45
17	Жанпер кабель	шир	28
18	Камерийн холболтын кабель /UPT-4x2x0.7mm STP/	100м	1
19	Хяналтын камерийн тэжээлийн блок 400x600x200mm	ш	28
20	Сүлжээний сэлгэгч /Poe Swltch 5port/	ш	28
21	Ган хоолой угсрах Ф80мм	м	100
22	SFP модуль	ш	56
23	Төмөр бетон холбооны багана угсрах 8-9м. /Хел тулгуур хамт/	1 шир-хэг	28
24	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.85
25	Тэжээлийн блокыг угсрах 12-24V	ш	28
26	Газарпуулгын кабель	1км	0.3
27	Аянгын гүйдэл хүлээн авагч угсрах	ш	28
28	Булан төмөр 50x50x3мм	ш	84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашаа, хайс буулгах	м	1164.251
2	Мод хожуул бут ургамал сугалж авах	100ш	11.24
3	8.5 м хїртэл урттай модон шон хурааж авах	1шон	2
4	Усны нєєцийн сав буулгах	иж бїр-дэл	1
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	125.4

ЧУЛУУН АВТОЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	3087.6
2	Талбайд овоолго байгуулах	1000 м3	6.018
3	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	6018
4	15см зузаан їеэр 8тн-ын жинтэй єндєр бїтээмжтэй хийн доргиурт индїїгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1463.46
5	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	4554.54

АСФАЛЬТОН ДУГУЙН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементээр бэхжїїлсэн бэлэн хольцоор суурь байгуулах /20 мм/	1м3	847.22
2	15см зузаан їеэр 8тн-ын жинтэй єндєр бїтээмжтэй хийн доргиурт индїїгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	847.22

СКЕЙТБОРДЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	914.7
2	Талбайд овоолго байгуулах	1000 м3	4.833
3	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	4833
4	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	4833

ЗАДГАЙ ТЕАТРЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	914.7
2	Талбайд овоолго байгуулах	1000 м3	4.833
3	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	4833
4	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	4833

АМРАЛТ ЗУГААЛГА НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОТОГ 1-ЫН АЖИЛ /17 Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	3112.19
2	Талбайд овоолго байгуулах	1000 м3	14.45
3	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	14501
4	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	14501

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

АМРАЛТ ЗУГААЛГА НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОТОГ 2-ЫН АЖИЛ /29Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	2649.73
2	Талбайд овоолго байгуулах	1000 м3	10.701
3	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	10701
4	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	10701

АМРАЛТ ЗУГААЛГА НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ОТОГ 3-ЫН АЖИЛ /18Ш/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	65869.2
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж овоолох	м3	6786
3	Талбайд овоолго байгуулах	1000 м3	19.332
4	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	19332
5	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	19332

АВТОМАШИНҐЇЙ ГУДАМЖНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хєрс хуулах t=0.3м	м3	1069.2
2	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж овоолох	м3	265
3	90 морины хїчтэй бульдозероор 10 м хїртэл зайд нэмэх хєрсийг тїрж тэгшлэх	м3	1782
4	Нэмэх шороог автосамосвалд ачиж авчрах	м3	1782
5	15см зузаан їеэр 8тн-ын жинтэй єндєр бїтээмжтэй хийн доргиурт индїїгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	1782

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШАА (716М)-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашаа, хашлаганы нїх ухах	м3	463.97
2	Суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	193.32
3	Тємєр хашаа угсрах	м	716
4	Тємєр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	51.204
5	Хашлага тємєр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	51.204
6	Барилгын талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	193.32

ДУГУЙН ХАШЛАГА (1070М)-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дугуйн хашлага угсрах	м	1070
2	Тємєр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	21.923
3	Хашлага тємєр тосон будгаар 2 удаа будах	тн	21.923

ЭРГЭЖ ОНГОЙДОГ ХААЛГАНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалганы суурийн нїх гараар ухах	м3	6.825
2	Хаалганы бетон суурь цутгах В20	м3	1.82
3	Эргэж онгойдог хаалга угсрах	ш	13
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.95

АВТОМАШИНГЇЙ ГУДАМЖНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цементээр бэхжїїлсэн бэлэн хольцоор суурь байгуулах /20 мм/	1м3	27.12
2	Явган хїний замын суурийг элсэн дэвсгэр хийх /150мм/	м3	203.4
3	Явган хїний замын хучилтийг шахмал хавтан-1 хийх	м2	2256.25
4	Бетон гадаргууд торгон єнгєлгєє хийх	м2	1385.98
5	Явган хїний замын хучилтийн хавтан 2-ыг хийх	м2	397.84
6	Явган хїний замын хучилтийг олон хэмжээст байгалийн чулуун хавтан-3 хийх	м2	681.28
7	Явган хїний замын хучилтийн хавтан 4-ийг хийх	м2	73.6
8	Явган хїний замын хучилтийн хавтан 5-ыг хийх	м2	563.3
9	Явган хїний замын хучилтийн хавтан 6-г хийх	м2	16.5
10	Явган хїний замын хучилтийн хавтан 7-г хийх	м2	22.5
11	Тємєр бетон хавтанд ХБИ зориулсан чиглїїлэгчийг байрлуулах ба бэлтгэх	м2	136.25
12	Модны нїхэн дээр тємєр хийцтэй сараалж тавих /116*4ш/	тн	6.96
13	90х90х1000мм харьцаатай хуванцар трапыг угсрах /Стандартпарк ХХК S'park ЛВ-07.09.09-ПП/	1км	0.26
14	210х216х1000мм харьцаатай хуванцар трапыг угсрах /Стандартпарк ХХК POLYMAX BASIC ЛВ-15.21.22/	1км	0.225
15	Мембран дээвэртэй саравч угсрах /4 талдаа тємєр тулгууртай/	ш	60