БАТЛАВ

ЗАСАГ ДАРГА Ж.ЭРДЭНЭБААТАР

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ХУЛД СУМАНД ХУДГИЙН ЦООНОГ ГАРГАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1	Барилгын ажлын нэр	Дундговь аймгийн Хулд сумын 1.2.3.4-багуудад
2	Барилга барих арга хэмжээ зориулалт:	Инженерийн өрөмдлөгийн ажил, насос төхөөрөмж суулгах
3	Төслийн санаачлагч:	Дундговь аймгийн Хулд сумын Засаг даргын Тамгын газар
4	Ерөнхий зорилго	Бэлчээрийн усан хангамжийг сайжруулахад 4 багт/баг тус бүрд 1 цооног гаргах/ худгийн цооног гаргах
5	Ажлын тодорхойлолт	➢ Хөдөөгийн 4 багт уст цэгийг тогтоосны дараа өрөмдлөг хийнэ. Хуурай өрөмдсөн тохиолдолд эрсдэлийг аж ахуй нэгж бүрэн хариуцна. ➢ Ажлын иж бүрдэлд цооног өрөмдөх, цооногийг цэвэрлэх, шавхалт туршилтын ажил хийх, ус шахуурга, насос, холбох хэрэгсэл суурилуулах ажил багтаана. ➢ Гүний уст цэгийн шинээр гаргаж, гэрээт хугацааны дотор хүлээлгэн өгсөн тухай ажлын хэсгийн актыг үйлдэж, Хулд сумын ЗДТГ-ын даргад хүлээлгэн өгсөн байна. ➢ Шинээр худаг гаргаж өрөмдөхийн өмнө хайгуулын ажлаар устай эсэхийг тогтоосон акт үйлдэнэ. ➢ Худгийн цооног өрөмдлөгийн ажлын талаарх мэдээллийг өрөмдлөгийн ажлын журналд тэмдэглэнэ. ➢ Өөрөмдлөгийн ажлыг дууссаны дараа шавхалтын ажлыг заавал хийж, шавхалтын ажлын журналыг дэлгэрэнгүй үйлдэнэ. ➢ Ашиглалтын цооногийн техникийн паспортыг хөтөлж, аймгийн БОАЖГазраар баталгаажуулан, сумын ЗДТГ-ын ээмшилд хүлээлгэн өгнө. ➢ Гүний худгийн холбогч хэрэгсэл, дагалдах зүйлсийг иж бүрнээр худгийн цооног бүрд суурилуулна. Худгийн усны шахуурга дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд: Гарал үүслийн гэрчилгээтэй, үйлдвэрлэгчийн нэр, хаяг, барааны олон улсын гэрчилгээтэй байх.
6	Төслийн хүрээнд хийгдвэл зохих ажлын бүтэц	-Худгийн цооног, тоног төхөөрөмж -Цахилгаан утас,
7	Худгийн ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх	Худгийн паспортыг бэлтгэх, Талбайг цэвэрлэх /өрөмдлөгийн шлам, ахуйн хог хаягдал гэх мэт/,
8	Одоогийн усны нөхцөл байдал	Бэлчээрийн усан хангамж хүрэлцээ муу тул ус гаргах шаардлагатай.

CamScanner ашиглан сканнердсан

№	Үзүүлэлтүүд
1.	**Цооног өрөмдөх цооногийг тоноглох**
1.1.	Сумын 1.2.3.4-р багт БИНХ-ын шийдвэрийг үндэслэн байршлыг эцэслэн тогтооно.
1.2.	Цооногийн ашиглалтын ундарга: 2м3-6м3 ус өгөх хүчин чадалтай байна.
1.3	Худгийн техникийн тодорхойлтод зааснаар тоног төхөөрөмжийг суурилуулсан байна.
1.4.	Суултын яндангийн материал нь: 5.0 мм-ын зузаантай 110 мм-ын гадна голч бүхий ундны усны зориулалттай хуванцар PVC хоолойтой байна.
1.5	Шүүрийн яндангийн материал нь 5.0 мм-ын зузаантай 110 мм-ын гадна голч бүхий хуванцар PVC ундны усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хоолой байна.
1.6	Ус өргөх яндангийн диаметр 25 мм-ээс багагүй, материал нь усанд хэрэглэхэд зөвшөөрөгдсөн хоолой хүйтэнд тэсвэртэй байх.
1.7	Ус шүүх хайрга нь шигшсэн, мөлгөр хэлбэртэй, тоосонцор хольцгүй, мөхлөгийн хэмжээ 10-15 мм-ээс томгүй байна
1.8	Тунгаагуурын гүн 2 м -ээс багагүй
1.9	Цооногийн шавхалт хийж цэвэрлэх хугацаа: 24 цагаас багагүй
1.10.	Цооногийг түр хугацааны тагаар тоноглох
1.11.	Худгийн цооногийн өрөмдлөгийн гүн : 70 м ээс багагүй цооногтой байна.Худгийн өрөмдлөгийг стандартын MNS 6088:2010 дагуу гүйцэтгэнэ.
2.	**Худгийн насос, цахилгааны утас,**
2.1	Гүний насос: 1309001 стандартын шаардлага хангасан байх. Монгол орны уур амьсалын нөхцөлд ашиглах боломтой байх. Үйлдвэрлэгчийн техникийн гэрчилгээ байх. Их бие зэвэрдэггүй ган, ажлын дугуйтай, чадал кВт 0.75-1.5, хүчдэл 220В/50Гц, их биений диаметр 100м, 37м-6м3/цаг, ашигтай цэг 80м-4м3/цаг, дээд напор 110м багагүй байх.
2.2.	Цахилгааны утас: 3 салаа, худагт ашиглах шаардлагыг хангасан залгаасгүй/, усөргөх янданд 2 м тутамд хавчиж тогтооно. /туузаар ороож болохгүй /
3.	**Худгийн цооног ажлыг дуусгаж хүлээлгэж өгөх**
3.1.	Талбайг цэвэрлэх / өрөмдлөгийн шлам, ахуйн хог хаягдал гэх мэт/
3.2	Худаг, гүний насос, цахилгаан үүсгүүрийг ажиллуулах , үйлчилгээ хийх,
3.3.	Худгийн паспорт бэлтгэх

CamScanner ашиглан сканнердсан

70 метр гүнтэй инженерийн хийцтэй худаг өрөмдөх, тоноглох зардлын урьдчилсан тооцоо

№	Бараа материал, зардал	нэгж	Тоо/ш	нэгж/үнэ ₮	Нийт үнэ ₮
1	159мм ган турба	м	40	55,000	2200,000
2	110мм PVC хоолой	м	70	11,000	770,000
3	32мм PVC хоолой	м	65	3,500	227,500
4	Ус өргөх насос 1.5 квт	ш	1	570,000	570,000
5	Цахилгааны утас	м	75	5,000	375,000
6	Насос холбогчууд	ш	6	20,000	120,000
7	Ган татлага	м	200	3,000	600,000
8	Дизель түлш	л	700	3,500	2450,000
9	Бензин	л	50	2,500	125,000
10	Гидро шингэн	л	20	12,000	240,000
11	Тос масло	л	15	18,000	270,000
12	Тээврийн зардал				1050,000
13	Цалин хөлс				2500,000
14	Уст цэгийн хайгуул, геофизикийн судалгаа				1000,000
					12,497,500

ТӨСЛИЙН ТОВЧОО

Төсөвт өртгийн тооцоо

	Зардлын нэр	Баг	Цооногийн тоо	Нэг бүрийн үнэ	Бүгд
1	**Худгийн цооног**	Шувуутай баг	1	12,500,000	12,500,000
		Олдох баг	1	12,500,000	12,500,000
		Уул баг	1	12,500,000	12,500,000
		Бүлээн баг	1	12,500,000	12,500,000
Нийт дүн:					**50,000,000**

Боловсруулсан: Ө.Өсөхжаргал

CamScanner ашиглан сканнердсан