Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 30 дугаар тушаалын 1 дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зургийн шифр: **УТЦ-2023/072**

ГОВЬСҮМБЭР АЙМАГ. БАЯНТАЛ СУМ.
“ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР, ӨРГӨТГӨЛ” АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: **73,976,432** төгрөг
(Далан гурван сая есөн зуун далан зургаан мянга дөрвөн зуун гучин хоёр)

Баталгаажуулсан:
Зураг төслийн: “**Урантод цэг” ХХК**
Архитектор..... /Т.Бариашир/
Огноо: **2023 он 12 сар 12 өдөр**

Гүйцэтгэсэн:
Мэргэшсэн төсөвчин..... /П.Ганцоож/
Төсөв тооцсон: **2023 он 12 сар 12 өдөр**

Хаяг: **Хэнтий, Хэрлэн сум 1-р баг. Эрдэнэ төв**
Цахим хаяг: **Urantod.tseg@gmail.com**
Утас: **8000-6394, 9888-9300**

Барилга, хот байгуулалтын сайдын

2020 оны 30 дугаар тушаалын 2 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17 Б/

1.Ерөнхий мэдээлэл

1.1 Байгууллагын нэр: “**Урантод цэг” ХХК**
1.2 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **ЗТ56-693/19**
1.3 Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: **УТЦ-2023/072**
1.4 Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **П.Ганцоож, Утас:8000-6394, Имэйл: Urantod.tseg@gmail.com**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: ***УТЦ-2023/072 шифртэй ажлын зургаас түүвэрлэв. ЕТ БА ББ ХАС ХТ***
- Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Барилгын угсралт, өргөтгөл
- Зам, тээвэр, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 6 сарын 13-ны өдрийн 181 дүгээр тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНбД 81-95-12/ дагуу тооцсон болно. Үүнд:

2.1 Цалингийн зардлыг Барилга хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн 217-р тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох цаг зэргийн цалингаар тооцов.
2.2 Материалын орцыг нормын дагуу тооцож, зах зээлийн үнээр тооцов. Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 10-р сарын дугаараас авсан үнэ ханшаар тооцов.
2.3 ЗТБХБС-ын сайдын 2012 оны 18-р тушаалаар батлагдсан “Барилгын машин механизм ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ /БНбД81-109-11/-ийн дагуу холбогдох тооцоонуудыг хийсэн.”
2.4 Тээврийн зардлыг Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашины тээвэрлэгдэх ачааны 1тн/км-ын жишиг тарифаар тооцов.
2.5 Нэмэгдэл, бусад нормчлогдсон зардлыг “Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД 81-95-12*”-20-ийн дагуу тооцов.
2.6 Зохиогчийн хяналтын зардлыг төсөв зохиох зааврын дагуу тооцов.
2.7 НД-ын шимтгэлийг 13,5%-иар тооцсон болно.

- Төсөвт өртгийн дүн: **73,976,432** төгрөг
- Барилгын эзлэхүүн: **150,92м3**
- Барилгын нийт талбай: **61,2м2**
- Ашигтай талбай: **54,88м2**
- 1м.куб-ын өртөг: **490,169 төгрөг**
- 1м.кв-ын өртөг: **1,208,765 төгрөг**

Тайлбар бичсэн:
Төрөгчөлөх /мэргэшсэн/ төсөвчин
...../П.Ганцоож

МОНГОЛ УЛС
21-1429
Пунцагдашийн
ГАНЦООЖ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Парапедны тоосгон өрөг буулгах	м3	6.44
2	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	54.88
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.54

СУУРЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	2.9
2	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	360 мм-ийн өргөн ханыг Евробетон гулдмайгаар өрөх	м3	33.31
2	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	10
3	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	2.9

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл ферм татанга угсрах	тн	0.6
2	Шувуу нурууны доорхи си төмөр угсрах	тн	0.121
3	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	66.4

ШАЛНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ-100	м3	5.48
2	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	54.88

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетоны довжоо хийх	м3	0.378

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хамар хана ба заамал биш модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	3.78
2	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.92
3	PVC хүрээтэй вакум цонх угсрах	м2	9.18
4	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.2
5	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.62

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтан б=150 дулаалах, дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	92.55
2	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	92.55
3	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	9.17
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.81

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	72.15
2	Тоосго бетон ханын цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	11.6
3	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	54.88
4	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	54.88

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12
2	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	26
3	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.8
4	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	1.8
5	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	1.8
6	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм байрлуулах	ш	8
7	Ус буулгагч хаалт ф15-20мм	ком	1
8	Термостат вентиль байрлуулах	ш	2
9	Хий авагч ф15	ком	4
10	Радиатор угсрах	экм	8
11	Радиатор труба гадаргуу 2 удаа будах	м2	3.84

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас далд угсрах	м	62
2	Далд угсрах унтраалга тавих /нэг туйлт/	ширхэг	1
3	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2
4	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	6
5	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
11	**Ажиллах хүчний зардал**	**14,674,471**
2	**Материал**	**30,916,246**
3	**Тээвэр**	**2,216,954**
4	**Машин ашиглалт**	**1,246,355**
	Шууд зардлын дүн	**49,054,027**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**5,420,439**
6	**Ашиг / 15%/**	**8,171,170**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**62,645,636**
7	**НӨАТ 10%**	**6,264,564**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**112,762**
	Дүн	**69,022,962**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,252,913**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**626,456**
	Дүн	**70,902,331**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**1,252,913**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**72,155,244**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгах ажил	1,581,167	957,913	0	63,182	0	353,833	206,239
2	Хана, хамар ханын ажил	13,421,803	1,792,650	8,246,208	305,721	664,386	662,167	1,750,670
3	Шалны ажил.	5,750,039	1,481,019	2,511,935	179,049	280,974	547,057	750,005
4	Хаалга, цонхны ажил	5,339,445	361,554	4,017,566	12,682	117,643	133,550	696,449
5	Шат, довжооны ажил.	124,365	31,222	50,999	2,555	11,835	11,533	16,222
6	Дотор заслын ажил	7,517,703	3,393,471	1,750,854	9,049	130,282	1,253,476	980,570
7	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	1,501,123	482,940	605,355	17,144	21,498	178,388	195,799
8	Гадна заслын ажил	10,046,253	2,865,736	4,289,950	147,131	374,513	1,058,542	1,310,381
9	Дээврийн ажил	13,031,726	2,748,770	6,799,105	287,287	481,436	1,015,338	1,699,790
10	Халаалтын ажил	3,174,440	1,075,334	1,226,353	40,006	21,484	397,206	414,057
11	Суурин бэлтгэл ажил	2,738,739	441,775	1,417,922	245,732	112,902	163,182	357,227
	НИЙТ ДҮН:	64,226,804	15,632,385	30,916,246	1,309,537	2,216,954	5,774,272	8,377,409

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
34-210-04	Парапедны тоосгон өрөг буулгах	м3	6.44	2.0 / 2	13.13 /	84.553 /	5212 / 5212	440692 /	440,692
35-180-04	Хуйлмал материалан дээвэр буулгах	м2	54.88	1.8 / 2	0.16 / 0.01	8.534 / 0.77	5024 / 5212	42874 / 4004	46,878
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	8.54	2.0 / 2	0.04 /	0.35 /	5212 / 5212	1825 /	1,825

Нийт Хүн/цаг:	93.44 / 0.77	*Үндсэн цалин:*	489,395
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	83,197
		Нэмэгдэл цалин:	181,076
		Нийт цалин:	753,669
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	101,745
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	102,499
		Ажиллах хүчний зардал:	**957,913**

СУУРЬН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-100-11	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	2.9	3.1 / 2	6.91 / 1.88	20.031 / 5.45	6227 / 5212	124732 / 28416	153,148
08-040-10	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24	2.9 / 2	0.49 / 0.01	11.815 / 0.19	6056 / 5212	71553 / 1001	72,554

Нийт Хүн/цаг:	31.85 / 5.64	*Үндсэн цалин:*	225,702
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	38,369
		Нэмэгдэл цалин:	83,510
		Нийт цалин:	347,581
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	46,923

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 47,271
Ажиллах хүчний зардал: **441,775**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	360 мм-ийн өргөн ханыг Евробетон гулдмайгаар өрөх	м3	33.31	3.5 / 2	2.16 / 1.44	72.016 / 48	6536 / 5212	470698 / 250174	720,873
07-500-14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	10	3.0 / 2	0.59 / 0.11	5.871 / 1.1	6150 / 5212	36107 / 5733	41,840
06-100-11	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгүй бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	2.9	3.1 / 2	6.91 / 1.88	20.031 / 5.45	6227 / 5212	124732 / 28416	153,148

Нийт Хүн/цаг: 97.92 / 54.55 *Үндсэн цалин:* 915,860
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 155,696
Нэмэгдэл цалин: 338,868
Нийт цалин: 1,410,425
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 190,407
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 191,818
Ажиллах хүчний зардал: **1,792,650**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-04	Металл ферм татанга угсрах	тн	0.6	4.2 / 2	25.54 / 3.03	15.323 / 1.82	7058 / 5212	108153 / 9475	117,628
09-040-04	Шувуу нурууны доорхи си төмөр угсрах	тн	0.121	4.2 / 2	25.54 / 3.03	3.09 / 0.37	7058 / 5212	21811 / 1911	23,722
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	66.4	3.4 / 2	2.89 / 0.07	191.896 / 4.52	6459 / 5212	1239456 / 23533	1,262,989

Нийт Хүн/цаг: 210.31 / 6.7 *Үндсэн цалин:* 1,404,340
Инженер техникийн ажилчдын цалин: 238,738

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	519,606
Нийт цалин:	2,162,683
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	291,962
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	294,125
Ажиллах хүчний зардал:	**2,748,770**

ШАЛНЫ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ-100	м3	5.48	2.2 / 2	4.25 / 3.69	23.311 / 20.22	5399 / 5212	125858 / 105393	231,251
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	54.88	3.2 / 2	1.39 / 0.15	76.311 / 8.51	6304 / 5212	481062 / 44335	525,398

Нийт Хүн/цаг:	99.62 / 28.73	*Үндсэн цалин:*	756,649
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	128,630
		Нэмэгдэл цалин:	279,960
		Нийт цалин:	1,165,239
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	157,307
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	158,472
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,481,019**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-14	Бетоны довжоо хийх	м3	0.378	2.2 / 2	4.25 / 3.69	1.608 / 1.39	5399 / 5212	8681 / 7270	15,951

Нийт Хүн/цаг:	1.61 / 1.39	*Үндсэн цалин:*	15,951
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	2,712

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	5,902
Нийт цалин:	24,565
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	3,316
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,341
Ажиллах хүчний зардал:	**31,222**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-06	Хамар хана ба заамал биш модон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай гадна дотор хаалга угсрах	м2	3.78	3.4 / 2	1.21 / 0.37	4.555 / 1.4	6459 / 5212	29423 / 7290	36,712
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.92	3.0 / 2	0.43 / 0.01	0.833 / 0.01	6150 / 5212	5125 / 70	5,195
10-120-04	PVC хүрээтэй вакум цонх угсрах	м2	9.18	3.3 / 2	1.99 / 0.38	18.249 / 3.49	6381 / 5212	116446 / 18182	134,628
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	3.2	3.0 / 2	0.15 / 0.01	0.486 / 0.04	6150 / 5212	2991 / 200	3,192
10-790-06	Цонхны хуванцар тавцан угсрах	м2	1.62	3.2 / 2	0.46 / 0.03	0.749 / 0.05	6304 / 5212	4723 / 268	4,991

Нийт Хүн/цаг:	24.87 / 4.99	*Үндсэн цалин:*	184,717
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	31,402
		Нэмэгдэл цалин:	68,345
		Нийт цалин:	284,464
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	38,403
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	38,687
		Ажиллах хүчний зардал:	**361,554**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-860-05	Хөөсөнцөр хавтан б=150 дулаалах, дулаалгын хөөсөнцөр дээр түрхлэг хийх	м2	92.55	3.0 / 2	1.69 / 0.04	156.224 / 3.52	6150 / 5212	960780 / 18330	979,110
15-140-11	Гадна хана усан эмульсэн будгаар механик аргаар будах	м2	92.55	3.3 / 2	0.71 / 0.00	66.062 / 0.23	6381 / 5212	421543 / 1206	422,749
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	9.17	3.9 / 2	0.05 / 0	0.466 / 0.01	6844 / 5212	3188 / 43	3,231
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.81	2.4 / 2	1.18 / 1.08	5.697 / 5.21	5587 / 5212	31832 / 27176	59,007

Нийт Хүн/цаг: 228.45 / 8.97 *Үндсэн цалин:* 1,464,097

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 248,897

Нэмэгдэл цалин: 541,716

Нийт цалин: 2,254,710

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 304,386

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 306,641

Ажиллах хүчний зардал: **2,865,736**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	72.15	3.4 / 2	1.35 / 0.07	97.504 / 4.87	6459 / 5212	629775 / 25383	655,158
15-050-04	Тоосго бетон ханын цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	11.6	3.5 / 2	2.11 / 0.11	24.493 / 1.23	6536 / 5212	160089 / 6409	166,498
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60x60 хэмжээтэй металл дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	54.88	3.5 / 2	1.86 / 0.02	102.077 / 1.24	6536 / 5212	667174 / 6464	673,638
57-060-04	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	54.88	3.4 / 2	0.67 / 0.00	36.824 / 0.11	6459 / 5212	237849 / 572	238,421

Нийт Хүн/цаг: 260.9 / 7.45 *Үндсэн цалин:* 1,733,716

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 294,732

Нэмэгдэл цалин: 641,475

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	2,669,922
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	360,439
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	363,109
Ажиллах хүчний зардал:	**3,393,471**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=20 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12	3.6 / 2	0.52 / 0.01	6.186 / 0.14	6613 / 5212	40908 / 738	41,646
16-071-04	D=15 мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	26	3.6 / 2	0.52 / 0.01	13.403 / 0.31	6613 / 5212	88634 / 1599	90,233
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.8	2.7 / 2	0.44 / 0	1.229 / 0	5868 / 5212	7210 / 4	7,214
24-120-04	Яндан хоолойд дулаалга хийх	м2	1.8	3.8 / 2	0.51 / 0.01	0.916 / 0.02	6767 / 5212	6200 / 91	6,291
24-100-11	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	1.8	3.0 / 2	0.16 / 0.00	0.28 / 0.00	6150 / 5212	1721 / 12	1,734
18-210-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=15-20мм байрлуулах	ш	8	4.6 / 2	0.79 / 0.00	6.32 / 0.04	7331 / 5212	46332 / 196	46,528
16-150-05	Ус буулгагч хаалт ф15-20мм	ком	1	4.0 / 2	0.44 / 0.01	0.443 / 0.01	6921 / 5212	3065 / 26	3,091
18-210-04	Термостат вентиль байрлуулах	ш	2	4.6 / 2	0.79 / 0.00	1.58 / 0.01	7331 / 5212	11583 / 49	11,632
16-150-05	Хий авагч ф15	ком	4	4.0 / 2	0.44 / 0.01	1.772 / 0.02	6921 / 5212	12261 / 104	12,365
18-030-04	Радиатор угсрах	экм	8	3.8 / 2	5.8 / 0.08	46.433 / 0.67	6767 / 5212	314211 / 3502	317,713
15-690-32	Радиатор труба гадаргуу 2 удаа будах	м2	3.84	2.5 / 2	0.44 / 0.07	1.69 / 0.26	5680 / 5212	9597 / 1341	10,938

Нийт Хүн/цаг:	80.25 / 1.47	*Үндсэн цалин:*	549,385
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	93,396
		Нэмэгдэл цалин:	203,273
		Нийт цалин:	846,054
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	114,217
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	115,063
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,075,334**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-180-04	Утас далд угсрах	м	62	2.9 / 2	0.18 / 0.01	11.036 / 0.62	6056 / 5212	66834 / 3231	70,065
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих /нэг туйлт/	ширхэг	1	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.21 / 0.00	6150 / 5212	1292 / 21	1,312
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	2	3.0 / 2	0.21 / 0.00	0.42 / 0.00	6150 / 5212	2583 / 10	2,593
20-280-04	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60x60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	6	3.2 / 2	3.02 / 0.08	18.132 / 0.49	6304 / 5212	114304 / 2564	116,868
20-070-04	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / 0.14	8.148 / 0.14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893

Нийт Хүн/цаг:	37.95 / 1.26	*Үндсэн цалин:*	246,733
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	41,945
		Нэмэгдэл цалин:	91,291
		Нийт цалин:	379,969
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:	51,296
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	51,676
		Ажиллах хүчний зардал:	**482,940**
Бүгд хүн/цаг:	***1167.16 / 121.93***	**Бүгд цалин:**	***7,986,545***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**1,357,713**
Нэмэгдэл цалин:			**2,955,022**
Нийт цалин:			**12,299,280**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**1,660,403**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**1,672,702**
Ажиллах хүчний зардал:			**15,632,385**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3000	1.374	4,122	1.374	1	1	960.47	1,320
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1000	57.6	57,600	0.065	200	2	280.66	3,654
1-4334	Хайрга	м3	16500	2.381	39,290	4.167	25	1	314.1	32,722
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.757	283,394	0.772	200	1	216.56	33,454
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	7.25	27,064	0.015	200	2	280.66	814
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.024	2	0	200	1	216.56	1
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.362	914,489	0.362	200	1	216.56	15,701
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.018	45,724	0.018	200	1	216.56	785
1-4543	Голын элс	м3	24500	1.887	46,236	3.114	25	1	314.1	24,452
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0593	0	1	0	0
					1,417,922					**112,902**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	2.912	873	0.001	200	2	280.66	82
1-4271	Ус	м3	3000	11.446	34,337	11.446	1	1	960.47	10,993
1-4542	Уулын элс	м3	22000	3.748	82,453	5.622	25	1	314.1	44,145
1-4334	Хайрга	м3	16500	2.381	39,290	4.167	25	1	314.1	32,722
1-4029	Цемент м-300	тн	374242	0.38	142,157	0.387	200	1	216.56	16,781
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.765	286,181	0.78	200	1	216.56	33,783
1-4529	Шохой	тн	266207	0.25	66,460	0.305	200	1	216.56	13,192
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	7.25	27,064	0.015	200	2	280.66	814
1-2703	Ялуу дя 18	ш	20000	10	200,000	3.1	5	1	453.71	7,033
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.362	914,489	0.362	200	1	216.56	15,701
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.018	45,724	0.018	200	1	216.56	785
1-4543	Голын элс	м3	24500	1.887	46,236	3.114	25	1	314.1	24,452

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4138	Евробетон блок 37.5x60x25	м3	196868	32.311	6,360,943	25.849	50	2	358.94	463,904
					Хог, хаягдлын зардал:	0.331	0	1	0	0
					8,246,208					**664,386**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	1.062	15,086	0.001	200	1	216.56	46
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7171	2.125	15,237	0.002	200	1	216.56	92
1-3825	Си төмөр	кг	2501	121	302,621	0.157	200	1	216.56	6,813
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1500	7.968	11,952	8.014	200	1	216.56	347,112
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	3782	26.56	100,450	0.154	200	1	216.56	6,672
1-0879	Электрод	кг	3733	1.328	4,957	0.003	200	2	280.66	149
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	1.442	5,383	0.003	200	2	280.66	162
1-4547	Эрэг боолт, м 8x35	кг	3250	0.108	351	0.000	200	1	216.56	5
1-3825	Ган бүтээц /кв төмөр/	кг	3298	600	1,978,800	1.872	200	1	216.56	81,080
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 15мм	м2	64591	67.064	4,331,731	0.852	200	1	216.56	36,889
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3500	9.296	32,536	0.056	200	1	216.56	2,416
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0667	0	1	0	0
					6,799,105					**481,436**

ШАЛНЫ АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	8.22	2,466	0.004	200	2	280.66	231
1-4271	Ус	м3	3000	5.751	17,253	5.751	1	1	960.47	5,524
1-4542	Уулын элс	м3	22000	1.24	27,290	1.861	25	1	314.1	14,611
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1000	10.96	10,960	0.012	200	2	280.66	695
1-4334	Хайрга	м3	16500	3.991	65,851	6.984	25	1	314.1	54,843
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	1.658	620,420	1.691	200	1	216.56	73,239
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	600000	0.005	3,288	0.004	200	1	216.56	154

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4543	Голын элс	м3	24500	4.142	101,476	6.834	25	1	314.1	53,665
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	29055	57.075	1,658,320	1.669	200	1	216.56	72,307
1-4277	Үртэс	м3	7000	0.659	4,610	0.132	200	1	216.56	5,705
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1497	0	1	0	0
					2,511,935					**280,974**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	0.567	170	0.000	200	2	280.66	16
1-4271	Ус	м3	3000	0.207	621	0.207	1	1	960.47	199
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1000	7.56	7,560	0.009	200	2	280.66	480
1-4334	Хайрга	м3	16500	0.275	4,542	0.482	25	1	314.1	3,783
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.083	30,879	0.084	200	1	216.56	3,645
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	600000	0.000	227	0.000	200	1	216.56	11
1-4543	Голын элс	м3	24500	0.286	7,000	0.471	25	1	314.1	3,702
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0075	0	1	0	0
					50,999					**11,835**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Силикон	кг	8500	0.13	1,102	0	331	0	0	0
1-5073	Угсралтын хөөс	ш	7171	0.81	5,809	0	331	0	0	0
1-4006	Тулаас эргэлт тооцсон	ш	1000	0.227	227	0	331	0	0	0
1-4255	Хуванцар тавцан	м2	29250	1.652	48,333	0	331	0	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4767	0.383	1,824	0.000	200	2	280.66	25
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	274242	3.78	1,036,635	1.483	200	2	280.66	83,259
1-4023	Шалны банз	м3	555500	0.003	1,680	0.002	200	1	216.56	85
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7171	1.28	9,179	0.002	200	2	280.66	87
1-4567	Янз мод	м	3200	20.28	64,895	0.02	200	1	216.56	859

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4412	PVc /хуванцар вакум/ цонх	м2	310227	9.18	2,847,884	0.594	200	2	280.66	33,329
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0126	0	1	0	0
					4,017,566					**117,643**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	14200	0.463	6,571	0.000	200	1	216.56	20
1-4271	Ус	м3	3000	1.415	4,244	1.415	1	1	960.47	1,359
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14000	0.165	2,311	0.001	200	1	216.56	29
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	14000	0.055	770	0.000	200	1	216.56	12
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15750	0.459	7,221	0.018	200	1	216.56	800
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4000	0.055	220	0.000	200	1	216.56	10
1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	8490	42.018	356,730	0.054	200	2	280.66	3,043
1-5102	Тэлэгч олс	м	300	69.412	20,824	0.005	200	1	216.56	210
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.068	136	0	200	2	280.66	4
1-5123	Хөсжүүлэгч atllas cermlt r буюу n/ кг/	кг	3000	277.65	832,950	0.278	200	1	216.56	12,026
1-5127	Хөөсөцөр хавтан /20кг/м3 ээс дээш нягтай/ 150 мм зузаантай	м2	30987	94.401	2,925,204	0.189	200	1	216.56	8,177
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1500	0.094	142	0	200	1	216.56	4
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	800	1.834	1,467	0.002	200	1	216.56	79
1-0083	Шилэн цаас	м2	5000	7.404	37,020	0.013	200	2	280.66	705
1-0862	Шүрүп 30мм	кг	1400	2.962	4,146	0.003	200	2	280.66	188
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1400	1.027	1,438	0.001	200	2	280.66	65
1-4212	Арчих материал	кг	100	0.009	1	0	200	1	216.56	0
1-5101	Заслалын тор	м2	350	92.55	32,393	0.01	200	1	216.56	441
1-5122	Плсатмассан хадаас	ш	150	370.2	55,530	0.019	200	1	216.56	802
1-4272	Үнс	м3	100	6.325	633	4.428	200	3	391.34	346,540
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0386	0	1	0	0
					4,289,950					**374,513**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз	м2	13219	55.978	739,968	0.295	200	1	216.56	12,778
1-4271	Ус	м3	3000	4.409	13,227	4.409	1	1	960.47	4,235
1-4542	Уулын элс	м3	22000	2.064	45,400	3.095	25	1	314.1	24,307
1-0184	Тарган цавуу	кг	6813	0.033	224	0	200	2	280.66	2
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	1150	71.344	82,046	0.089	200	2	280.66	4,978
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	1150	82.32	94,668	0.06	200	2	280.66	3,394
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2000	0.909	1,818	0.001	200	2	280.66	59
	Хавчаар	ш	3800	54.88	208,544	0.055	200	2	280.66	3,081
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	1050	13.72	14,406	0.000	200	2	280.66	24
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	1500	1.876	2,814	0.008	200	2	280.66	458
1-0071	Цаасан зүлгүүр	м2	4500	1.142	5,137	0.002	200	2	280.66	130
1-4028	Цемент м-400	тн	374242	0.034	12,753	0.035	200	1	216.56	1,505
1-4529	Шохой	тн	266207	1.361	362,202	1.66	200	1	216.56	71,895
1-0859	Шаваас	кг	350	1.317	461	0.002	200	2	280.66	89
1-1296	Эмульс	кг	3773	31.391	118,440	0.04	200	2	280.66	2,273
	Бууны хадаас	ш	500	54.88	27,440	0.006	200	2	280.66	348
1-0410	Грунт	кг	3354	5.708	19,143	0.007	200	2	280.66	404
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	7.215	2,165	0.007	200	1	216.56	322
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0586	0	1	0	0
					1,750,854					**130,282**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1352	Радиаторын секц	ш	24500	25.806	632,258	0.169	200	2	280.66	9,474
2-0100	Ус буулгагч хаалт ф15-20мм	ш	15000	1	15,000	0.005	200	2	280.66	272
1-0375	Таар хамгаалалтын материал	м2	800	1.89	1,512	0.002	200	2	280.66	127
	Хий авагч ф15	ш	12500	4	50,000	0.001	200	2	280.66	72

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2860	Холбох хэрэгсэл ф 12-25	ш	3000	7.222	21,667	0.003	200	2	280.66	177
1-1015	Хоолойн дулаалга ф 15-25	м	2500	10.116	25,290	0.012	200	3	391.34	934
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	6000	0.028	166	0	200	3	391.34	4
2-0168	Ф15 мм термостат вентиль	ш	18500	2	37,000	0.001	200	2	280.66	32
1-0879	Электрод э-42	кг	3733	0.118	440	0.000	200	2	280.66	13
1-0750	Боодлын ган тууз	кг	1200	0.598	717	0.001	200	1	216.56	26
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм	ш	25000	8	200,000	0.032	200	2	280.66	1,809
1-3943	Ацетилен	м3	4500	0.024	108	0	200	1	216.56	1
1-0277	Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак	кг	7000	0.28	1,960	0.000	200	2	280.66	20
2-1451	Ган яндан хоолой ф 15мм	м	5160	26	134,160	0.043	200	3	391.34	3,378
2-1451	Ган яндан хоолой ф 20мм	м	6720	12	80,640	0.02	200	3	391.34	1,559
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	3.6	720	0	200	2	280.66	4
2-1156	Кронштейн	ш	5000	3.6	18,000	0.063	200	2	280.66	3,519
1-0087	Олс	кг	6000	0.158	949	0.000	200	2	280.66	9
1-0220	Өнгийн будаг	кг	7500	0.769	5,766	0.001	200	2	280.66	56
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0021	0	1	0	0
					1,226,353					**21,484**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2976	Утас прг 500х1.5 мм2	м	500	60	30,000	0.028	200	2	280.66	1,569
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11000	0.005	54	0	200	2	280.66	0
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	31	12,400	0.062	200	2	280.66	3,480
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	300	2	600	0	200	2	280.66	1
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	500	6	3,000	0	200	2	280.66	3
2-2649	Хуванцар бортого	ш	600	31.102	18,661	0.039	200	2	280.66	2,200
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3500	1.01	3,535	0.001	200	2	280.66	57
1-0278	Хар лак	кг	7000	0.032	221	0	200	2	280.66	2
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2	ш	1600	63.24	101,184	0.108	200	2	280.66	6,035
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2500	0.017	43	0	200	2	280.66	1
1-4027	Цемент м-500	тн	150000	0.002	270	0.002	200	1	216.56	80

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-3720	Шкаф явшз-100	ш	45000	1	45,000	0.025	200	2	280.66	1,403
1-0060	Эрэг боолт	кг	5200	0.13	676	0.000	200	2	280.66	8
1-0060	Боолт	кг	2500	0.04	100	0	200	2	280.66	3
3-0921	Бууны сум	ш	1000	2	2,000	0.01	200	2	280.66	575
3-3003	Ган утас 6мм	м	150000	0.6	90,000	0	200	2	280.66	2
3-2649	Гаралтын бортого	кг	1500	37.2	55,800	0.047	200	2	280.66	2,631
3-2649	Гаралтын бортого	м	300	0.002	1	0	200	2	280.66	0
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2	ш	1200	63.86	76,632	0.032	200	2	280.66	1,792
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	6.2	3,720	0.012	200	2	280.66	696
1-4054	Гөлтгөнө	ш	300	0.006	2	0.006	200	1	216.56	277
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	0.4	120	0.000	200	1	216.56	18
1-0060	Даравч	кг	2500	0.03	75	0	200	2	280.66	2
1-0129	Дюбель	ш	2500	2	5,000	0.011	200	2	280.66	634
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	3100	2.02	6,262	0.000	200	2	280.66	11
3-4635	Лед гэрэл 60*60 см	ш	25000	6	150,000	0.000	200	2	280.66	17
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0023	0	1	0	0
					605,355					**21,498**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.7285**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**30,916,246**					**2,216,954**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	2.05	20160	41,320
	Авто самосвал	1.93	8450	16,325
2028	Автокран 5тн	0.05	59489	3,265
	Автомашин	0.16	13800	2,272

63,182

СУУРЫН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.9	59489	53,481
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.45	3940	1,771
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	0.6	22350	13,517
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.32	58485	76,950
27004	Авто бетон зуурагч	1.32	0	0
2028	Автокран 5тн	0.03	59489	1,571
	Автомашин	0.06	13800	884
3027	Гагнуурын аппарат	4.23	19064	80,717
9023	Гүний доргиур	1.32	12800	16,841

245,732

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.9	59489	53,481
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.45	3940	1,771
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.32	58485	76,950
27004	Авто бетон зуурагч	1.32	0	0
2028	Автокран 5тн	0.36	59489	21,416
	Автомашин	3.95	13800	54,545
3027	Гагнуурын аппарат	4.23	19064	80,717
9023	Гүний доргиур	1.32	12800	16,841

305,721

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
4014	Трактор с-100	0.16	13530	2,146
	Таслагч	19.46	1	19
2016	Тавиурт кран 10тн	1.9	18020	34,220
	Тавлагч	30.48	600	18,287
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.43	4470	1,943
3027	Цахилгаан өрөм	30.48	2531	77,139
2028	Автокран 5тн	0.88	59489	52,550
	Автомашин	0.21	13800	2,951
3027	Гагнуурын аппарат	1.45	19064	27,628
2034	Гинжит кран 16-20тн	1.06	55744	59,200
3056	Компрессор	0.22	51118	11,204

287,287

ШАЛНЫ АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	2.63	14071	37,012

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2028	Автокран 5тн	2.37	59489	140,749
	Автомашин	0.09	13800	1,287

179,049

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	0.18	14071	2,553
	Автомашин	0	13800	2

2,555

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.00	59489	78
2028	Автокран 5тн	0.2	59489	11,643
13200	Автомашин	0.07	13800	961

12,682

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Цахилгаан өрөм	26.47	2531	66,994
9004	Будгийн шүршүүр	1.12	7483	8,380
2028	Автокран 5тн	0.86	59489	50,986
	Автомашин	0.2	13800	2,784
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.16	8310	17,987

147,131

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	3.46	2531	8,751
	Автомашин	0.02	13800	299

9,049

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.3	59489	17,615
	Автомашин	0.06	13800	818
3033	Гагнуурын аппарат	1.13	19064	21,574

40,006

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	4.5	2531	11,390
2028	Автокран 5тн	0.09	59489	5,423
	Автомашин	0.02	13800	331

17,144

НИЙТ ДҮН: 1,309,537