БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА ..... Д. ТҮВШИНБААТАР

2025 оны 05 сарын 13 Зэгстэй

Архангай аймгийн Өгийнуур сумын төвд хүүхдийн тоглоомын талбайн өргөтгөл, засварын ажил гүйцэтгэх ажлын даалгавар

№	Хийгдэх ажлын төрөл	Хийгдэх ажил	Техникийн тодорхойлолт
1	Тоглоомын талбайн өргөтгөл	Гар бөмбөгийн талбай цутгах	14м х 30м талбайг 10см-ийн зузаантай цутгах
			9м х 18м талбайг шингэн мембран буюу резинэн будгаар будах
			Гар бөмбөгийн талбайд тор, шон хийх
		Элсэн талбай бэлтгэх 14м х 30м	Элсэн талбайн 14м х 15м талбайд хүүхдийн гулсуурын талбай бэлтгэх
			Элсэн талбайн 14м х 15м турникийн талбай бэлтгэх
		Хашаа	94м квадрат төмрөөр хашаа хийнэ. Хашааны суурийг 40см х 30см-ийн хэмжээтэй цутгана. Төмөр хашааны өндөр - 2,35м Квадрат төмрийн хэмжээ: Хайсны төмөр - 2см х 2 см Шонгийн төмөр - 4см х 4 см Хаалга: 110см х 110см - 2ш хаалга хийнэ.
		Хүүхдийн гулсуурын тоглоом	5м х 5м хэмжээтэй 3 гулсууртай тоглоомыг бэлтгэн талбайд сайтар бэхэлж суурилуулна.
		Турник	210см х 100см 180см х 100см 150см х 100см хэмжээтэй 3ш турбагаар хийсэн турник байна.
		Сандал	Квадрат төмрөөр хийсэн сандал - 16ш суурилуулах 120см х 40см
		Гэрэлтүүлэг	Хуучин талбайн шонг ашиглан 9 лед гэрэл солих Шинэ талбайд 3 шон хийж 3 лед гэрэл хийх
2	Тоглоомын талбайн засварын ажил	Сагсны талбайн засвар	Сагсны талбайн 2 шийдний багана солих 13 квадрат төмрөөр дотор нь бетоноор цутгасан газарт сайтар бэхлэх
			2 самбар солих: Стандарт хэмжээтэй чанартай самбар, гольцоо хийх

			Сагсны талбайг гадаа зориулалттай чанартай будгаар будах Талбайн хэмжээ: 12м х 26м
			Хуучин хашааны будаг сэргээх: 17м х 30м 4 тал квадрат төмрөөр хийсэн хашаа

--- oOo ---