БАЯННУУР СУМЫН ЦАГААН АРАЛ БАГИЙН

ЦАХИЛГААНЫ ЗАСВАРЫН АЖЛЫН

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **30 000 000** төг

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	СИП КАБЕЛИЙН ӨРТӨГ	ТООЛУУР, ХАЙРЦАГНЫ ӨРТӨГ	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн			
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар 10%			
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл 0.18%			
	ДҮН			
4	Захиалагчын албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал 2%	431,054	77,878	508,932
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	945,037		945,037
	ДҮН			
6	Магадашгүй ажлын зардал 2%			
7	Бусад нэмэлт зардал			
	ДҮН			
	БҮГД ДҮН			

2025/4/25

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	431'054
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	945'037
	ДҮН	1'376'091
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2021/09/05

Обьектын нэр : ***Баяннуур сумын Цагаан Арал багийн цахилгааны засвар***

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				БҮГД
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. 0.4кВ-ын СИП														
30-400-01	0.4-35 кВ-ын модон тулгууртай шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	2											
30-260-23	ПН-1ДБ, ПН-3ДБ, ПКН-1ДБ, ПКН-3ДБ-маркийн хөндлөвчгүй төмөр бетон хөлтэй завсарын тулгуур угсарч босгох (5 утастай)	ш	1											
30-260-24	УПН-1ДБ, АКН-1ДБ, УАН-1ДБ, ОАН-1ДБ, УПН-8ДБ, АКН-3ДБ, УАН-3ДБ, ОАН-3ДБ, УАН-3ДБ, АКН-ОАН, УПН-4ДБ- маркийн хөнлөвчгүй төмөр бетон хөлтэй тулаастай анкер тулгуур угсарч босгох (5 утастай)	ш	1											
30-330-01	0.4 кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 25 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (1 утас)	1											
30-310-01	0.4 кВ-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын модон шонд газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	1											
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	1											
30-130-01	14 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	0											
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	40											

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				БҮГД
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0											
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0											
	Үе шатны ажлын дүн													
02. газар шорооны ажил														
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11											
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	6											
01-060-03	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3											
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	0											
	Үе шатны ажлын дүн													
	НИЙТ ДҮН													
Талбайн инженер техникийн ажилтны цалин (17%)														
Нэмэгдэл цалин (37%)														
НИЙТ ЦАЛИН														
НД, ЭМД-ын байгууллага хариуцан төлөх шимтгэл (11%)														
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл (13.6%)														
АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ЗАРДАЛ														

БАРИЛГА УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТӨГ

2025/4/25

Обьектын нэр : *Баяннуур сумын Цагаан Арал багийн цахилгааны засвар*

Төсөвт өртөг

0-р бүс, нэмэлт зардал бодох хувь: 62.1

Д/Д	Үе шатны нэр	БҮГД ӨРТӨГ (4+5+6+7+8+9)	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг (4+5+6+7+8) 15%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Барилгын үндсэн ажил								
1	0.4кВ-ын СИП	**20'942'084**	501'391	17'398'200	148'650		162'267	**2'731'576**
2	газар шорооны ажил	**610'629**	401'155				129'827	**79'647**
	Бүлгийн дүн	**21'552'713**	**902'546**	**17'398'200**	**148'650**		**292'094**	**2'811'223**
	Барилгын хог хаягдлын дүн							
	НИЙТ ДҮН	**21'552'713**	**902'546**	**17'398'200**	**148'650**		**292'094**	**2'811'223**

Баяннуур сум.Цагаан Арал баг хайрцаг, тоолуур

Нэгбүрчилсэн төсвийн төсөвт өртгийн товчоо

2025/4/25

Д/Д	ЗАРДЛЫН ДҮН	БҮГД ӨРТӨГ
1	Барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн дүн	
2	Нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (10%)	
3	Норм, норматив боловсруулах сангийн шимтгэл (0.18%)	
	ДҮН	
4	Захиалагчийн албаны эсвэл зөвлөх үйлчилгээний зардал (2%)	77'878
5	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	
	ДҮН	
6	Магдлашгүй ажлын зардал (2%)	
7	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	
	БҮГД ДҮН	

Ажилчдын хөдөлмөр зарцуулалт, хөдөлмөрийн хөлсний тооцоо

2025/04/25

Обьектын нэр : ***Баяннуур сум.Цагаан Арал баг хайрцаг, тоолуур***

Үндэслэл	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо Хэмжээ	Ажилчны зэрэг		Хөдөлмөр зарцуулалт				Цалин/төгрөгөөр/				
				Дундаж	Т.З.Т.	Нэгж		Бүгд		Нэгж		Бүгд		БҮГД
						Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Дундаж	Т.З.Т.	Үндсэн	Т.З.Т.	
01. Тоолуур монтажлах														
38-590-04	1 фазын электрон тоолуур 6ш-ээр багцалж угсрах	ком	1											
	Үе шатны ажлын дүн													
02. Хайрцаг угсрах														
38-400-77	Гурван туйлт нэг автоматтай хайрцагийг хана буюу багананд угсрах, гүйдэл 100 А - хүртэл	ширхэг	1											
	Үе шатны ажлын дүн													