төсвийн нүүр хуудас

Төсвийн дугаар: 02/2025

Захиалагч: Дархан-Уул аймгийн Хонгор сумын ЗДТГ

Дархан-Уул аймгийн Хонгор суманд баригдах бог, бод малын бойны барилгын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 803,679,340

(найман зуун гурван. сая зургаан зуун далан есөн мянга. гурван зуун дөч)

Баталгаажуулсан: **Зураг төслийн: "Жаргалант хийц" ХХК**

Захирал:...../С.Тайванбаатар/

Тэргүүлэх төсөвчин:...../Ж. Оюун-Эрдэнэ/

Төсөв тооцсон огноо: 2025.04.17

Хаяг: УБ. СБД. 6-р хороо. 40-18 toom

Ѐмэйл: ogii_7599@yahoo.com

Дугаар: 98115699

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**207,651,667**
2	**Материал**	**293,725,891**
3	**Тээвэр**	**7,506,100**
4	**Машин ашиглалт**	**21,161,560**
	Шууд зардлын дүн	**530,045,218**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**76,702,134**
6	**Ашиг / 15%/**	**91,012,103**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**697,759,455**
7	**НӨАТ 10%**	**69,775,945**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,255,967**
	Дүн	**768,791,367**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**13,955,189**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**6,977,595**
	Дүн	**789,724,151**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**13,955,189**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**803,679,340**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	588
2	Суурийн нүх эксковатороор ухаж овоолох	м3	971.25
3	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	91.79
4	Суурийн хажуугаар механизмаар шороог түрж булах	м3	292.53
5	Суурийн хажуугаар шороог гараар эргүүлж булах	м3	125.37
6	Суурийн хажуугаар чигжих шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	417.9
7	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шал, довжоон дор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	103.95
8	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж, зөөж хаях	м3	645.14

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	13.62
2	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	24.96
3	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.35
4	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В-20	м3	6.66
5	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.05
6	Зоорийн шалны бетон бэлтгэл хийх В10	м3	15.8
7	Зоорийни шал цутгах В-20	м3	47.3
8	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	54
9	Суурийн газартай харицах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	211.2

АРАГТ БҮТЭЭЦ, ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах В20	м3	9.84
2	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.324
3	Багананд бэхэлгээний анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.05
4	Зоорийн давхрын төмөр бетон хана цутгах В20	м3	36.78
5	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	-0.449
6	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	16.4
7	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	-0.289
8	Төмөр бетон хүчилт цутгах В20	м3	22.56
9	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.136
10	Ган багана угсрах	тн	2.402
11	Ган багана будах	тн	2.402
12	Төмөр ферм, дам нуруу угсрах	тн	6.23
13	Төмөр ферм, дам нурууг 2 удаа будах	тн	6.23
14	Гадна ханын Си төмөр угсрах	тн	3.76

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Чулуу хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх б=150мм	м2	394.77
2	Төмөр сендвич хавтангаар саравч хийх б=150мм	м2	50
3	Зориулалтын сендвич хавтангаар хамар хана хийх/зоорь, 1-р давхар/	м2	580.6
4	Зоорийн давхарт тоосгоор хамар хана өрөх б-120мм	м2	40.1
5	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	4
6	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	2

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон гадна пандус, довжоо гишгүүрийн хамт цутгах В20	м3	52.39

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	1.76

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зоорийн давхрын хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-100мм	м2	153.63
2	1/2 ердийн тоосгоор зоорийн гадна хана өнгөлж өрөх	м2	153.63
3	Цоколийн хэсэгт шагрень шавардлага хийх	м2	67.68
4	Цоколийн хэсгийн хананд хамгаалалтын эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	67.68
5	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем угсрах	ком	4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	485.54
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх В10	м3	24.3
3	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	288.94
4	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	136.4
5	Хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	6.6
6	Паркетан шал хийх	м2	45.2

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээвэрийн С төмөр угсрах	тн	0.155
2	Саравч тогтоох хөндлөвч төмөр угсрах	тн	0.518
3	Төмөр хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	0.673
4	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=150мм	м2	348

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	69.16
2	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	7.13
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	121.8
4	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1212
5	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	85
6	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	30

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	588	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-210-09	Суурийн нүх эксковаторoор ухаж овоолох	м3	971.25	2.0 / 2	.01 /	5.54 /	7974 / 7974	44145 /	44,145
01-060-03	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	91.79	2.9 / 2	4.86 /	446.37 /	9268 / 7974	4137001 /	4,137,001
01-400-03	Суурийн хажуугаар механизмаар шороог түрж булах	м3	292.53	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-03	Суурийн хажуугаар шороог гараар эргүүлж булах	м3	125.37	1.4 / 2	2.19 /	274.79 /	7111 / 7974	1954003 /	1,954,003
01-190-08	Суурийн хажуугаар чигжих шороог өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	417.9	2.0 / 2	.44 /	183.63 /	7974 / 7974	1464228 /	1,464,228
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шал, довжоон дор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	103.95	2.0 / 2	4.36 /	453.22 /	7974 / 7974	3613992 /	3,613,992
01-280-09	Илүүдэл шороог автосамосвалд ачиж, зөөж хаях	м3	645.14	2.0 / 2	.01 /	7.29 /	7974 / 7974	58131 /	58,131

Нийт Хүн/цаг: 1370.834203 / 0 *Үндсэн цалин:*	11,271,501
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,916,155
Нэмэгдэл цалин 37% :	4,170,455
Нийт цалин:	17,358,111
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,343,345
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,360,703
Ажиллах хүчний зардал:	**22,062,159**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	13.62	2.4 / 2	.76 / 1.49	10.38 / 20.24	8549 / 7974	88749 / 161388	250,137
06-010-08	Баганын 3м3 хүртэл цул төмөр бетон суурь цутгах В20	м3	24.96	2.8 / 2	9.74 / .51	243.03 / 12.73	9124 / 7974	2217365 / 101506	2,318,871
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.35	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.04 / .86	8693 / 7974	52470 / 6827	59,296
06-100-10	Суурийн холбоос дам нуруу төмөр бетоноор цутгах В-20	м3	6.66	3.0 / 2	13.9 / 2.02	92.56 / 13.45	9412 / 7974	871131 / 107276	978,407
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.05	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.86 / .12	8693 / 7974	7496 / 975	8,471

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-04	Зоорийн шалны бетон бэлтгэл хийх B10	м3	15.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	12.04 / 23.48	8549 / 7974	102954 / 187220	290,174
11-010-14	Зоорийни шал цутгах B-20	м3	47.3	2.2 / 2	4.25 / 3.69	201.21 / 174.54	8262 / 7974	1662393 / 1391758	3,054,151
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	54	2.2 / 2	.34 / .04	18.3 / 2.11	8262 / 7974	151200 / 16793	167,993
08-040-10	Суурийн газартай харицах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	211.2	2.9 / 2	.49 / .01	103.97 / 1.69	9268 / 7974	963629 / 13473	977,102

Нийт Хүн/цаг: 688.386762 / 249.21192 *Үндсэн цалин:*	8,104,600
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,377,782
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,998,702
Нийт цалин:	12,481,084
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,684,946
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,697,427
Ажиллах хүчний зардал:	**15,863,458**

АРАГТ БҮТЭЭЦ, ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-070-08	Төмөр бетон багана цутгах B20	м3	9.84	2.9 / 2	10.49 / 1.94	103.23 / 19.09	9268 / 7974	956749 / 152220	1,108,969
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.324	2.5 / 2	17.25 / 2.45	5.59 / .79	8693 / 7974	48572 / 6319	54,891
06-050-07	Багананд бэхэлгээний анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.05	3.4 / 2	32.62 / 3.03	1.63 / .15	9883 / 7974	16119 / 1209	17,328
06-060-06	Зоорийн давхрын төмөр бетон хана цутгах B20	м3	36.78	3.0 / 2	12.3 / 2.06	452.25 / 75.77	9412 / 7974	4256582 / 604164	4,860,747
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	-0.449	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-7.74 / -1.1	8693 / 7974	-67311 / -8757	-76,069
06-100-07	Төмөр бетон дам нуруу цутгах B20	м3	16.4	3.1 / 2	17.76 / 1.08	291.19 / 17.71	9530 / 7974	2775058 / 141235	2,916,294
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	-0.289	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-4.98 / -.71	8693 / 7974	-43325 / -5637	-48,962
06-110-04	Төмөр бетон хүчилт цутгах B20	м3	22.56	3.0 / 2	7.16 / 1.99	161.5 / 44.83	9412 / 7974	1520041 / 357448	1,877,489
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	0.136	2.5 / 2	17.25 / 2.45	2.35 / .33	8693 / 7974	20388 / 2653	23,041
09-040-04	Ган багана угсрах	тн	2.402	4.2 / 2	25.54 / 3.03	61.34 / 7.28	10798 / 7974	662402 / 58035	720,438
09-170-04	Ган багана будах	тн	2.402	4.0 / 2	4.56 / .01	10.96 / .03	10589 / 7974	116056 / 262	116,319
09-140-04	Төмөр ферм, дам нуруу угсрах	тн	6.23	3.8 / 2	11.9 / .03	74.16 / .21	10353 / 7974	767779 / 1639	769,418
09-180-04	Төмөр ферм, дам нурууг 2 удаа будах	тн	6.23	4.0 / 2	4.56 / .01	28.43 / .09	10589 / 7974	301012 / 686	301,698
09-540-08	Гадна ханын Си төмөр угсрах	тн	3.76	3.5 / 2	73.94 / 3	278.02 / 11.28	10000 / 7974	2780246 / 89947	2,870,192

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 1457.9273906 /	*Үндсэн цалин:*	15,511,793
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,637,005
	Нэмэгдэл цалин 37% :	5,739,364
	Нийт цалин:	23,888,162
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,224,902
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,248,790
	Ажиллах хүчний зардал:	**30,361,854**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Чулуу хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх б=150мм	м2	394.77	3.4 / 2	2.69 / .09	1061.93 / 33.95	9883 / 7974	10495067 / 270719	10,765,786
12-140-04	Төмөр сендвич хавтангаар саравч хийх б=150мм	м2	50	3.4 / 2	2.89 / .07	144.5 / 3.4	9883 / 7974	1428094 / 27112	1,455,205
08-340-05	Зориулалтын сендвич хавтангаар хамар хана хийх/зоорь, 1-р давхар/	м2	580.6	3.4 / 2	2.59 / .08	1503.75 / 44.13	9883 / 7974	14861601 / 351858	15,213,458
08-050-11	Зоорийн давхарт тоосгоор хамар хана өрөх б-120мм	м2	40.1	3.0 / 2	2.2 / .52	88.26 / 20.72	9412 / 7974	830742 / 165251	995,992
07-500-15	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	4	3.0 / 2	.59 / .06	2.35 / .24	9412 / 7974	22103 / 1914	24,017
07-500-15	Я22.12.14 ялуу угсрах	ш	2	3.0 / 2	.59 / .06	1.17 / .12	9412 / 7974	11052 / 957	12,008

Нийт Хүн/цаг: 2801.97201 / 102.5595	*Үндсэн цалин:*	28,466,467
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,839,299
	Нэмэгдэл цалин 37% :	10,532,593
	Нийт цалин:	43,838,360
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	5,918,179
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,962,017
	Ажиллах хүчний зардал:	**55,718,555**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Төмөр бетон гадна пандус, довжоо гишгүүрийн	м3	52.39	2.8 / 2	13.71 / 1.53	718.23 / 80.16	9124 / 7974	6553133 / 639170	7,192,302

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хамт цутгах B20								
06-050-13	Бетон хийц арматурчилах |нэмэх ба хасах|	тн	1.76	2.5 / 2	17.25 / 2.45	30.35 / 4.3	8693 / 7974	263848 / 34328	298,175

Нийт Хүн/цаг: 748.581955 / 84.46166 *Үндсэн цалин:* 7,490,477

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,273,381

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,771,477

Нийт цалин: 11,535,335

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,557,270

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,568,806

Ажиллах хүчний зардал: **14,661,411**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-280-15	Зоорийн давхрын хана хөөсөнцөрөөр дулаалах б-100мм	м2	153.63	3.0 / 2	2.31 / .5	354.89 / 77.43	9412 / 7974	3340180 / 617423	3,957,603
08-300-04	1/2 ердийн тоосгоор зоорийн гадна хана өнгөлж өрөх	м2	153.63	3.3 / 2	2.61 / 2.02	400.36 / 310.73	9765 / 7974	3909513 / 2477777	6,387,291
15-820-06	Цоколийн хэсэгт шагрень шавардлага хийх	м2	67.68	3.0 / 2	.16 / .00	10.65 / .22	9412 / 7974	100201 / 1727	101,928
15-870-16	Цоколийн хэсгийн хананд хамгаалалтын эмульсэн будгаар 2 үе будах	м2	67.68	3.5 / 2	.33 /	22.06 /	10000 / 7974	220637 / 1	220,637
12-130-09	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем угсрах	ком	4	4.0 / 2	5.34 / .01	21.36 / .04	10589 / 7974	226181 / 351	226,532

Нийт Хүн/цаг: 809.314824 / 388.42220168 *Үндсэн цалин:* 10,893,991

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,851,978

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,030,777

Нийт цалин: 16,776,746

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,264,861

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,281,637

Ажиллах хүчний зардал: **21,323,244**

ШАЛНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-04	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	485.54	3.2 / 2	.01 / .02	5.49 / 8.25	9647 / 7974	52929 / 65819	118,748
11-010-14	Шалны бетон бэлтгэл хийх B10	м3	24.3	2.2 / 2	4.25 / 3.69	103.37 / 89.67	8262 / 7974	854041 / 715005	1,569,046
11-090-04	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	288.94	2.0 / 2	.44 / .04	125.78 / 12.74	7974 / 7974	1002934 / 101607	1,104,541
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	136.4	3.2 / 2	1.39 / .15	189.66 / 21.14	9647 / 7974	1829691 / 168586	1,998,277
11-240-05	Хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	6.6	3.1 / 2	2.5 / .26	16.52 / 1.74	9530 / 7974	157427 / 13894	171,321
11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	45.2	3.1 / 2	.96 / .09	43.35 / 4.04	9530 / 7974	413138 / 32200	445,338

Нийт Хүн/цаг: 484.166614 / 137.586002 *Үндсэн цалин:* 5,407,272

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 919,236

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,000,690

Нийт цалин: 8,327,198

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,124,172

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,132,499

Ажиллах хүчний зардал: **10,583,869**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-08	Дээвэрийн С төмөр угсрах	тн	0.155	3.5 / 2	73.94 / 3	11.46 / .46	10000 / 7974	114611 / 3708	118,319
09-140-04	Саравч тогтоох хөндлөвч төмөр угсрах	тн	0.518	3.8 / 2	11.9 / .03	6.17 / .02	10353 / 7974	63838 / 136	63,974
09-180-04	Төмөр хийцүүдийг 2 удаа будах	тн	0.673	4.0 / 2	4.56 / .01	3.07 / .01	10589 / 7974	32517 / 74	32,591
12-140-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх б=150мм	м2	348	3.4 / 2	2.89 / .07	1005.72 / 23.66	9883 / 7974	9939531 / 188697	10,128,227

Нийт Хүн/цаг: 1026.4180668 / 24.1553814 *Үндсэн цалин:* 10,343,112

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,758,329

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,826,951

Нийт цалин: 15,928,392

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,150,333

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,166,261
Ажиллах хүчний зардал:	**20,244,986**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-240-05	Довжоог гантиг чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	69.16	3.1 / 2	2.5 / .26	173.1 / 18.26	9530 / 7974	1649648 / 145591	1,795,240
11-010-14	Бетон хаяавч цутгах B10	м3	7.13	2.2 / 2	4.25 / 3.69	30.33 / 26.31	8262 / 7974	250589 / 209794	460,383
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	121.8	2.6 / 2	.21 / .12	25.85 / 14.62	8837 / 7974	228401 / 116548	344,949
59-080-09	Барилгын гадна орчны хог 10м2 зайд зөөж цэвэрлэх, шүүрдэх	м2	1212	1.0 / 2	.62 /	749.02 /	6536 / 7974	4895569 /	4,895,569
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскованораар ачих	м3	85	2.0 / 2	.04 /	3.49 /	7974 / 7974	27789 /	27,789
11-320-04	Өрөг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	30	2.3 / 2	1.51 / 2.9	45.42 / 87	8406 / 7974	381826 / 693738	1,075,564

Нийт Хүн/цаг:	1027.200831 / 146.18394	*Үндсэн цалин:*	8,599,493
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,461,914
		Нэмэгдэл цалин 37% :	3,181,812
		Нийт цалин:	13,243,219
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,787,835
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,801,078
		Ажиллах хүчний зардал:	**16,832,131**
Бүгд хүн/цаг:	***10414.8026564 /***	**Бүгд цалин:**	***106,088,706***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**18,035,080**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**39,252,821**
		Нийт цалин:	**163,376,607**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**22,055,842**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**22,219,219**
		Ажиллах хүчний зардал:	**207,651,667**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	11.4345	11,435	11.4345	1	1	1480	16,923
1-4333	Илүүдэл шороо	м3	0	658.0428	0	921.2599	10	1	361.55	3,330,815
					11,435					**3,347,738**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	32.1937	32,194	32.1937	1	1	1480	47,647
1-4542	Уулын элс	м3	22,730	1.7242	39,192	2.5863	15	1	320.13	12,419
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,800	25.1328	70,372	.0251	10	1	361.55	91
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8,500	8.2584	70,196	.2808	10	2	470	1,320
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,399	506.88	1,216,005	.5728	5	2	631.5	1,809
1-0095	Хадаас	кг	2,727	14.7798	40,305	.017	5	2	631.5	54
1-4025	Цемент м-400	тн	322,800	.6586	212,580	.6717	10	1	361.55	2,429
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	2,600	27	70,200	.0302	10	2	470	142
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,800	.7488	2,097	.0008	5	2	631.5	3
1-3982	Банз	м3	555,500	.0473	26,275	.0307	10	1	361.55	111
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	40.1856	241,114	1.3663	10	2	470	6,422
1-4180	Бетон зуурмаг в-20	м3	310,000	80.3736	24,915,816	192.8966	0	1	1480	0
1-4177	Бетон зуурмаг в-10	м3	270,000	30.0084	8,102,268	72.0202	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	3.3236	8,384,659	3.3236	10	1	361.55	12,017
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1662	419,233	.1662	10	1	361.55	601
1-3994	Захалсан банз	м3	555,500	.5426	301,414	.3256	10	1	361.55	1,177
1-0200	Керосин	кг	1,650	5.0688	8,364	.0053	5	2	631.5	17
					44,152,282					**86,256**

АРАГТ БҮТЭЭЦ, ЦУТГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,000	22.5298	22,530	22.5298	1	1	1480	33,344
1-0233	Төмрийн будаг	кг	17,500	32.4563	567,986	.0419	5	2	631.5	132
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,800	9.8008	27,442	.0098	10	1	361.55	35
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8,500	140.2624	1,192,230	4.7689	10	2	470	22,414
1-0095	Хадаас	кг	2,727	133.7922	364,851	.1539	5	2	631.5	486
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	1.3581	27,163	.0181	5	3	947.2	86
1-0879	Электрод	кг	4,500	4.854	21,843	.0056	5	2	631.5	18
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	22.7208	102,244	.0264	10	2	470	124
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	15.2137	70,987	.0176	5	2	631.5	56
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	2,800	9.7738	27,367	.011	5	1	485.82	27
1-0128	Эрэг, боолт	кг	2,800	47	131,600	.0531	5	1	485.82	129
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	82.0194	246,058	.0935	5	2	631.5	295
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	4,500	9.7542	43,894	.0123	5	2	631.5	39
1-4180	Бетон зуурмаг в-20	м3	310,000	87.2916	27,060,396	209.4998	0	1	1480	0
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,800	50	140,000	.0565	5	2	631.5	178
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	1.2335	7,401	.001	10	1	361.55	4
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	8.784	22,159,584	8.784	10	1	361.55	31,758
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.4392	1,107,979	.4392	10	1	361.55	1,588
1-5011	Гадна ханын си төмөр с160х60х32х4	тн	2,843,000	3.76	10,689,680	3.76	240	2	323	291,475
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,850	8633.4412	24,605,307	11.2235	240	1	248.58	669,583
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	2,850	74.76	213,066	.0748	240	1	248.58	4,460
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	8.919	31,216	.6243	10	2	470	2,934
1-4154	Дүнзэнцэр	м3	555,500	.1251	69,466	.0813	10	1	361.55	294
1-3994	Захалсан банз	м3	555,500	2.8791	1,599,351	1.7275	10	1	361.55	6,246
					90,529,642					**1,065,706**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,500	16.4059	172,262	.0164	10	1	361.55	59
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	8,500	35.738	303,773	.0357	5	3	947.2	169
1-4271	Ус	м3	1,000	2.8696	2,870	2.8696	1	1	1480	4,247
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	6	9,000	6.0348	10	1	361.55	21,819

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	2489.54	497,908	.0249	10	1	361.55	90
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	177.908	177,908	1.0319	10	1	361.55	3,731
1-4542	Уулын элс	м3	22,730	1.2289	27,934	1.8434	15	1	320.13	8,852
1-0128	Тэлэгчтэй шүрүп	кг	5,500	78.0296	429,163	.0882	5	2	631.5	278
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	150	3326.11	498,917		10	2	470	0
1-5004	Хамар ханын сендвич хавтан	м2	50,000	586.406	29,320,300	.7037	240	1	248.58	41,981
1-5003	Чулуу хөвөн дулаалгатай төмөр сендвич хавтан б=150мм	м2	84,000	398.7177	33,492,287	.626	240	1	248.58	37,346
1-4025	Цемент м-400	тн	322,800	.2569	82,926	.262	10	1	361.55	947
1-4529	Шохой	тн	266,207	.0974	25,940	.1189	5	1	485.82	289
1-2696	Я15.12.14	ш	20,400	4	81,600	.244	10	1	361.55	882
1-2696	Я22.12.14	ш	31,860	2	63,720	.19	10	1	361.55	687
1-5006	Гадна булан	м	2,500	164.8375	412,094	.7434	240	1	248.58	44,352
1-4256	Ердийн тоосго	1000ш	366,000	2.0451	748,507	8.1293	10	1	361.55	29,391
1-5007	Дотор булан	м	2,245	164.8375	370,060	.7434	240	1	248.58	44,352
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2	70,400	50.5	3,555,200	.6413	240	1	248.58	38,262
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	7	24,500	.042	240	1	248.58	2,506
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	1,500	225.3105	337,966	1.2077	240	1	248.58	72,048
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	54.5	190,750	1.2344	240	1	248.58	73,645
					70,825,582					**425,934**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.1048	105	.1048	1	1	1480	155
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,800	63.36	177,408	.0634	10	1	361.55	229
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	2,800	31.434	88,015	.0314	10	1	361.55	114
1-0095	Хадаас	кг	2,727	71.2504	194,300	.0819	5	2	631.5	259
1-4180	Бетон зуурмаг в-20	м3	310,000	53.4378	16,565,718	128.2507	0	1	1480	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	2.5982	6,554,650	2.5982	10	1	361.55	9,394
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1299	327,733	.1299	10	1	361.55	470

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

23,907,929 **10,620**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	13.8519	13,852	13.8519	1	1	1480	20,501
1-5091	Ус буулгах хоолой /ш3м/	ш	32,000	4	128,000	.0136	10	3	705	96
1-5092	Ус буулгах хоолой /ш1м/	ш	12,000	4	48,000	.0045	10	3	705	32
1-5080	Ус дамжуулах ховоо	м	7,000	12	84,000	.0136	10	1	361.55	49
1-4542	Уулын элс	м3	22,730	7.2773	165,412	10.9159	15	1	320.13	52,418
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг	3,000	8	24,000	.0092	5	2	631.5	29
1-5090	Хог шүүгч /урт 50 см/	ш	9,000	4	36,000	.0048	10	2	470	23
1-1153	Ховоо тогтоогч	ш	5,318	16	85,088	.0018	10	2	470	8
1-5088	Ховоо тогтоогч төмөр /урт/	ш	5,318	4	21,272	.0023	10	2	470	11
1-5089	Ховоо тогтоогч төмөр /богино/	ш	2,500	4	10,000	.0014	10	2	470	6
1-5087	Ховооны таг	ш	3,000	4	12,000	.0005	10	2	470	2
1-5085	Ховооны хуванцар булан 135* гадна	ш	44,000	4	176,000	.0226	10	2	470	106
1-5084	Ховооны хуванцар булан 135* дотор	ш	44,000	4	176,000	.0226	10	2	470	106
1-5083	Ховооны булан 90* гадна	ш	31,000	4	124,000	.0226	10	2	470	106
1-5082	Ховооны булан 90* дотор	ш	31,000	4	124,000	.0226	10	2	470	106
1-5086	Ховооны залгаас	ш	8,000	4	32,000	.0005	10	2	470	2
1-5094	Хоолой холбогч	ш	4,000	4	16,000	.0005	10	2	470	2
1-5093	Хоолойны булан 67*	ш	10,000	4	40,000	.0023	10	2	470	11
1-1185	Хөрсжүүлэгч акрил	кг	2,200	10.8965	23,972	.0137	10	2	470	65
	Хөөсөнцөр дулаалга б-100мм	м3	226,271	15.363	3,476,201	.1168	240	3	484.5	13,577
1-4025	Цемент м-400	тн	322,800	1.4368	463,804	1.4656	10	1	361.55	5,299
1-4529	Шохой	тн	266,207	.6025	160,383	.735	5	1	485.82	1,785
1-1185	Шагрень шавардлагын хольц	м3	160,000	.1015	16,243	.1546	10	2	470	726
1-5081	Юүлүүр	ш	17,000	4	68,000	.0005	10	2	470	2
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.1429	360,437	.1429	10	1	361.55	517
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0071	18,022	.0071	10	1	361.55	26
1-5014	Гадна ханын хамгаалалтын эмульс	кг	19,500	30.456	593,892	.0393	20	2	389.2	306
1-4256	Ердийн тоосго	1000ш	366,000	7.8351	2,867,658	31.1446	10	1	361.55	112,603

БҮЛЭҐ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0094	Пластмасан хадаас	ш	545	614.52	334,913	.7067	5	2	631.5	2,231
					9,699,150					**210,751**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	33.6615	33,661	33.6615	1	1	1480	49,819
1-4542	Уулын элс	м3	22,730	3.8457	87,413	5.7685	15	1	320.13	27,700
1-0680	Хуйлмал материал	м2	3,150	543.8048	1,712,985	1.3258	10	2	470	6,231
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,399	369.0104	885,256	.417	5	2	631.5	1,317
1-4334	Хайрга	м3	22,800	7.2553	165,420	15.49	15	2	416.1	96,681
1-4025	Цемент м-400	тн	322,800	4.9591	1,600,799	5.0583	10	1	361.55	18,288
1-4474	Шалны чулуун хавтан	м2	47,500	6.6	313,500	.3432	20	1	299.42	2,055
1-4177	Бетон зуурмаг в-10	м3	270,000	24.786	6,692,220	59.4864	0	1	1480	0
1-4543	Голын элс	м3	22,730	4.2099	95,690	6.9463	15	1	320.13	33,356
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	29,055	141.856	4,121,626	4.0074	240	1	248.58	239,080
1-5230	Паркет	м2	53,164	46.782	2,487,118	.4678	20	1	299.42	2,801
1-0105	Паркетний дэвсгэр	м2	1,000	47.46	47,460	.0459	20	1	299.42	275
1-5231	Плентүс	м	2,500	36.16	90,400	.0253	20	1	299.42	152
					18,333,549					**477,756**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	10,500	5.568	58,464	.0056	10	1	361.55	20
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	8,500	11.136	94,656	.0111	5	3	947.2	53
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	41.76	62,640	42.0022	10	1	361.55	151,859
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	11832	2,366,400	.1183	10	1	361.55	428
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	139.2	139,200	.8074	10	1	361.55	2,919
1-5071	Тавлагч хадаас	ш	150	2784	417,600		10	2	470	0
1-0233	Төмрийн будаг	кг	17,500	2.5305	44,283	.0033	5	2	631.5	10
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	.1129	2,258	.0015	5	3	947.2	7

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	1.8891	8,501	.0022	10	2	470	10
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	1.265	5,902	.0015	5	2	631.5	5
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	2,800	.7827	2,192	.0009	5	1	485.82	2
1-0128	Эрэг, боолт	кг	2,800	1.9375	5,425	.0022	5	1	485.82	5
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	4,500	.7605	3,422	.001	5	2	631.5	3
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	.1026	615	.0001	10	1	361.55	0
1-3825	Ган бүтээц	кг	2,850	518	1,476,300	.6734	240	1	248.58	40,175
1-3826	Ган бүтээц угсрах хэрэгслүүд	кг	2,850	6.216	17,716	.0062	240	1	248.58	371
1-5005	Дээврийн сендвич хавтан 150мм	м2	70,400	351.48	24,744,192	4.4638	240	1	248.58	266,306
1-5011	Дээврийн с төмөр дамнуруу	тн	2,843,000	.155	440,665	.155	240	2	323	12,016
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	48.72	170,520	.2923	240	1	248.58	17,440
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	379.32	1,327,620	8.5916	240	1	248.58	512,568
					31,388,572					**1,004,197**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	12.3278	12,328	12.3278	1	1	1480	18,245
1-4542	Уулын элс	м3	22,730	4.8458	110,145	7.2687	15	1	320.13	34,904
1-4334	Хайрга	м3	22,800	6.0363	137,627	12.8874	15	2	416.1	80,437
1-4025	Цемент м-400	тн	322,800	3.8618	1,246,592	3.939	10	1	361.55	14,242
1-5090	Барилгаас гарах хог хаягдал	тн	0	120.18	0	144.216	10	2	470	677,815
1-4543	Голын элс	м3	22,730	3.7818	85,959	6.2399	15	1	320.13	29,964
1-4474	Гантиг чулуун хавтан	м2	47,500	69.16	3,285,100	3.5963	20	1	299.42	21,536
					4,877,750					**877,142**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **293,725,891** **7,506,100**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	4.87	65,900	321,008
8031	Хийн индүү 25тн	35.1	14,000	491,450
1002	Эксковатор 0.8м3	18.82	51,674	972,439
1017	Бульдозер	3.94	51,955	204,461
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	28.46	96,000	2,731,932
				4,721,291

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	2.38	56,900	135,377
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	1.03	3,940	4,067
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	22.7	14,071	319,468
2028	Автокран 5тн	12.42	59,489	738,630
	Автомашин	.3	3,456	1,046
3027	Гагнуурын аппарат	9.72	19,064	185,371
9023	Гүний доргиур	10.21	12,800	130,690
				1,514,649

АРАГТ БҮТЭЭЦ, ЦУТГАЛТЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	19.62	56,900	1,116,150
4014	Трактор с-100	.53	13,530	7,150
2016	Тавиурт кран 10тн	7.6	18,020	136,994
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	4.75	3,940	18,714
9002	Хийн өрөм	2.49	2,530	6,305
9008	Цахилгаан зүлгүүр	1.45	4,470	6,474
9003	Цахилгаан өрөм	.41	2,531	1,047
2006	Цамхагт кран 10тн	9.78	54,800	536,004
9024	Буун цацагч	2.59	4,200	10,876
2028	Автокран 5тн	13.31	59,489	791,755
13200	Автомашин	4.57	3,456	15,795
3027	Гагнуурын аппарат	71.71	19,064	1,367,071
9022	Гадаргуугийн доргиур	29.8	9,115	271,582
9023	Гүний доргиур	14.91	12,800	190,838
2034	Гинжит кран 16-20тн	4.25	55,744	236,998
3056	Компрессор	.73	51,118	37,327
				4,751,080

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	345.23	3,500	1,208,299
	Тавлагч	425.89	600	255,536
3027	Цахилгаан өрөм	404.9	2,531	1,024,795
	Шурупдэгч машин	17.56	10,000	175,567
2028	Автокран 5тн	40.95	59,489	2,436,324
	Автомашин	4.72	3,456	16,327
	Өргөгч машин	277.07	3,370	933,741
				6,050,589

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	.24	3,456	821
9023	Гүний доргиур	91.16	12,800	1,166,830

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1,167,651

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.02	56,900	1,338
9003	Цахилгаан өрөм	39.64	2,531	100,320
9024	Буун цацагч	3	4,200	12,621
	Авто машин		3,450	0
2028	Автокран 5тн	14.84	59,489	882,856
	Автомашин	.04	3,456	145

997,280

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	11.66	14,071	164,124
9008	Цахилгаан сойз	3.01	78,486	236,270
	Автомашин	1.28	3,456	4,417
9021	Доргиур	14.13	9,115	128,787

533,598

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.03	56,900	1,499
	Тавлагч	159.73	600	95,839
9002	Хийн өрөм	.21	2,530	524
9003	Цахилгаан өрөм	159.75	2,531	404,325
2006	Цамхагт кран 10тн	.81	54,800	44,567
9024	Буун цацагч	.2	4,200	848
2028	Автокран 5тн	2.86	59,489	169,963
13200	Автомашин	.68	3,456	2,360
3027	Гагнуурын аппарат	.95	19,064	18,160

738,086

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	3.42	14,071	48,157
1006	Эксковатор 0.15м3	20.4	20,160	411,264
2028	Автокран 5тн	1.89	59,489	112,434
	Автомашин	.07	3,456	253
9021	Доргиур	7.31	9,115	66,612
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	5.85	8,310	48,614

687,334

НИЙТ ДҮН: 21,161,560

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	44,035,705	22,062,159	11,435	4,721,291	3,347,738	8,149,295	5,743,788
2	Бусад ажил	33,915,559	16,832,131	4,877,750	687,334	877,142	6,217,433	4,423,769
3	Суурын ажил	77,597,713	15,863,458	44,152,282	1,514,649	86,256	5,859,626	10,121,441
4	Арагт бүтээц, цутгалтын ажил	158,611,804	30,361,854	90,529,642	4,751,080	1,065,706	11,215,027	20,688,496
5	Шат, довжооны ажил	51,937,710	14,661,411	23,907,929	1,167,651	10,620	5,415,615	6,774,484
6	Гадна заслын ажил	46,122,798	21,323,244	9,699,150	997,280	210,751	7,876,355	6,016,017
7	Хана, хамар ханын ажил	176,642,204	55,718,555	70,825,582	6,050,589	425,934	20,581,256	23,040,287
8	Шалны ажил	38,913,964	10,583,869	18,333,549	533,598	477,756	3,909,457	5,075,734
9	Дээврийн ажил	69,981,998	20,244,986	31,388,572	738,086	1,004,197	7,478,070	9,128,087
	НИЙТ ДҮН:	697,759,455	207,651,667	293,725,891	21,161,560	7,506,100	76,702,134	91,012,103