ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 19/25

Захиалагч: Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын Засаг даргын тамгын газар

Сүхбаатар аймгийн Халзан суманд баригдах Наадмын талбайн гадна цахилгааны шугам -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 33,500,002

(гучин-гурван сая, таван зуун мянга, хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн:
Захирал: ...../ /
Огноо: 2025.05.21

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Н.Майдаржав/
Төсөв тооцсон огноо:

Хаяг:
Имэйл:
Дугаар:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**2,795,105**
2	**Материал**	**17,011,143**
3	**Тээвэр**	**3,963,018**
4	**Машин ашиглалт**	**489,510**
	Шууд зардлын дүн	**24,258,776**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**1,032,453**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,793,684**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**29,084,913**
7	**НӨАТ 10%**	**2,908,491**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**52,353**
	Дүн	**32,045,757**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**581,698**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**290,849**
	Дүн	**32,918,304**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**581,698**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**33,500,002**

Төсөв зохиосон: ...../ Н.Майдаржав/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна цахилгааны ажил	29,084,913	2,795,105	17,011,143	489,510	3,963,018	1,032,453	3,793,684
	НИЙТ ДҮН:	29,084,913	2,795,105	17,011,143	489,510	3,963,018	1,032,453	3,793,684

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Цахилгааны шонгийн нүхийг гараар ухах	м3	3.4	2.9 / 2	4.86 /	16.53 /	6056 / 5212	100131 /	100,131
30-020-03	Агаарын шугамын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох.	ширхэг	6	3.3 / 2	19.41 / 6.96	116.46 / 41.74	6381 / 5212	743131 / 217559	960,691
38-140-08	10/0.4 кв-ын 400ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	38.08 / 6.71	38.08 / 6.71	6767 / 5212	257701 / 34973	292,673
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.2	3.4 / 2	42.84 /	8.57 /	6459 / 5212	55341 /	55,341
38-530-08	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1	3.6 / 2	2.75 / .19	2.75 / .19	6613 / 5212	18186 / 990	19,176

Нийт Хүн/цаг: 182.3942 / 48.642 *Үндсэн цалин:*	1,428,012
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	242,762
Нэмэгдэл цалин 37% :	528,364
Нийт цалин:	2,199,138
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	296,884
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	299,083
Ажиллах хүчний зардал:	**2,795,105**
Бүгд хүн/цаг: ***182.3942 / 48.642*** **Бүгд цалин:**	***1,428,012***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**242,762**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**528,364**
Нийт цалин:	**2,199,138**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**296,884**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**299,083**
Ажиллах хүчний зардал:	**2,795,105**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3х50 мм2	м	9,700	200	1,940,000	.7	583	1	216.56	88,378
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	.244	1,125	.0003	583	2	280.66	48
3-7127	Цахилгааны агаарын шугамын төмөр бетон шон	ш	450,000	6	2,700,000	21.3	583	2	280.66	3,485,208
3-7294	Шонгийн металл тоноглол,	тн	3,300,000	.432	1,425,600	.432	583	1	216.56	54,542
1-0882	Электрод э-46	кг	4,666	.3	1,400	.0003	583	2	280.66	57
1-0060	Эрэг боолт	кг	25,366	.048	1,218	.0001	583	2	280.66	9
3-3769	Гадна гэрэлтүүлгийн самбар	ш	341,800	1	341,800	.046	583	2	280.66	7,527
3-3757	Дэд өртөө	ком	10,600,000	1	10,600,000	2	583	2	280.66	327,250
					17,011,143					3,963,018
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				17,011,143					3,963,018

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.14	40,590	5,683
2028	Автокран 5тн	.08	59,489	4,997
2029	Автокран 6.3тн	5.69	68,500	389,765
	Автомашин	.11	3,453	387
	Үйлчилгээний машин	6.43	13,800	88,679

489,510