ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	10,017,570
2	Материал	11,398,403
3	Тээвэр	1,123,756
4	Машин ашиглалт	800,338
	Шууд зардлын дүн	23,340,067
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	3,121,950
6	Ашиг / 15%/	3,969,302
	Барилга угсралтын ажлын дүн	30,431,319
7	НӨАТ 10%	3,043,132
8	Нормчлолын сан 0.18%	54,776
	Дүн	33,529,227
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	608,626
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	304,313
	Дүн	34,442,167
12	Магадлашгүй ажил 2 %	608,626
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	35,050,793

Төсөв зохиосон: ...../ Т.Баярсайхан/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГЭР ДУЛААЛАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-280-15	Хана 10 см хөөсөнцөрөөр дулаалж тортой хар замаск татах	м2	53.9	3.5 / 2	2.31 / .7	124.51 / 37.95	6536 / 5212	813791 / 197772	1,011,563
08-280-18	10 см зузаантай хөөсөнцөөр дулаалж хар замаск татах	м2	64	3.0 / 2	1.98 / .09	126.91 / 5.7	6150 / 5212	780509 / 29688	810,196
14-140-04	Гэрийг нийллэг хальсаар бүрэх /усанд тэсвэртэй/	м2	109.9	3.1 / 2	2.1 / .08	230.82 / 8.46	6227 / 5212	1437335 / 44106	1,481,440

Нийт Хүн/цаг: 482.24397 / 52.1039 *Үндсэн цалин:* 3,303,200

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 561,544

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,222,184

Нийт цалин: 5,086,928

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 686,735

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 691,822

Ажиллах хүчний зардал: **6,465,485**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-380-04	5 см зориулалтын хөөсөнцөөр шал дулаалах	м2	56	3.6 / 2	.51 / .00	28.61 / .11	6613 / 5212	189201 / 584	189,784
18-120-17	8 ханатай гэрийн усан эргэлттэй шалны халаалт ф20	ком	1	3.0 / 2	25.91 / .01	25.91 / .01	6150 / 5212	159359 / 31	159,390
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	1.68	2.5 / 2	.33 / .13	.55 / .21	5680 / 5212	3102 / 1103	4,206
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	56	3.1 / 2	.96 / .09	53.71 / 5	6227 / 5212	334450 / 26076	360,526

Нийт Хүн/цаг: 108.778168 / 5.33272 *Үндсэн цалин:* 713,905

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 121,364

Нэмэгдэл цалин 37% : 264,145

Нийт цалин: 1,099,414

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 148,421

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 149,520

Ажиллах хүчний зардал: **1,397,356**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ДУЛААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-03	3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	48	2.0 / 2	01 /	.67 /	5212 / 5212	3477 /	3,477
01-040-01	Шуудууг гараар ухах	м3	12	2.9 / 2	1.77 /	21.28 /	6056 / 5212	128855 /	128,855
16-072-05	D=50мм голчтой халаалтын дулаалгатай хоолой угсрах	м	80	3.6 / 2	.56 / .24	44.97 / 19.2	6613 / 5212	297373 / 100070	397,444
16-110-07	Гагнадаг хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.7 / .07	3.41 / .14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282
16-110-06	Холбох хэрэгслэл d=20-50мм байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.56 / .04	12.48 / .33	6613 / 5212	82498 / 1710	84,208
59-050-01	Хайрцаг буюу сувагт байгаа шугам хоолойг давхар дулаалах	м3	16	2.0 / 2	1.21 / 1.79	19.36 / 28.64	5212 / 5212	100904 / 149272	250,176
33-090-11	50мм голчтой ган хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.08	3.8 / 2	157.58 / 14.02	12.61 / 1.12	6767 / 5212	85308 / 5846	91,153
01-070-03	Шуудуу хүнхэл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12	1.4 / 2	2.19 /	26.3 /	4648 / 5212	122250 /	122,250
01-400-02	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхэл ба шуудуут булах	м3	48	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг:	141.0628 / 49.4336	*Үндсэн цалин:*	1,100,845
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	187,144
		Нэмэгдэл цалин 37% :	407,313
		Нийт цалин:	1,695,302
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	228,866
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	230,561
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,154,729**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүнцаг:	***732.064938 / 106.87022***	**Бүгд цалин:**	***5,117,951***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**870,052**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,893,642**
		Нийт цалин:	**7,881,644**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,064,022**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,071,904**
		Ажиллах хүчний зардал:	**10,017,570**

[redacted]

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	5 мм хөөсөнцөр / шалны дулаалгын хатуу/	м2	7,000	57.12	399,840	.021	260	2	280.66	1,536
1-0671	Сийрс	м2	300	.252	76	.0001	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	3,000	70.0109	210,033	70.0109	1	1	960.47	67,243
	Ус тусгаарлагч дэвсэх	м	2,245	73.92	165,950	.0051	260	2	280.66	372
1-1242	Ус галд тэсвэртэй зориулалтын бүрээс	кг	12,000	296.73	3,560,760	.3442	260	2	280.66	25,117
3-0546	Усан халаалтын зориулалтын хоолой ф20	м	5,500	40.4	222,200	.0444	260	2	280.66	3,243
1-4542	Уулын элс	м3	15,500	3.2901	50,997	4.9352	0	1	0	0
3-0551	Тогтоогч	ш	1,800	60	108,000	.5424	260	2	280.66	39,580
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	2,500	.16	400	.0002	260	2	280.66	15
3-0550	Хуваарилагч 4 тэй	ком	35,000	1	35,000	.0023	260	2	280.66	165
	Хөөсөнцөр	м2	15,000	54.978	824,670	.4178	260	3	391.34	42,514
1-4028	Цемент м-400	тн	250,000	.6786	169,646	.6922	0	1	0	0
1-4529	Шохой	тн	200,000	.2644	52,877	.3225	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4,200	2.0488	8,605	.0024	260	2	280.66	173
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5,200	2.4	12,480	.0027	260	1	216.56	153
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	240,000	.0343	8,225	.0823	0	1	0	0
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	550	.168	92	.0002	260	1	216.56	9
2-0480	Гагнадаг хаалт ф-50мм	ш	55,000	2	110,000	.0464	260	2	280.66	3,384
1-4053	Гелттөнө	кг	1,100	64.68	71,148	.0666	260	1	216.56	3,751
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.4	220	.0005	260	1	216.56	25
2-1461	Дулаалгатай халаалтын хоолой ф50	м	13,500	80	1,080,000	.344	260	3	391.34	35,001
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	43,164	57.96	2,501,785	.5796	260	1	216.56	32,635
1-4339	Дулаалгын хөөсөнцөр ф80	м	8,170	16.8	137,256	7.4093	260	3	391.34	753,885
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	200	16	3,200	.0003	260	2	280.66	21
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	4	1,120	.0001	260	2	280.66	9
	Нэг талдаа тортой хөөсөнцөр	м2	9,000	65.28	587,520	.4604	260	3	391.34	46,840
1-0846	Наалт	кг	1,500	580.272	870,408	.5919	260	2	280.66	43,190
1-0094	Пластмасан хадаас	ш	545	215.6	117,502	.2479	260	2	280.66	18,093
1-5231	Плентус	м	1,000	44.8	44,800	.0314	260	1	216.56	1,766
1-0087	Олс	кг	904	.08	72	.0001	260	2	280.66	6
2-0102	Отвод шилжүүлэг ф 20-50мм	ш	5,440	8	43,520	.0689	260	2	280.66	5,029

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
					11,398,403					1,123,756