АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ ХТ1-9,12

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	YJLV23-10кв-н XLPE 3х240 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	4685.2
2	10кв-ын 3 судастай 240 мм2 кабельд төгсгөлийн муфт тавих ЗПКНТп-10-150/240	ш	44
3	10кв-ын 3 судастай 240мм2 кабелийг холболтын муфтаар холбох ЗПСТ6-10/150-240	ш	8
4	Кабель сүвлэх ган хоолойн голч Ф150 мм	км	0.964
5	Кабелийг яндан хоолойд сүвлэж тавих	м	972
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	2342.6
7	Элсэн дэвсгэр дараагийн кабель бүрд хийх	м	2342.6
8	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2342.6
9	Тоосгон хучилт дараагийн кабель бүрт хийх	м	2342.6
10	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	2.274
11	Кабелийн шуудуу механизмаар ухах	м3	378.73
12	Кабелийн шуудуу механизмаар булах	м3	359.81
13	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	309.87
14	Шуудуу эргүүлж булах	м3	294.39
15	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	45

ГАН ЯНДАНГААР ӨРӨМДӨЖ АВТОЗАМ СҮВЛЭХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих, сууршилийн бүсээс зөөж түр нөөцлөх 5 км	м3	49.9
2	3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	1.75
3	Өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	2
4	2-р зэргийн хөрсөнд цохилтын аргаар Ф150 мм ган яндангаар өрөмдөж автозам сүвлэх Эхний 10 м хүртэл яндан гарцанд	1 яндан	1
5	Дараагийн 1м бүрд	1 яндан	18.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	132.1
2	Ургамалын хөрс хуулах	м3	19.81
3	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	322.31
4	Суурийн нүх гараар засч ухах	м3	24.26
5	Суурийн нүх механизмаар буцааж булах	м3	255.88
6	Гараар эргүүлж булах	м3	20
7	Хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	285.88
8	Овойлтгүй шороог экскаватороор ухаж шороог автосамосвалд ачиж ирэх	м3	285.88

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх БМ100	м3	2.08
2	Төмөр бетон бүс цутгах В15	м3	6
3	Зоорийн бетон хана цутгах	м3	30.52
4	Бетон шугаман суурь цутгах м100 /хамар хана/	м3	5.2
5	Мөн суурийг арматурчилах	тн	0.03394
6	0,3 тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	12
7	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.23
8	Сувгийн төмөр таг, бэхэлгээний элемент угсрах	тн	0.4412
9	Сувгийн төмөр таг, ган хийцийг будах	тн	0.4412
10	Тоног төхөөрөмжийн бетон суурь цутгах В15	м3	0.95
11	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	20.38
12	Чулуу, тоосго, бетонон ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	157.32
13	Аянга зайлуулагч суулгах	тн	0.121
14	Ган яндан хоолойн голч d=125мм угсрах	м	15

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	39.23
2	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	14.6
3	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.099
4	Парапет хана өрөх	м3	7.69
5	0,3 тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	23

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах В20	м3	6.3
2	Төмөр бетон бүс цутгах В20	м3	3.6
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах В20	м3	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хаалга угсрах ТХ23-15	1 блок	2
2	Төмөр хаалга, сараалж угсрах	тн	0.3
3	Хаалга, сараалж тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.5
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	5

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны дор асфальтон цутгамал тусгаарлалт хийх	м2	65.4
2	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	6.54
3	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	65.4
4	Шал өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	65.4

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	73.58
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	367.92
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	73.58
4	Полистроль хавтангаар хучилт дулаалах	м2	73.58
5	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	11.04
6	Дээврийн арматуртай цементэн тэгшилгээ хийх	м2	73.58
7	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.052
8	Хавтгай дээврийг 4 үе руберойд хамгаалалтын хайрган үетэй хийх	м2	73.58
9	Парапет төмөрлөх	м2	11.84
10	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойгүй хийх	м2	152.19

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	65.4
2	Эмульсэн будгаар шавардсан таазыг 100 % багсаар будах	м2	65.4
3	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	201.96
4	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	201.96
5	Тоосго бетон ханын хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	17.49

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	159.31
2	Эмульсэн будгаар шавардсан ханыг 100 % багсаар будах	м2	159.31

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах м100	м3	3.58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хаяавчийн цементэн тэгшилгээ хийх	м2	35.8
3	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	32.91

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХТП 2Х630 КВА УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	630ква чадалтай хүчний хувьсгуур угсрах ТМГ-630/10	ш	2
2	10кв-ын хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	2
3	10кв-ын хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	2
4	Хувьсгуур шилжүүлэх зам төмөртэй нсп-1, нсп-12а маркийн төмөр бетон суурь хавтан суурилуулах	1 метр зам	8
5	Модон хаалт хийх	ш	2
6	Хүчдлийн хувьсгууртай ба шугаман салгууртай ксо-386 маркийн хуваарилах байгууламжийг угсрах	иж бүрэн	2
7	Пк-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	2
8	Ачаалал таслагчтай ксо-386 маркийн хуваарилах байгууламжийг угсрах	иж бүрэн	6
9	10 кв-н хуурай салгуур бүхий шинийн мост угсрах	ш	1
10	СН-БУ2 тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	8
11	ИО-1-2.5 У3 маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	24

0.4 КВ ХУВИАРЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.4 кв-н хувиарлах ерөнхий шит угсрах ШО-70	ширхэг	2
2	0.4 кв-н гаргалгааны ячейк угсрах ШО-70	ширхэг	6
3	0.4 кв-н секц холбогч угсрах ШО-70	ширхэг	1
4	0.4 кв-н цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	2
5	Ип-10-2000-маркийн нэвтрэх хөндийрүүлэгч угсрах	ш	2

ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах	ш	1
2	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	3
3	Улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан патрон гэрэлтүүлэгч 60вт хананд угсрах	ш	5
4	Улайсах чийдэнтэй хамгаалагдсан патрон гэрэлтүүлэгч 100вт хананд угсрах	ш	4
5	Гар зөөврийн гэрэлтүүлэгч 42В, РВО-42-У2	ш	1
6	Хамгаалагдсан 1 даралтат унтраалга угсрах	ш	3
7	Тоостой ба чийгтэй нөхцөлд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	5
8	Газардуулгын контакттай хамгаалагдсан розетка ил угсрах	ш	3
9	2 туйлт хамгаалагдсан розетка ил угсрах	ш	3
10	3 фазын тоолуур угсрах	ш	2
11	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	2
12	Тоолуурын хайрцаг угсрах	ширхэг	2

ДАМЖУУЛАГЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тэгш өнцөгт огтлолтой хөнгөн цагаан шин угсрах 80*10мм	м	100
2	Тэгш өнцөгт огтлолтой шин угсрах 60*8мм	м	10
3	Бууруулах трансформатортой самбар угсрах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	10 кв-ын 3 судастай 120мм2 хөндлөн огтлолтой кабель сунгах	м	20
5	6-10 кв-ын 3 судастай 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	4
6	10кв-ын 3 судастай 120мм2 хүртэл огтлолтой кабельд төгсгөлийн муфт тавих	ш	4
7	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
8	Ган хоолойг угсрах. Ф80мм	км	0.02
9	АВВГ- 2х4мм2 зэс голтой хүчний кабель сунгах	м	80
10	АКВВГ-660 4х2.5мм2 зэс голтой хүчний кабель сунгах	м	20
11	Кабель 1х2.5 мм2 зэс судалтай хяналтын ПВ	м	10
12	Кабель 7х2.5 мм2 зэс судалтай хяналтын КВВГ	м	30
13	Реле хамгаалат хийх	ширхэг	1

ГАЛ ЭСЭРГҮҮЦЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал унтраах хор ОП-5	ш	3
2	Автомат гал унтраах төхөөрөмж	ш	1

АЯНГА ХАМГААЛАЛТ, ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	8 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн аянга хамгаалалт хийх	м	60
2	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	65
3	25х4 мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр дотор газардуулга хийх	м	100
4	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	20
5	Газардуулгын холболтын хайрцаг	шир	1
6	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	50.4
7	Шуудуу эргүүлж булах	м3	47.88
8	10 кв-н кабелийн бэхлэх хийц	шир	2
9	Тусгаарлагчийг бэхлэх хийц	шир	2
10	0.4 кв-н шиний холбоосны үүр	шир	2
11	0.4 кв-н шинийн нэвтрэх хавтан угсрах	ш	2
12	Трансформатрын өрөөний хашлага	ш	2