ЦЭНГЭЛ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ

I

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	
2	Материал	
3	Тээвэр	
4	Машин ашиглалт	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Ашиг / 15%/	
	дүн	
7	НӨАТ 10%	
8	Нормчлолын сан 0.18%	
	Дүн	
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,620,549
10	Зураг төслийн ажлын дүн	2,103,396
	Дүн	
12	Магадлашгүй ажил 2 %	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
35-190-05	Цонхыг задлаж буулгах	м2	38.22
51-030-01	Цонхны доод хэсгийн ханыг буулгаж хаалга гаргах	м3	0.932
57-010-58	Дотор хананы гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	1120
10-120-05	Вакум цонх угсрах	м2	38.22
08-190-04	Цонхны тавиур суулгах	м2	21
10-560-11	Хуванцар рамтай шилэн хана угсрах	м2	4.38
10-560-11	Вакум хана угсрах	м2	4.38
10-600-04	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	42.6
15-040-12	Хаалга, цонхны амалгааг шавардах	м2	46.8
57-060-03	Амалгааг эмульсэн будгаар будах	м2	48
57-010-63	Хана таазны хуурай шавардлагыг ховхлож унагах	м2	16
57-130-12	Хуучин ханыг цэвэрлэж тосон будаг будах	м2	324
15-240-07	Хана замаскдах	м2	1120
57-060-01	Тааз усан цийдэм будгаар будах	м2	680
15-410-04	Хананд өнгөлгөөний хавтанцар наах	м2	157.98
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	42.5
11-160-06	Вааран хавтангаар шал хийх	м2	42.5
11-230-04	Эмнэлэгийн зориулалттай хулдаас наах	м2	128
37-230-04	Хананы бариул тогтоох	м	78