БАТЛАВ:

ЗАСАГ ДАРГА С.БАТ-ЭРДЭНЭ

Баянбулаг 6 дугаар хэсэг, өндөр довд эрчим хүч татах, бетон шонтой болгох, хүчдэл сайжруулах ажлын даалгавар.

БАРАА НИЙЛҮҮЛЭЛТЭД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА, ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. **Ажлын тодорхойлолт:** Ажлыг техникийн тодорхойлолтод тусгагдсаны дагуу чанартай хийж гүйцэтгэнэ
2. **Стандарт:** Монгол Улсын болон олон улсын стандартад нийцсэн байна.
3. **Ажил хийх газар:** Зүүнбүрэн сум 1-р баг /төсөв 60.000.000/

" ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ, БЕТОН ШОН"

0.4 КВ ЦДАШ-ЫН АЖИЛ

Д/Д	Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	93-060-01	Цахилгааны шить суурилуулах	ширхэг	1
2	20-200-05	3х16+10 мм2 хүртэл огтлолтой кабель тавих	м	50
3	16-072-05	D=40мм голчтой ган хоолой угсрах	м	50
4	38-310-04	Цахилгааны хайрцаг угсрах /ус чийгний хамгаалалтай/	ш	7
5	30-400-01	0.4 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	22
6	30-261-01	0.4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох /1 км/	1тулгуур	24
7	30-330-03	0.4 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой СИП утсыг зөрлөггүйг татах 1.2 км	Км/Зутас/	1.2
8	30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	750
9	30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	24
10	30-150-04	Төмөр бетон суурь, хавтан, чагт, зэрэг бүтээцүүдийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	м3	3
11	30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	2
12	Бусад ажил	Өндөр довд хуучин модон шон буулгаж бетон шон суулгаж өгөх	ш	6

Боловсруулсан: П.Эрдэнэбат