ХАВСРАЛТ №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: KHS-08/2025

Сэлэнгэ аймгийн Зүүнбүрэн сум захиалагч Сэлэнгэ аймаг /хот/-ын

Зүүнбүрэн сумын нутагт /хороо/-нд хийгдэх Баянбулаг 6-р хэсэгт өндөр довд эрчим хүч татах, бетон шонтой болгох, эрчим хүч сайжруулах ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: /тоогоор/ 62 101 669 төгрөг

Жаран хоёр сая нэг зуун нэг мянга зургаан зуун жаран есөн төгрөг
(үсгээр)

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ " ХХК

Захирал..... / Ц.Баттулга /

Огноо: 2025 он 05 сар 16 өдөр

Хянасан:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / О.Баярхүү /

Төсөв тооцсон: /огноо/ 2025 он 05 сар 16 өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин..... / М.Түмэндэмбэрэл /

Төсөв тооцсон: /огноо/ 2025 он 05 сар 16 өдөр

Хаяг: СБ сум 2-р баг

ХАВСРАЛТ №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. 1. Байгууллагын нэр “ХҮЧИТ СЭЛЭНГЭ “ ХХК
2. 2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ЗТ36-17/25

3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: Зүүнбүрэн сумын нутагт /хороо/ хийгдэх Баянбулаг 6-р хэсэгт өндөр довд эрчим хүч татах, бетон шонтой болгох, эрчим хүч сайжруулах ажлын төсөв.
Шифр: KHS-08/2025

3. 4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: М.Түмэндэмбэрэл,
Утас: 99013424

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

1. - Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: /БА. ББ, ХАС, УХАТ, ХТ, ДГ, ДХ, ГД, ГБУ, ГЦ, ГХ/
.....ГЦ.....
2. - Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Тус ажлаар Зүүнбүрэн сумын Баянбулаг 6-р хэсэгт өндөр довд эрчим хүч татах, бетон шонтой болгох, эрчим хүч сайжруулах ажлыг хийж гүйцэтгэнэ.
3. - Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
Шаардлагагүй
4. - Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:
Үгүй
5. - Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:
Материалын үнийг одоогийн зах зээлийн ханшаар, тээврийн зай хэмжээг Дархан хотоос тээвэрлэлт хийхээр төлөвлөв
6. - Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:
үгүй
7. - Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:
үгүй
8. - Төсөвт өртгийн дүн : 62 101 669 /төгрөгөөр/
9. - Нийт барилгын эзлэхүүн м.куб ... м3
10. - Барилгын талбайн м.кв: ... м2
11. - Ашигтай талбай ... м2
12. - 1м.куб-ын өртөг ... төгрөг
13. - 1м -ын өртөг 62 101.669 төгрөг

Тайлбар бичсэн:
Төрүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин
...../М.Түмэндэмбэрэл /
Тамга

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**8,435,995**
2	**Материал**	**27,290,437**
3	**Тээвэр**	**1,799,066**
4	**Машин ашиглалт**	**2,610,965**
	Шууд зардлын дүн	**40,136,463**
5	**Нэмэгдэл зардал /86.5 %/**	**3,728,088**
6	**Ашиг / 15%/**	**6,579,683**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**50,444,234**
7	**НӨАТ 10%**	**5,044,423**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**90,800**
	Дүн	**55,579,457**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**1,008,885**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**4,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**504,442**
	Дүн	**61,092,784**
12	**Магадлашгүй ажил 2%**	**1,008,885**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**62,101,669**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-260-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын т?м?р бетон завсрын тулгуурын шонг босгох / пн2 /	ш	20	3.2 / 2	9.46 / 0.29	189.2 / 5.8	9674 / 7974	1830321 / 46249	1,876,570
30-260-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын т?м?р бетон анкер тулгуурын шонг босгох / уан2 /	ш	2	3.2 / 2	8.93 / 0.31	17.866 / 0.62	9674 / 7974	172836 / 4944	177,780
30-260-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын т?м?р бетон анкер тулгуурын шонг босгох / оан2 /	ш	2	3.2 / 2	8.93 / 0.31	17.866 / 0.62	9674 / 7974	172836 / 4944	177,780
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х74 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	1	3.4 / 2	42.84 /	42.84 /	9883 / 7974	423388 /	423,388
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	24	4.0 / 2	0.33 /	7.92 /	10589 / 7974	83865 /	83,865
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	32	4.0 / 2	0.62 /	19.84 /	10589 / 7974	210086 /	210,086
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	40	4.0 / 2	0.33 /	13.2 /	10589 / 7974	139775 /	139,775
01-240-03	0,4 кв-ын тулгуурын н?х механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	26.64	3.5 / 2	0.01 /	0.2 /	10000 / 7974	1998 /	1,998
01-060-03	0,4 кв-ын тулгуурын н?х 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.66	2.9 / 2	4.86 /	12.936 /	9268 / 7974	119887 /	119,887
01-400-02	Шонгийн н?х эрг??лж булах	м3	21.42	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.1	1.3 / 2	1.84 /	3.855 /	6968 / 7974	26859 /	26,859
30-310-01	0.4 кв-ын хүчдэлтэй босгосон завсарын бетон шонд давтан газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	24	2.4 / 2	2.18 / 0.01	52.368 / 0.36	8549 / 7974	447694 / 2871	450,565
30-120-01	Давтан газардуулгын шинийг шуудуунд сунгаж тавих	м	500	3.3 / 2	0.12 / 0.00	62 / 2	9765 / 7974	605430 / 15948	621,378

Нийт Хүн/цаг: 440.09 / 9.4 *Үндсэн цалин:* 4,309,928

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 732,688

Нэмэгдэл цалин: 1,594,674

Нийт цалин: 6,637,290

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн: 896,034

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 902,671

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

		Ажиллах хүчний зардал:	**8,435,995**
Бүгд хүн/цаг:	***440.09 / 9.4***	**Бүгд цалин:**	***4,309,928***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**732,688**
Нэмэгдэл цалин:			**1,594,674**
Нийт цалин:			**6,637,290**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн:			**896,034**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**902,671**
Ажиллах хүчний зардал:			**8,435,995**

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-8006	Сип 3х70+1х74 мм2	м	1020	12000	12,240,000
3-8013	Татагч ра -1500	ш	32	9000	288,000
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-27.15	ш	28	430000	12,040,000
1-0277	Хар лак	кг	4.275	7000	29,925
3-8025	Фазын салбарлагч ттd -181fj	ш	120	5500	660,000
3-8011	Багцлагч	ш	120	50	6,000
3-8010	Баригч	ш	20	300	6,000
3-8014	Баригчийн суурь рс-1500	ш	24	7000	168,000
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	66.88	2500	167,200
1-0208	Будаг	кг	8.04	2800	22,512
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-12мм	м	440	3350	1,474,000
1-0535	Ган утас д-6мм2	м	336	350	117,600
3-7307	Плакат	ш	24	1500	36,000
1-0418	Олс	кг	3.2	11000	35,200
					27,290,437

НИЙТ ДҮН: **27,290,437**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.12	0	0
1005	Трактор 30-2621	17.5	18250	319,375
1004	Экскаватор 2.5м3	0.23	121930	27,967
1005	Белорусс трактор юмз-6л	2.4	18250	43,800
2028	Автокран 5тн	33.52	59489	1,993,962
	Автомашин	3.25	2000	6,496
	Үйлчилгээний машин	15.9	13800	219,365
				2,610,965

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0.4 КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3х70+1х74 мм2	м	12000	1020	12,240,000	3.57	117	1	216.56	90,455
3-8013	Татагч ра -1500	ш	9000	32	288,000	0.011	117	1	216.56	276
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-27.15	ш	430000	28	12,040,000	14.56	117	2	280.66	478,110
1-0277	Хар лак	кг	7000	4.275	29,925	0.005	117	2	280.66	177
3-8025	Фазын салбарлагч ттd -181fj	ш	5500	120	660,000	0.014	117	1	216.56	365
3-8011	Багцлагч	ш	50	120	6,000	0.072	117	1	216.56	1,824
3-8010	Баригч	ш	300	20	6,000	0.064	117	1	216.56	1,622
3-8014	Баригчийн суурь рс-1500	ш	7000	24	168,000	0.025	117	1	216.56	639
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	2500	66.88	167,200	0.076	117	2	280.66	2,504
1-0208	Будаг	кг	2800	8.04	22,512	0.01	117	2	280.66	341
1-0527	Бөөрөнхий төмөр д-12мм	м	3350	440	1,474,000	0.396	117	1	216.56	10,034
1-0535	Ган утас д-6мм2	м	350	336	117,600	0.076	117	2	280.66	2,494
3-7307	Плакат	ш	1500	24	36,000	47.76	117	1	216.56	1,210,120
1-0418	Олс	кг	11000	3.2	35,200	0.003	117	2	280.66	108
					Хог, хаягдлын зардал:	0.3999	0	1	0	0
					27,290,437					**1,799,066**
					Хог, хаягдлын зардал:	**0.3999**	**0**	**1**	**0**	**0**
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:				**27,290,437**					**1,799,066**