Зургийн щифр: ЭЦТ.25.05-I,II

Төсвийн дугаар: ЭТ-31-2025/283

Батлав: Баян-Өндөр сумын Засаг дарга Б.Мөнхбаяр

Орхон аймаг. Баян-Өндөр сум. Баянцагаан багийн хуучин хороонд цахилгааны дэд станц байгуулах БУА-ын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 75,001,993 **төгрөг**

Төсөв зохиосон: Монгол Улс Цэрэндорж БОЛОРМАА МЭРГЭЖЛИЙН ТӨСӨВЧИН МТ-283-00 **Ц.Болормаа**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

01.10КВ-ЫН ЦДАШ -0.225КМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кв-ын цдаш-ын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох /хүн амтай нөхцөлд/ П10-9Б	1 тулгуур	2
2	10кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ак10-5Б	1 тулгуур	2
3	Бүрээстэй дамжуулах утас шонд татах /СИП3-70/	км (3 утас)	0.225
4	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ком	1
5	6-35 кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3
6	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	40
7	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	12
8	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	8.16
9	Эргүүлж булах	м3	7.344
10	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	16.8
11	Газаруулгын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	15.12

2. 6/0.4КВ-ЫН 250КВА ДЭД ӨРТӨӨ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар Тулгуурийн нүх өрөмдөх	1 нүх	2
2	Эргүүлж булах	м3	0.336
3	Дэд өртөөний УкШ 10-30.17 маркийн шон угсарч босгох	ширхэг	2
4	0,39 тонн хүртэл жинтэй ц2-маркийн боолттой хөндлөвчийг тавих	тонн	0.757
5	10/0.4 кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
6	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1
7	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3
8	Дэд станцид Өгөгдөл цуглуулагч байрлуулах	шир	1
9	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	45
10	Газаруулгын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	39
11	40х4мм тууз төмөр газардуулгын шин шуудуунд угсрах	м	180
12	22 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	40
13	Газардуулгын утсыг тоног төхөөрөмж болон газардуулгын байгууламжид холбох	ширхэг	8

03.ХАШАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.8
2	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	1.8
3	0,035 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй ш-1 маркийн төмөр бетон шон босгох	ширхэг	10
4	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8
5	0,041 тонн хүртэл жинтэй жтх-2 маркийн төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	2

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,471,778**
2	**Материал**	**31,264,189**
3	**Тээвэр**	**2,369,590**
4	**Машин ашиглалт**	**2,153,700**
	Шууд зардлын дүн	**42,259,257**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /86.5 %/**	**2,860,049**
6	**Ашиг / 15%/**	**6,767,896**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**51,887,202**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**13,230,000**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**65,117,202**
8	**НӨАТ 10%**	**6,511,720**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**117,211**
	Дүн	**71,746,133**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,302,344**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**651,172**
	Дүн	**73,699,649**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,302,344**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**75,001,993**

Монгол Улс
Цэрэг
БОЛОРМАА
МЭРГЭЖЛИЙН ГЭРЧИГ
МГ-283-90

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01.10КВ-ЫН ЦДАШ -0.225КМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-271-02	10кв-ын цдаш-ын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох /хүн амтай нөхцөлд/ П10-9Б	1 тулгуур	2	3.0 / 2	3.84 / .01	7.68 / .02	9412 / 7974	72284 / 159	72,444
30-271-03	10кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох ак10-5Б	1 тулгуур	2	3.1 / 2	6.8 / .02	13.6 / .04	9530 / 7974	129608 / 335	129,943
30-330-04	Бүрээстэй дамжуулах утас шонд татах /СИП3-70/	км (3 утас)	0.225	3.6 / 2	31.56 / 1.8	7.1 / .4	10118 / 7974	71848 / 3226	75,074
30-360-01	6-10 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ком	1	4.5 / 2	10.91 / .21	10.91 / .21	11111 / 7974	121210 / 1698	122,908
30-310-03	6-35 кв-ын шугамын босгосон завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	3	2.4 / 2	1.52 / .01	4.56 / .04	8549 / 7974	38983 / 287	39,271
30-120-01	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд угсрах	м	40	3.3 / 2	.12 / .00	4.96 / .16	9765 / 7974	48434 / 1276	49,710
30-130-02	22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 2,5 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	12	3.0 / 2	.89 / .14	10.68 / 1.74	9412 / 7974	100520 / 13875	114,395
01-060-03	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	8.16	2.9 / 2	4.86 /	39.68 /	9268 / 7974	367774 /	367,774
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	7.344	1.3 / 2	1.84 /	13.48 /	6968 / 7974	93928 /	93,928
01-200-03	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	16.8	2.0 / 2	.01 /	.23 /	7974 / 7974	1862 /	1,862
01-400-03	Газаруулгын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	15.12	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 112.885512 / 2.61555 *Үндсэн цалин:* 1,067,308

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 181,442

Нэмэгдэл цалин 37% : 394,904

Нийт цалин: 1,643,654

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 221,893

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 223,537

Ажиллах хүчний зардал: **2,089,085**

2. 6/0.4КВ-ЫН 250КВА ДЭД ӨРТӨӨ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-410-01	Өрмийн машинаар Тулгуурийн нүх өрөмдөх	1 нүх	2	3.0 / 2	.62 /	1.24 /	9412 / 7974	11671 /	11,671
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	0.336	1.3 / 2	1.84 /	.62 /	6968 / 7974	4297 /	4,297
30-180-03	Дэд өртөөний УкШ 10-30.17 маркийн шон угсарч босгох	ширхэг	2	3.5 / 2	3.95 / 1.55	7.89 / 3.1	10000 / 7974	78940 / 24688	103,628
30-220-16	0,39 тонн хүртэл жинтэй ц2-маркийн боолттой хөндлөвчийг тавих	тонн	0.757	3.8 / 2	30.51 / 2.32	23.09 / 1.76	10353 / 7974	239098 / 14004	253,102
38-140-07	10/0.4 кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1	3.8 / 2	33.65 / 4.73	33.65 / 4.73	10353 / 7974	348337 / 37717	386,054
38-170-50	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт хатаалт хийх	ш	1	4.0 / 2	12.44 / 1.01	12.44 / 1.01	10589 / 7974	131717 / 8062	139,778
20-290-05	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3	4.0 / 2	.97 /	2.91 /	10589 / 7974	30830 /	30,830
39-060-10	Дэд станцид Өгөгдөл цуглуулагч байрлуулах	шир	1	4.5 / 2	7.17 / .08	7.17 / .08	11111 / 7974	79666 / 638	80,304
01-200-03	Газардуулгын шуудууг механизмаар ухах	м3	45	2.0 / 2	.01 /	.63 /	7974 / 7974	4988 /	4,988
01-400-03	Газаруулгын шуудууг механизмаар эргүүлж булах	м3	39	/ 2	/	/	/ 7974	/	
38-350-11	40х4мм тууз төмөр газардуулгын шин шуудуунд угсрах	м	180	3.4 / 2	.23 / .01	41.4 / 1.58	9883 / 7974	409156 / 12631	421,787
30-130-02	22 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	40	3.0 / 2	.89 / .14	35.6 / 5.8	9412 / 7974	335067 / 46249	381,316
30-130-02	Газардуулгын утсыг тоног төхөөрөмж болон газардуулгын байгууламжид холбох	ширхэг	8	3.0 / 2	.89 / .14	7.12 / 1.16	9412 / 7974	67013 / 9250	76,263

Нийт Хүн/цаг: 173.757284 / 19.21724 *Үндсэн цалин:*	1,894,018
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	321,983
Нэмэгдэл цалин 37% :	700,787
Нийт цалин:	2,916,788
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	393,766
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	396,683
Ажиллах хүчний зардал:	**3,707,238**

03.ХАШАА

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	1.8	2.8 / 2	3.15 /	5.66 /	9124 / 7974	51656 /	51,656
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	1.8	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.37 / 2.67	8549 / 7974	11729 / 21329	33,058
30-230-01	0,035 м3 хүртэл эзлэхүүнтэй ш-1 маркийн төмөр бетон шон босгох	ширхэг	10	3.4 / 2	.24 / .62	2.41 / 6.24	9883 / 7974	23818 / 49758	73,576
30-230-04	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8	3.7 / 2	1.48 / .00	11.81 / .04	10236 / 7974	120867 / 293	121,160
30-230-06	0,041 тонн хүртэл жинтэй жтх-2 маркийн төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	2	4.0 / 2	3 / .13	6 / .26	10589 / 7974	63534 / 2105	65,639

Нийт Хүн/цаг: 27.2515 / 9.2156 *Үндсэн цалин:*	345,089
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	58,665
Нэмэгдэл цалин 37% :	127,683
Нийт цалин:	531,437
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	71,744
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	72,275
Ажиллах хүчний зардал:	**675,456**
Бүгд хүн/цаг: ***313.894296 / 31.04839*** **Бүгд цалин:**	***3,306,415***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**562,091**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,223,374**
Нийт цалин:	**5,091,879**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**687,404**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**692,496**
Ажиллах хүчний зардал:	**6,471,778**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

01.10КВ-ЫН ЦДАШ -0.225КМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4255	Серьга q-7	ш	3,273	12	39,276	.0036	371	2	280.66	375
3-8006	Сип 70 мм2	км	12,000,000	.6953	8,343,000	.1391	371	1	216.56	11,172
3-4263	Ушко ws-7	ш	5,091	12	61,092	.012	371	2	280.66	1,249
1-0760	Тулаас татагч 60х6х540мм	ш	3,500	4	14,000	.0056	371	2	280.66	588
3-4807	Тулаасны дэр 63х63х6х540	ш	3,000	14	42,000	.0256	371	2	280.66	2,665
3-7320	Темер бетон шон укш12-35,19	ш	772,727	6	4,636,362	6.21	371	2	280.66	646,615
3-4385	Таталтын хавчаар nld-1	ш	6,000	12	72,000	.012	371	2	280.66	1,249
Т/Т	Хуурай салгуур рлнд 10/400	ш	0	1	0	.04	371	2	280.66	4,165
3-4804	Хуурай салгуурын тулаасны бүслүүр 240мм	ш	8,400	1	8,400	.0028	371	2	280.66	292
1-0715	Хуурай салгуурын хөндлөвч 63*6*1200	ш	46,800	2	93,600	.0111	371	1	216.56	893
1-0716	Хуурай салгуурын хөндлөвийн тулаас 63*6*1000	ш	13,890	2	27,780	.002	371	1	216.56	161
3-4526	Холболтын хавчаар jb	ш	7,727	24	185,448	.0072	371	2	280.66	750
1-0277	Хар лак	кг	7,000	.3744	2,621	.0005	371	2	280.66	49
3-7313	Хөндийрүүлэгч р-15т	ш	11,000	18	198,000	.0594	371	2	280.66	6,185
1-0882	Электрод э-46	кг	5,500	3.36	18,480	.0039	371	2	280.66	406
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-40мм	м	3,500	36	126,000	.0864	371	2	280.66	8,996
2-2874	Анкерийн хөндлөвч l70х70х6х2200мм	ш	81,818	4	327,272	.0466	371	2	280.66	4,848
1-0744	Газардуулгын хэвтээ электрод полосо 40х4	м	1,100	600	660,000	.756	371	1	216.56	60,740
1-0535	Газардуулгын буултын утас д-10мм2	м	2,000	33	66,000	.0261	371	2	280.66	2,718
3-2653	Газардуулгын буултын утас д=10мм	м	3,273	22	72,006	.0136	371	2	280.66	1,420
3-4811	Давхар толгойтой бүслүүр	ш	23,140	2	46,280	.0178	371	2	280.66	1,853
2-1136	Дан бүслүүртэй дан орой 2х63х6х430	ш	10,000	2	20,000	.0011	371	2	280.66	117
3-4758	Дүүжин хөндийрүүлэгч lху-70	ш	16,364	24	392,736	.1872	371	2	280.66	19,492
3-7311	Завсрын тулгуурын хөндлөвч 63х63х6х1700мм	ш	81,818	2	163,636	.0246	371	2	280.66	2,565
2-2718	М хязгаарлагч 50х5х320	ш	5,200	2	10,400	.0052	371	2	280.66	541
2-1306	М хязгаарлагч 50х5х320мм	ш	1,500	6	9,000	.0014	371	2	280.66	141
1-4672	М16*300,280,100,50мм-ийн болт	ш	1,500	28	42,000	.0158	371	1	216.56	1,271
1-4675	М16*100мм-ийн болт	ш	7,800	8	62,400	.0271	371	1	216.56	2,179
1-0714	Приводны хөндлөвч 63*6*1000	ш	40,000	1	40,000	.006	371	1	216.56	482

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-4807	Приводны хөндлөвчийн u бүслүүр 310мм	ш	3,500	1	3,500	.0004	371	2	280.66	42
2-2371	Приводны босоо тяг ф20 труба	м	7,100	8	56,800	.016	371	3	391.34	2,323
1-0527	Полоса 4*40	м	1,335	40	53,400	.036	371	1	216.56	2,892
1-0060	U болт ст-21	ш	4,500	26	117,000	.0474	371	2	280.66	4,938
2-2718	Z холбогч скоба	ш	2,500	12	30,000	.0094	371	2	280.66	975
					16,040,489					**795,349**

2. 6/0.4КВ-ЫН 250КВА ДЭД ӨРТӨӨ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8014	Суурь бүтээц	ш	11,000	3	33,000	.0006	371	2	280.66	62
3-2602	Утас ас -50мм2	тн	12,000,000	.02	240,000	.02	371	2	280.66	2,082
3-8013	Татагч ра -1500	ш	9,100	2	18,200	.002	436	1	216.56	189
3-7296	Төмөр бүтээц	тн	4,500,000	.757	3,406,500	.757	371	1	216.56	60,820
3-7140	Төмөр бетон тулгуур укш 10-30.17	ш	720,000	2	1,440,000	1.64	436	3	391.34	279,824
3-4125	Төгсгөвч та-70-185	ш	1,000	6	6,000	.0002	436	2	280.66	22
3-4125	Төгсгөвч та-50	ш	800	24	19,200	.6024	371	2	280.66	62,725
3-4112	Төгсгөвч та-35-50	ш	400	26	10,400	.0021	436	2	280.66	255
Т/Т	Хуурай салгуур рлнд-10/600	ш	0	1	0	.07	371	2	280.66	7,289
1-4334	Холимог хайрга	м3	12,000	.2	2,400	.34	65	1	251.1	5,549
1-0051	Хар тос	кг	2,349	24.8	58,255	.026	371	2	280.66	2,711
1-0277	Хар лак	кг	7,000	3.1037	21,726	.0039	371	2	280.66	407
3-4804	Хавчаар jb-2a	ш	2,500	3	7,500	.0003	436	2	280.66	37
3-4777	Хөндийрүүлэгч шф20-г	ш	7,200	9	64,800	.0306	436	2	280.66	3,744
3-5194	Цэнэг шавхагч рт-10	ш	151,500	3	454,500	.006	371	2	280.66	625
3-0004	Цахилгаан эрчим хүч	квт/цаг	148	5024	743,552	.0502	371	2	280.66	5,231
1-0877	Штырь-ш-24д	кг	2,500	9	22,500	.0197	436	2	280.66	2,414
1-0882	Электрод э-46	кг	5,500	13.44	73,920	.0156	371	2	280.66	1,623
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	6.12	27,540	.0071	371	2	280.66	739
1-3936	Банз 150*50	м3	650,000	.2	130,000	.2752	10	1	348.9	960
3-7295	Боолт гайк	кг	3,500	45.8439	160,454	.0518	371	1	216.56	4,162

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас сип-3 1*1,5 мм2	км	600	18	10,800	.0351	436	2	280.66	4,295
1-0872	Бөөрөнхий төмөр д-40мм	м	3,500	144	504,000	.3456	371	2	280.66	35,986
1-4212	Арчих материал	кг	2,500	2.2	5,500	.0023	371	1	216.56	182
3-0543	Газардуулгын утас	м	3,270	38	124,260	.0266	436	2	280.66	3,258
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3,000	232.2	696,600	.2322	371	1	216.56	18,656
3-4938	Гал хамгаалагч пк-10/140	ш	11,900	3	35,700	.021	371	2	280.66	2,187
3-2409	Ган яндан д=70	м	24,790	12	297,480	6.48	371	3	391.34	940,813
2-3154	Кабель сүвлэх хоолой abs ф75*6	м	1,200	8	9,600	.0024	436	1	216.56	227
2-4049	Кабель сүвлэх хоолойн булан abs ф75*6	ш	1,000	4	4,000	.005	436	1	216.56	468
3-1287	Кабель кг 3*50 1*35	км	39,500,000	.0135	533,250	.056	371	2	280.66	5,829
3-3757	Нам хүчний самбар	ш	800,000	1	800,000	.22	371	2	280.66	22,907
	Өгөгдөл цуглуулагч	ш	1,616,495	1	1,616,495	.0044	371	2	280.66	456
3-3263	0.4 кв-ын гүйдлийн трансформатор	иж бүрдэл	60,000	3	180,000	.0031	371	2	280.66	319
3-8065	3 фазын электрон тоолуур	ш	541,091	1	541,091	.002	371	1	216.56	161
					12,299,223					**1,477,215**

03.ХАШАА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.378	378	.378	5	1	453.71	858
1-3824	Торон хашаа	кг	3,000	578.936	1,736,808	.5789	371	1	216.56	46,514
1-3826	Төмөр хаалга жт-1-1	кг	3,000	75.24	225,720	.0752	371	2	280.66	7,834
3-7198	Төмөр бетон шон ш-1 ст-2б ш-2а	ш	40,000	10	400,000	.25	371	2	280.66	26,031
3-7295	Эрэг боолт	кг	3,000	3.3152	9,946	.0037	371	2	280.66	390
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	300,000	1.836	550,800	4.4064	10	1	348.9	15,374
3-7295	Даравч д-12	кг	3,000	.2752	826	.0003	371	1	216.56	25
					2,924,477					**97,026**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**31,264,189**	**2,369,590**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

01.10КВ-ЫН ЦДАШ -0.225КМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.1	88,573	8,437
2028	Автокран 5тн	3.41	59,489	202,807
3041	Гагнуурын аппарат	2.52	19,064	48,041
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	1.21	54,240	65,426
85201	Үйлчилгээний машин	5.92	13,800	81,757
				406,469

2. 6/0.4КВ-ЫН 250КВА ДЭД

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.25	88,573	21,762
13002	Угсралтын агергат	3.08	40,590	125,017
2028	Автокран 5тн	4.12	59,489	245,256
2029	Автокран 6.3тн	5.18	68,500	354,830
2032	Автокран 16тн	3.77	90,759	342,149
13200	Автомашин		13,800	3
3033	Гагнуурын аппарат	17.64	19,064	336,289
5002	Өрөмдлөгийн машин	.72	60,462	43,412
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	3.23	54,240	175,249
	Үйлчилгээний машин	3.61	13,800	49,859
				1,693,828

03.ХАШАА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.45	59,489	26,770
	Үйлчилгээний машин	1.93	13,800	26,634
				53,404

НИЙТ ДҮН: 2,153,700

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ЖАГСААЛТ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-4947	Хуурай салгуур рлндз-10/400у1	ш	2	900000	1,800,000
3-3263	Бууруулах трансформатор s11-250ква	ш	1	11430000	11,430,000
					13,230,000

НИЙТ ДҮН: 13,230,000