АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ЦАГИРАГ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ухлагаас гарсан шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	14244.5
2	Булах шороог автосамосвалд ачиж зөөж авч ирэх	м3	14244.5
3	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	1605
4	Авто зам доогуур ган хоолойгоор сүвлэх ф-350мм	100м	2.47

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар замын хучилтыг задлаж буулгах	м3	214.3
2	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	358.2
3	Халуун асфальтбетон хучилт хийх	1м3	248.9
4	Явган хүний замын хучилтийг буулгах ([k1=0.4])	1м2	5339
5	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	5339
6	Замын хучилтийг эко хавтанг буулгах ([k1=0.4])	1м2	640
7	Замын хучилтийг эко хавтангаар хийх	1м2	640
8	Явган замын модон хучилтыг хуулах ([k1=0.8])	1м2	189
9	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж талбай хийх	м2	189

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Түр хашаа буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м	120
2	Түр хашаа буцааж угсрах	м	120
3	Төмөр хашаа буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м	383.5
4	Төмөр хашаа суулгах	м	383.5
5	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар хашааны бетон суурийг задлаж буулгах	м3	25.8
6	Бетон хашааны шугаман суурь цутгах м100	м3	25.8

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шон буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	39
2	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах	ш	39
3	Түргэн үйлчилгээний цэг зөөх	ш	1

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хавтгаалжин хашаа буцааж угсрах	м	170
2	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	1000
3	15см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэж, зүлэгжүүлэх	м2	1040.55
4	0.7х0.7 хэмжээтэй нүхэнд шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш	39
5	0.7х0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	155

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1-Р ЭЭЛЖИЙН АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	42.3
2	Халуун асфальтбетон хучилт хийх	1м3	42.3
3	Бетон талбай цутгах М200	м3	34.6
4	Авто замын хашлага тавих	1у/м	141

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Модон хашаа барих	м2	40
2	Хашааны суурийн нух гараар ухах	м3	8.4
3	Суурийн хажуугаар хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.8
4	Төмөр хашаа буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м	80
5	Төмөр хашаа суулгах	м	80
6	Төмөр бетон хавтгаалжин хашаа буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м	200
7	Төмөр бетон хавтгаалжин хашаа буцааж угсрах	м	200
8	Бетон хашааны шугаман суурь цутгах м100	м3	30

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хавтгаалжин хашаа буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м	200
2	Явган хүний замын хучилтийг буулгах ([k1=0.4])	1м2	126
3	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	25.2
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	126
5	Замын хучилтийн эко хавтанг буулгах ([k1=0.4])	1м2	123
6	Замын хучилтийг эко хавтангаар хийх	1м2	123
7	Үерийн усны суваг хийх	м	10
8	Явган замын хашлага тавих	1у/м	72

ГЭРЭЛТУУЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шон буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	5
2	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах	ш	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УСНЫ ГОЛ ШУГАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ухлагаас гарсан шороог автосамосвалд ачиж зөөх	м3	5724.2
2	Зөөсөн шороог автосамосвалд ачиж авч ирэх	м3	4537
3	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	642
4	Яндан хоолойг дулаалж, хуудас төмрөөр бүрэх	м2	592.3
5	Авто замын доогуур ган хоолойгоор цохиж сүвлэх ф-600мм	100м	0.6

АВТОЗАМ,ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Асфальт бетон хучилтыг задлаж буулгах	м3	54.03
2	Халуун асфальтбетон хучилтыг байгуулах	1м3	54.03
3	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачих	м3	54.03
4	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	121
5	Замын хашлага тавих /боржин/	1у/м	420
6	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	1151.2
7	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар зассан чулуун өнгөлгөөг буулгах	м2	500
8	1м2-д 3-хүртэл ширхэг гантиг чулуун хавтан дэвсэж талбай хийх	м2	350
9	1 м2 д 3 хүртэл ширхэг өнгөлсөн гантиг чулуугаар хана өнгөлөх	м2	150

ГЭРЭЛТУУЛЭГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шон буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	4
2	Мөн шонг буцааж угсрах	ш	4

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хашаа буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м	10
2	Төмөр хашаа буцааж суулгах	м	10
3	Төмөр бетон шатны өгсөл буулгах	м2	7.417
4	Нураах алхаар хашааны бетон суурийг задлаж буулгах	м3	32.88
5	Хашааны гүйдэг хаалга буулгах /намхан/ ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	1
6	Хашааны гүйдэг хаалга суулгах /намхан/	ш	1
7	Төмөр шонтой хашааны том хаалга буулгах /гүйдэг/ ([k1=0.8], [k2=0.8])	ш	1
8	Төмөр шонтой хашааны том хаалга суулгах /гүйдэг/	ш	1
9	Суурийн гулдмай зөөх	ш	37

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын хучилтийн эко хавтанг буулгах ([k1=0.4])	1м2	150
2	Замын хучилтийг эко хавтангаар хийх	1м2	150
3	Түргэн үйлчилгээний цэг зөөх	ш	1
4	15см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэж, зүлэгжүүлэх	м2	1544
5	Мод, бут суулгах стандартын бус нүхийг гараар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	10
6	1х0.8 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	20
7	1х0.8 мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах	ш	76

РЕКЛАМЫН САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Рекламын самбар буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	ширхэг	7
2	Рекламын самбар буцааж суурилуулах	ширхэг	7