МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар 0699/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: .....
2025 оны 05 сарын 13 өдөр

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202505201

Захиалагч: Замын-Үүд сумын ЗДТГазар

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум. 500 суудалтай соёлын ордон-Интерьерийн ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 922,875,993

(есөн зуун хорин-хоёр сая, найман зуун далан-таван мянга, есөн зуун ерэн-гурван төгрөг)

СКАЙЛАЙНДИЗАЙН ХХК
УЛААНБААТАР ХОТ
5778549 СТА1833 9019090599

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Скай лайн дизайн" ХХК**
Захирал: ...../Э.Цэрэндорж/
Огноо:

Хянасан: 922.875.993 төгрөг
9-30. Л. Энхтуяа

Монгол Улс
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
Ламжавын ЭНХТУЯА

Хянасан **Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Л.Энхтуяа/**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

МОНГОЛ УЛС
Бумангийн УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Уранчимэг/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.05.20

Хаяг: УБ хот СБД 8-р хороо 46-30 toom
Имэйл: tusul2017@gmail.com
Дугаар: 99197325

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 3-р баг. 500 суудалтай соёлын төвийн барилгын интерьер						ЕД-.....
аймаг, нийслэл	Дорноговь аймаг	сум дүүрэг, тосгон	Замын-Үүд сум	Хороо	3-р баг	
	Захиалагч:	Замын-Үүд сумын ЗДТГ	Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Скай лайн дизайн" ХХК	Тайлбар:	Улсын төсөв
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	а/. Интерьерийн ажил:					k=1.97
ИНТ	Соёлын төвийн барилга: Тааз: Төмөр каркастай галд тэсвэртэй гипсэн хавтан тааз,мөн модон өнгөлгөөтэй рейкэн хавтан Хана: Гипсэн хавтангаар бүрж акустик хавтан болон гоёлын PVC хавтан, модон хавтангаар өнгөлсөн 1,2-р давхрын хүлээлгийн танхим-840м2, үзвэрийн танхим-450м2		660,266,665	1,290.0	511,835	Үнэлгээ байхгүй
ДГ			207,609,328	1,290.0	160,937	
Хэсгийн дүн:			867,875,993			
Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо						
ИНТ	Интерьерийн ажил		867,875,993			
ТТ	Зураг төсвийн үнэ		55,000,000			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			922,875,993	1,290.0		715,408

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин: /Б.Уранчимэг/

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99197325

Төсвийн эксперт

Хянасан: /Л.Энхтуяа /

тамга

Тайлбар: нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд тээврийн зайн итгэлцүүр 1.05, байгалийн нөлөөллийн итгэлцүүр 1.05, 2021 оны үнийн өсөлтийн итгэлцүүр 1.79, өөр тус тус тооцов.

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I.Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: “Скай лайн дизайн” ХХК
2. Компаний тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр байршил, шифр: Дорноговь аймаг Замын-Үүд сум 3-р баг. 500 суудалтай соёлын төвийн интерьерийн ажил. ЕГ шифр: СЛД-25/2024
4. Төсөвчний нэр хаяг, утас, и-мэйл: Б.Уранчимэг 99197325 tusul2017@gmail.com

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: Барилгын төсвийн норм норматив, Сайдын тушаал, Estimator-Pro программ, ажлын зураг /ИНТ/
- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
- 1,2-р давхрын хүлээлгийн танхим-840м2, үзвэрийн танхим-450м2 талбайд интерьерийн зураг боловсруулсан байна. Үүнд: таазыг төмөр каркастай галд тэсвэртэй гипсэн хавтангаар хийж эмульсэн будгаар будсан. Мөн модон өнгөлгөөтэй рейкэн хавтангаар хэсэгчилэн бүрсэн байна. Ханыг мөн гипсэн хавтангаар бүрж акустик хавтан болон гоёлын PVC хавтан, модон хавтангаар өнгөлсөн байна. Хонгилын ханын зурагт тэмдэглэсэн хэсгүүдэд гоёлын хөөсөнцөр хүрээ хийсэн, шалны металл карниз хийсэн байна.Гэрэлтүүлэгт лед нүдэн гэрэл, гоёлын дүүжин гэрэл, туузан гэрэл төлөвлөсөн байна.

- Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх:
  Барилгын төсвөөс давхардсан тоо хэмжээг хасч, зарим ажилд зөрүүг тооцож төсөвт тусгав. Үүнд: усан цийдмэг будгаар хана, тааз будах, заслалын ажилд дотор талын шат угсрах, галд тэсвэртэй гипсэн тааз угсрах, гоёлын дүүжин гэрлтүүлэгч, туузан гэрэл, хананд тавих гэрлийг хасч тооцов.

- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: гадаад материалыг УБ хотоос 660км-ээс тээвэрлэхээр тооцов.
- 2023 оны 10-р сарын №06 Барилгын материалын үнийн мэдээлэл болон зах зээлийн үнээр тооцов
- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Тоног төхөөрөмжийг зах зээлийн үнийг судалж нийлүүлэгчдын дундаж үнээр үнэлэв.
-

III. Үр дүн

Төсөвт өртгийн дүн: 922,875,993 /төгрөгөөр/

Нэгж өртгийн задаргааг хавсаргав.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин..... Б.Уранчимэг

МОНГОЛ УЛС
АТХ7182
Буманчийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**220,169,058**
2	**Материал**	**329,120,881**
3	**Тээвэр**	**11,880,323**
4	**Машин ашиглалт**	**12,717,329**
	Шууд зардлын дүн	**573,887,591**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**81,325,794**
6	**Ашиг / 15%/**	**98,282,008**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**753,495,392**
7	**НӨАТ 10%**	**75,349,539**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**1,356,292**
	Дүн	**830,201,223**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**15,069,908**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**55,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**7,534,954**
	Дүн	**907,806,085**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**15,069,908**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**922,875,993**

Төсөв зохиосон: ...../Б.Уранчимэг/

МОНГОЛ УЛС
22-1525 АТХ7182
Бумангийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Заслалын ажил-1.2-р давхар	240,518,091	93,404,647	70,461,920	7,907,027	2,870,871	34,501,701	31,371,925
2	Таазны ажил	167,114,821	58,677,759	55,795,893	3,774,247	5,395,014	21,674,323	21,797,585
3	Заслалын ажил-Vзвэрийн танхим	151,150,216	52,042,016	56,738,164	842,444	2,589,127	19,223,220	19,715,246
4	Бусад ажил	14,462,974	2,500,083	9,033,010	48,195	71,733	923,478	1,886,475
5	Доторх гэрэлтүүлэгчийн ажил	180,249,289	13,544,553	137,091,894	145,417	953,578	5,003,071	23,510,777
	НИЙТ ДҮН:	753,495,392	220,169,058	329,120,881	12,717,329	11,880,323	81,325,794	98,282,008

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТААЗНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	742.61	3.7 / 2	3.21 / .1	2383.78 / 73.52	10236 / 7974	24400353 / 586236	24,986,588
15-240-07	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	742.61	3.6 / 2	.33 /	247.07 / .22	10118 / 7974	2499817 / 1776	2,501,594
10-660-04	Хулсан рейкэн хавтангаар гоёлын тааз угсрах	м2	111.64	3.7 / 2	2.13 / .06	237.79 / 7.03	10236 / 7974	2434051 / 56084	2,490,135

Нийт Хүн/цаг: 2868.64 / 80.77

Үндсэн цалин:	29,978,317
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,096,314
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,091,977
Нийт цалин:	46,166,608
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,232,492
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,278,659
Ажиллах хүчний зардал:	**58,677,759**

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ-1.2-Р ДАВХАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-07	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	313.35	3.4 / 2	2.52 / .06	791.21 / 18.17	9883 / 7974	7819516 / 144922	7,964,438
15-240-07	Гипсэн хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	920.9	3.6 / 2	.33 /	306.38 / .28	10118 / 7974	3099988 / 2203	3,102,191
15-240-09	Шавардсан хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	920.88	3.6 / 2	.19 /	176.44 / .64	10118 / 7974	1785226 / 5140	1,790,366
33-050-12	Даавуун хөшиг хананд хийх	100м2	0.24	2.2 / 2	66.88 / 2.09	16.05 / .5	8262 / 7974	132625 / 4000	136,624
15-790-07	Хананд MDF хавтангаар гоёлын х?рээ хийх	м2	1366.27	3.4 / 2	2.52 / .06	3449.83 / 79.24	9883 / 7974	34094687 / 631889	34,726,576

Нийт Хүн/цаг: 4739.92 / 98.84

Үндсэн цалин:	47,720,195
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	8,112,433
Нэмэгдэл цалин 37% :	17,656,472
Нийт цалин:	73,489,101
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	9,921,029
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,994,518
Ажиллах хүчний зардал:	**93,404,647**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ-VЗВЭРИЙН ТАНХИМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-07	Гипсэн хавтан өнгөлгөө хийх	м2	484.68	3.4 / 2	2.52 / .06	1223.82 / 28.11	9883 / 7974	12094983 / 224161	12,319,144
15-240-07	Гипсэн хананд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	484.68	3.6 / 2	.33 /	161.25 / .15	10118 / 7974	1631558 / 1159	1,632,718
15-840-05	Аккүстик хавтангаар хана бүрж хийх	м2	100	3.4 / 2	.85 / .00	84.6 / .2	9883 / 7974	836102 / 1627	837,728
09-121-12	Модон өнгөлгөөтэй хөнгөн цагаан рейк 50x50мм тааз /бор/ хийх	м2	120	3.5 / 2	1.78 / .02	213.6 / 2.71	10000 / 7974	2136000 / 21625	2,157,625
09-121-12	Модон өнгөлгөөтэй хөнгөн цагаан рейк 50x50мм тааз /хар/ хийх	м2	281.45	3.5 / 2	1.78 / .02	500.98 / 6.36	10000 / 7974	5009810 / 50721	5,060,531
10-570-04	Хананд гоёлын PVC хавтан өнгөлгөө хийх	м2	184.54	2.5 / 2	2.68 / .02	494.38 / 3.58	8693 / 7974	4297668 / 28548	4,326,216
15-790-07	Хананд модон хавтан өнгөлгөө хийх	м2	10	3.4 / 2	2.52 / .06	25.25 / .58	9883 / 7974	249546 / 4625	254,171

Нийт Хүн/цаг: 2703.88 / 41.69 *Үндсэн цалин:* 26,588,133

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 4,519,983

Нэмэгдэл цалин 37% : 9,837,609

Нийт цалин: 40,945,725

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 5,527,673

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 5,568,619

Ажиллах хүчний зардал: **52,042,016**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-830-04	Гоёлын хэтэй хөөсөнцөр хүрээ хийх	у/м	123	3.5 / 2	.75 / .00	92.62 / .19	10000 / 7974	926190 / 1497	927,687
08-310-04	Нерж төмөр хүрээ /карниз/ хийх	м	223	3.1 / 2	.05 /	12.04 / .16	9530 / 7974	114760 / 1245	116,005
10-770-04	Шатны шилэн хаалт угсрах	м2	17.57	3.2 / 2	1.34 / .05	23.47 / .9	9647 / 7974	226449 / 7145	233,594

Нийт Хүн/цаг: 128.13 / 1.24 *Үндсэн цалин:* 1,277,286

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 217,139

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	472,596
Нийт цалин:	1,967,020
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	265,548
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	267,515
Ажиллах хүчний зардал:	**2,500,083**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Таазанд 1х15вт лед нүдэн гэрэл Ф160мм суурилуулах	ш	108	2.9 / 2	1.28 / .08	137.71 / 8.21	9268 / 7974	1276304 / 65451	1,341,754
20-280-08	Таазанд 1х15вт лед нүдэн гэрэл Ф100мм суурилуулах	ш	14	2.9 / 2	1.28 / .08	17.85 / 1.06	9268 / 7974	165447 / 8484	173,931
20-250-11	Ханын лед гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	190	3.0 / 2	.66 / .00	125.4 / .57	9412 / 7974	1180265 / 4545	1,184,810
38-520-12	Гоёлын люстр угсрах	ш	36	3.5 / 2	1.28 / .14	46.08 / 5.04	10000 / 7974	460800 / 40189	500,989
20-280-06	Туузан гэрлийг тааз, хананд суулгах	м	554	2.6 / 2	.67 / .1	373.29 / 52.63	8837 / 7974	3298721 / 419672	3,718,393

Нийт Хүн/цаг: 700.33 / 67.51

Үндсэн цалин:	6,919,877
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,176,379
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,560,355
Нийт цалин:	10,656,611
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,438,642
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,449,299
Ажиллах хүчний зардал:	**13,544,553**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***11140.9 / 290.06*** **Бүгд цалин:**	***112,483,809***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**19,122,247**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**41,619,009**
Нийт цалин:	**173,225,065**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**23,385,384**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**23,558,609**
Ажиллах хүчний зардал:	**220,169,058**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	112.7	1	113
3027	Цахилгаан өрөм	383.8	2,531	971,399
	Шурупдэгч машин	280.27	10,000	2,802,735
				3,774,247

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ-1.2-Р ДАВХА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	532.96	2,531	1,348,931
	Шурупдэгч машин	655.81	10,000	6,558,096
				7,907,027

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ-VЗВЭРИЙН ТА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	313.89	2,531	794,444
	Шурупдэгч машин	4.8	10,000	48,000
				842,444

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	19.04	2,531	48,195
				48,195

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	2.16	40,590	87,674
11004	Цахилгаан өрөм	22.81	2,531	57,742
				145,417

НИЙТ ДҮН: 12,717,329

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТААЗНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	4,049	5852.62	23,697,261	1.76	660	1	216.56	250,954
1-4271	Ус	м3	2,000	0.07	149	0.07	1	1	960.47	71
1-5032	Хулсан рейкэн хавтан	м2	7,230	113.87	823,300	1.02	660	2	280.66	189,840
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2,500	5.94	14,852	0.01	660	2	280.66	1,866
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	13.07	78,420	0.02	660	2	280.66	2,929
1-5037	Баригч	ш	1,667	5644.83	9,409,932	18.06	660	1	216.56	2,581,803
1-4212	Арчих материал	кг	200	0.74	149	0	660	1	216.56	109
1-5032	Гипс хавтан-галд тэсвэртэй	м2	9,400	1136.19	10,680,217	10.23	660	1	216.56	1,461,561
1-0864	Гипс шуруп	кг	16,818	64.36	1,082,404	0.06	660	1	216.56	9,199
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	3.13	4,689	0.00	660	2	280.66	654
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	1878.8	281,820	0.03	660	1	216.56	4,028
1-0135	Замаска	кг	400	193.08	77,231	0.24	660	1	216.56	42,819
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	500	5644.83	2,822,415	3.39	660	1	216.56	484,088
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	500	5644.83	2,822,415	2.26	660	1	216.56	322,725
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	4,049	988.06	4,000,640	0.3	660	1	216.56	42,367
					55,795,893					**5,395,014**

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ-1.2-Р ДАВХАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	0.18	368	0.18	1	1	960.47	177
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	2,500	3.36	8,398	0.00	660	2	280.66	753
1-1344	Хөнгөн цагаан төмөр эдлэл	кг	4,049	8062.18	32,643,751	8.55	660	2	280.66	1,583,006
1-0135	Цагаан замаска	кг	400	193.39	77,356	0.24	660	2	280.66	45,136
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2,500	24.76	61,904	0.05	660	2	280.66	8,403
1-0861	Шураг	кг	4,165	1175.73	4,896,932	1.33	660	2	280.66	246,100
1-5031	Шахмал mdf хавтан	м2	19,050	1434.58	27,328,816	2.15	660	1	216.56	307,567
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	39.23	235,379	0.05	660	2	280.66	8,793
1-4212	Арчих материал	кг	200	1.84	368	0.00	660	1	216.56	271
1-5032	Гипс хавтан-галд тэсвэртэй	м2	9,400	319.62	3,004,400	2.88	660	1	216.56	411,145

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4539	Даавуун хөшиг	м2	90,000	24	2,160,000	1.18	660	2	280.66	218,150
1-0135	Замаск	кг	200	147.34	29,468	0.19	660	2	280.66	34,389
1-0135	Замаска	кг	400	36.95	14,781	0.04	660	2	280.66	6,982
					70,461,920					**2,870,871**

ЗАСЛАЛЫН АЖИЛ-VЗВЭРИЙН ТАНХИМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	0.05	97	0.05	1	1	960.47	47
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	5,450	20	109,000	0.02	660	1	216.56	2,859
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	2,500	0.99	2,473	0.00	660	2	280.66	222
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	1,786	521.88	932,087	0.65	660	2	280.66	120,163
1-1344	Хөнгөн цагаан төмөр эдлэл	кг	4,049	2374.46	9,614,205	2.52	660	2	280.66	466,225
1-0135	Цагаан замаска	кг	400	101.78	40,713	0.13	660	2	280.66	23,756
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	2,500	19.39	48,468	0.04	660	2	280.66	7,056
1-0861	Шураг	кг	4,165	374.76	1,560,855	0.42	660	2	280.66	78,442
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	8.53	51,182	0.01	660	2	280.66	1,912
1-0089	Акустик хавтан	м2	27,500	102	2,805,000	0.11	660	2	280.66	19,839
1-4212	Арчих материал	кг	200	0.48	97	0	660	1	216.56	71
	Гоёлын pVc хавтан	м2	48,946	239.9	11,742,243	0.41	660	2	280.66	76,434
1-5032	Гипс хавтан-галд тэсвэртэй	м2	9,400	494.37	4,647,112	4.45	660	1	216.56	635,946
1-0128	Дюбель	кг	2,500	12.92	32,295	0.01	660	2	280.66	2,704
1-0135	Замаска	кг	400	10.88	4,353	0.01	660	2	280.66	2,056
	Зам төмөр	м	22,040	343.24	7,565,107	0.27	660	2	280.66	50,865
	Модон өнгөлгөөтэй хөнгөн цагаан рейк 50х50мм /хар/	м	6,590	1407.25	9,273,778	3.2	660	2	280.66	592,791
	Модон өнгөлгөөтэй хөнгөн цагаан рейк 50х50мм /бор/	м	6,590	1200	7,908,000	2.73	660	2	280.66	505,489
1-5031	Өнгөлгөөний модон хавтан	м2	38,200	10.5	401,100	0.02	660	1	216.56	2,251
					56,738,164					**2,589,127**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4291	Хатжуулсан шил 10мм	м2	137,312	17.57	2,412,572	0.18	660	1	216.56	25,113
1-0861	Шураг	кг	4,165	1.11	4,611	0.00	660	2	280.66	232
1-0211	Эмульсэн будаг	кг	7,128	2.76	19,639	0.00	660	2	280.66	658
1-4547	Боолт	кг	2,500	1.76	4,393	0.00	660	2	280.66	368
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	3,634	2.64	9,577	0.00	660	1	216.56	426
1-4212	Арчих материал	кг	200	2.54	508	0.00	660	1	216.56	374
1-5115	Гоёлын хээтэй хөөсөнцөр хүрээ	м	27,800	125.46	3,487,788	0.19	660	1	216.56	26,898
1-0846	Нерж төмөр хүрээ /карниз/ h=15см	м	10,900	267.6	2,916,840	0.05	660	2	280.66	9,606
100-65	Өнгөт металл бариул ф50мм	кг	3,298	53.69	177,083	0.06	660	1	216.56	8,058
					9,033,010					**71,733**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	2,500	0.44	1,096	0	660	2	280.66	98
3-2843	Туузан гэрэл 7.2вт	м	18,000	554	9,972,000	0.28	660	2	280.66	51,310
	Туузан гэрлийн зам төмөр	м	3,600	75	270,000	0.06	660	2	280.66	11,114
3-6374	Ханын ледгэрэлтүүлэгч 15вт	ш	22,400	190	4,256,000	2.28	660	3	391.34	588,888
3-4640	Бэхэлгээний дэгээ кн 18	ш	3,500	36	126,000	0.04	660	2	280.66	7,535
3-6330	Гоёлын люстр 30вт	ш	3,200,000	36	115,200,000	0.68	660	3	391.34	176,667
3-5772	Гэрлийн шил 60в	ш	3,700	180	666,000	0.13	660	3	391.34	32,544
3-4091	Люстрийн хавчаар кл-2.5	ш	500	36	18,000	0.00	660	2	280.66	200
3-5772	Лампп	ш	5,400	193.8	1,046,520	0.01	660	2	280.66	2,513
3-5114	Led драйвер /адаптер/	ш	7,500	55.05	412,878	0.44	660	2	280.66	81,578
3-4635	1х15вт лед нүдэн гэрэл ф160	ш	43,200	108	4,665,600	0.01	660	2	280.66	1,000
3-4635	1х15вт лед нүдэн гэрэл ф100	ш	32,700	14	457,800	0	660	2	280.66	130
					137,091,894					**953,578**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 329,120,881 11,880,323