Өлгий сумын зарим багт цэвэр усны шугам татах

ТӨСӨВТ ӨРТӨГ: **400 366 190 төг**

ТӨСӨВ ХИЙСЭН: МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Х.СЕРИКБОЛ

ӨЛГИЙ ХОТ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

д/д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүч	92,658,898
2	Материал	140,384,697
3	Машин механизм	34,500,336
4	Тээвэр	3,085,007
	Шууд зардлын дүн	270,628,938
5	Нэмэгдэл зардал	33,468,810
6	Ашиг	45,614,662
	ДҮН	349,712,410
7	НӨАТ	34,971,241
8	Нормчлолын сан	629,482
	ДҮН	385,313,133
9	Захиалагчийн зардал	6,994,248
10	Зураг төслийн дүн	8,058,809
	ДҮН	400,366,190
12	Магадлашгүй ажил	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	400,366,190

МОНГОЛ
Хуаны
СЕРИКБОЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

1-Р ГУДАМЖ /ӨЛГИЙ СУМ 1-Р БАГ/ 900У/М/ ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ *ӨЛГИЙ СУМЫН 1, 3, 5 БАГ*

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Цэвэр усны шугамын шудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах /900 м урт,гун 3,2м оргон 0,8м /	м3	2160	2.0 / 2	.01 /	14.47 /	5212 / 5212	75428 /	75,428
01-060-03	Шуудууны нүхийг гараар засаж ухах	м3	131.6	2.9 / 2	4.86 /	639.97 /	6056 / 5212	3875663 /	3,875,663
11-010-06	Шуудууны дор элсэн дэвсгэр элсээр уе хийх	м3	230	2.1 / 2	2.53 / 2.2	581.88 / 505.06	5306 / 5212	3087439 / 2632357	5,719,796
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм угсрах	ш	7	3.0 / 2	14.31 / 6.97	100.15 / 48.79	6150 / 5212	615903 / 254293	870,197
06-010-04	Худагт бетон манас хийх	м3	1.2	2.4 / 2	.76 / 1.49	.91 / 1.78	5587 / 5212	5110 / 9294	14,404
22-250-05	Гол шугамын шуудуунд110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	900	3.8 / 2	.3 / .06	266.4 / 55.8	6767 / 5212	1802729 / 290830	2,093,558
21-200-10	Ажиллаж буй ган хоолойд гангурвалагч угсрах, хоолойн голч 300/100 мм	ш	1	4.3 / 2	5.76 / .22	5.76 / .22	7126 / 5212	41029 / 1131	42,160
21-200-06	Ажиллаж буй ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 100мм	ш	1	4.1 / 2	2.43 / .04	2.43 / .04	6989 / 5212	16960 / 188	17,148
21-170-06	Худаг тус бурт хэрэглэгчид холбох хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	7	3.9 / 2	3.67 / .6	25.67 / 4.22	6844 / 5212	175669 / 22000	197,669
21-190-04	Гидранты	ш	1	3.5 / 2	1.34 / .82	1.34 / .82	6536 / 5212	8752 / 4274	13,026
21-130-08	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.9	2.7 / 2	61.8 / .01	55.62 / .01	5868 / 5212	326378 / 33	326,411
21-140-08	Шугам хоолойг цэвэр усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.9	2.8 / 2	24.72 /	22.25 /	5962 / 5212	132643 /	132,643
21-041-06	Шугаман хоолойг шуудуунд тавьж угсран даралттай усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.9	3.9 / 2	364.89 / 31.22	328.4 / 28.1	6844 / 5212	2247563 / 146447	2,394,010
01-070-03	Шугаман хоолойг далд ортол /30 см зузаан/ шуудууг нарийн ширхэгтэй хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	280	1.4 / 2	2.19 /	613.7 /	4648 / 5212	2852496 /	2,852,496
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1803	/ 2	/	/	/ 5212	/	
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	5.12	3.2 / 2	1.28 / .37	6.54 / 1.89	6304 / 5212	41224 / 9874	51,097

08-150-05	Узлэгийн худгийн тагны амсарыг М-75 маркийн цементэн зуурмагаар налуу гаргаж ширмэн таг тавих	м3	1.2	3.2 / 2	5.28 / 3.87	6.34 / 4.64	6304 / 5212	39953 / 24205	64,158

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ — ӨЛГИЙ СУМЫН 1, 3, 5 БАГ

Нийт Хүн/цаг: 2671.82 / 651.37

Үндсэн цалин:	18,739,865
Инженөр техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,185,777
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,933,750
Нийт цалин:	28,859,392
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,896,018
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	3,924,877
Ажиллах хүчний зардал:	**36,680,287**

2-Р ГУДАМЖ /ӨЛГИЙ СУМ 3-Р БАГ 512У/М /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Цэвэр усны шугамын шудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах /512 м урт,гун 3,2м оргон 0,8м /	м3	1090.2	2.0 / 2	.01 /	7.3 /	5212 / 5212	38070 /	38,070
01-060-03	Шуудууны нүхийг гараар засаж ухах	м3	85.8	2.9 / 2	4.86 /	417.25 /	6056 / 5212	2526838 /	2,526,838
11-010-06	Шуудууны дор элсэн дэвсгэр элсээр уе хийх	м3	101.5	2.1 / 2	2.53 / 2.2	256.78 / 222.88	5306 / 5212	1362500 / 1161671	2,524,171
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм угсрах	ш	5	3.0 / 2	14.31 / 6.97	71.53 / 34.85	6150 / 5212	439931 / 181638	621,569
06-010-04	Худагт бетон манас хийх	м3	0.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	.46 / .89	5587 / 5212	2555 / 4647	7,202
22-250-05	Гол шугамын шуудуунд110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	512	3.8 / 2	.3 / .06	151.55 / 31.74	6767 / 5212	1025552 / 165450	1,191,002
21-200-10	Ажиллаж буй ган хоолойд гангурвалагч угсрах, хоолойн голч 300/100 мм	ш	1	4.3 / 2	5.76 / .22	5.76 / .22	7126 / 5212	41029 / 1131	42,160
21-200-06	Ажиллаж буй ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 100мм	ш	1	4.1 / 2	2.43 / .04	2.43 / .04	6989 / 5212	16960 / 188	17,148
21-170-06	Худаг тус бурт хэрэглэгчид холбох хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	7	3.9 / 2	3.67 / .6	25.67 / 4.22	6844 / 5212	175669 / 22000	197,669
21-190-04	Гидранты	ш	1	3.5 / 2	1.34 / .82	1.34 / .82	6536 / 5212	8752 / 4274	13,026
21-130-08	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.512	2.7 / 2	61.8 / .01	31.64 / .00	5868 / 5212	185673 / 19	185,692

21-140-08	Шугам хоолойг цэвэр усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.512	2.8 / 2	24.72 /	12.66 /	5962 / 5212	75459 /	75,459
21-041-06	Шугаман хоолойг шуудуунд тавьж угсран даралттай усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.512	3.9 / 2	364.89 / 31.22	186.82 / 15.98	6844 / 5212	1278614 / 83312	1,361,926
01-070-03	Шугаман хоолойг далд ортол /30 см зузаан/ шуудууг нарийн ширхэгтэй хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	92	1.4 / 2	2.19 /	201.65 /	4648 / 5212	937249 /	937,249
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	920	/ 2	/	/	/ 5212	/	
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	5.12	3.2 / 2	1.28 / .37	6.54 / 1.89	6304 / 5212	41224 / 9874	51,097
08-150-05	Узлэгийн худгийн тагны амсарыг М-75 маркийн цементэн зуурмагаар налуу гаргаж ширмэн таг тавих	м3	1.2	3.2 / 2	5.28 / 3.87	6.34 / 4.64	6304 / 5212	39953 / 24205	64,158

Нийт Хүн/цаг: 1385.71 / 318.19

Үндсэн цалин:	9,854,436
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,675,254
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,646,141
Нийт цалин:	15,175,831
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,048,737
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	2,063,913
Ажиллах хүчний зардал:	**19,288,481**

3-Р ГУДАМЖ /ӨЛГИЙ СУМ 1-Р БАГ/ 900У/М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Цэвэр усны шугамын шудууг 0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухах /900 м урт,гун 3,2м оргон 0,8м /	м3	2304	2.0 / 2	.01 /	15.44 /	5212 / 5212	80457 /	80,457
01-060-03	Шуудууны нүхийг гараар засаж ухах	м3	131.6	2.9 / 2	4.86 /	639.97 /	6056 / 5212	3875663 /	3,875,663
11-010-06	Шуудууны дор элсэн дэвсгэр элсээр уе хийх	м3	230	2.1 / 2	2.53 / 2.2	581.88 / 505.06	5306 / 5212	3087439 / 2632357	5,719,796
21-230-04	Цэвэр ус дамжуулах дугуй худаг. хуурай хөрсөнд d = 1000мм угсрах	ш	7	3.0 / 2	14.31 / 6.97	100.15 / 48.79	6150 / 5212	615903 / 254293	870,197

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ӨЛГИЙ СУМЫН 1, 3, 5 БАГ

06-010-04	Худагт бетон манас хийх	м3	1.2	2.4 / 2	.76 / 1.49	.91 / 1.78	5587 / 5212	5110 / 9294	14,404
22-250-05	Гол шугамын шуудуунд110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	900	3.8 / 2	.3 / .06	266.4 / 55.8	6767 / 5212	1802729 / 290830	2,093,558
21-200-10	Ажиллаж буй ган хоолойд гангурвалагч угсрах, хоолойн голч 300/100 мм	ш	1	4.3 / 2	5.76 / .22	5.76 / .22	7126 / 5212	41029 / 1131	42,160
21-200-06	Ажиллаж буй ган хоолойд ган штуцер (богино хоолой) холбох. d = 100мм	ш	1	4.1 / 2	2.43 / .04	2.43 / .04	6989 / 5212	16960 / 188	17,148
21-170-06	Худаг тус бурт хэрэглэгчид холбох хаалт тавих. хаалтны голч d = 100мм	ш	7	3.9 / 2	3.67 / .6	25.67 / 4.22	6844 / 5212	175669 / 22000	197,669
21-190-04	Гидранты	ш	1	3.5 / 2	1.34 / .82	1.34 / .82	6536 / 5212	8752 / 4274	13,026
21-130-08	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.9	2.7 / 2	61.8 / .01	55.62 / .01	5868 / 5212	326378 / 33	326,411
21-140-08	Шугам хоолойг цэвэр усаар угаах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.9	2.8 / 2	24.72 /	22.25 /	5962 / 5212	132643 /	132,643
21-041-06	Шугаман хоолойг шуудуунд тавьж угсран даралттай усаар туршиж шалгах. хоолойн голч d = 100мм	км	0.9	3.9 / 2	364.89 / 31.22	328.4 / 28.1	6844 / 5212	2247563 / 146447	2,394,010
01-070-03	Шугаман хоолойг далд ортол /30 см зузаан/ шуудууг нарийн ширхэгтэй хөрсөөр гараар эргүүлж булах	м3	280	1.4 / 2	2.19 /	613.7 /	4648 / 5212	2852496 /	2,852,496
01-400-03	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	1803	/ 2	/	/	/ 5212	/	
10-180-08	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	5.12	3.2 / 2	1.28 / .37	6.54 / 1.89	6304 / 5212	41224 / 9874	51,097
08-150-05	Узлэгийн худгийн тагны амсарыг М-75 маркийн цементэн зуурмагаар налуу гаргаж ширмэн таг тавих	м3	1.2	3.2 / 2	5.28 / 3.87	6.34 / 4.64	6304 / 5212	39953 / 24205	64,158

Нийт Хүн/цаг: 2672.79 / 651.37

Үндсэн цалин:	18,744,893
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,186,632
Нэмэгдэл цалин 37% :	6,935,611
Нийт цалин:	28,867,136
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	3,897,063
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	3,925,930