ДЭЛҮҮН СУМЫН ТӨВД ЦАХИЛГААНЫ ДЭД СТАНЦ ТАВИХ 250 кВА АТП-ны АЖЛЫН ТӨСӨВ

ӨЛГИЙ ХОТ 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Төсөвт өртөг
1	Ажиллах хүч	
2	Материал	
3	Машин механизм	
4	Тээвэр	
	Шууд зардлын дүн	
5	Нэмэгдэл зардал	
6	Ашиг	
	ДҮН	
7	НӨАТ	
8	Нормчлолын сан	
	ДҮН	
9	Захиалагчийн зардал	2,523,981
10	Зураг төслийн зохиогчийн зардал 3%	3,785,972
11	Зураг төсвийн дүн	2,523,981
	ДҮН	
12	Магадлашгүй ажил	
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Нийт зардал	

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01. 250КВА ЧАДАЛТАЙ АТП УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
30-380-01	Агаарын дэд өртөөний п хэлбэрийн төмөр бетон тулгуур босгох	1тулгу-ур	2
38-170-45	10кв-ын 3тн хүртэл жинтэй хүчний хувьсгуур ба реакторт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	1
30-130-02	40 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4
38-140-07	10/0.4 кв-ын 250ква чадалтай агаарын дэд өртөө угсрах	иж бүрэн	1
38-170-04	Онш-10-2000-маркийн тулгуурын хөндийрүүлэгч угсрах	ш	1
38-170-31	Пк-10-маркийн гал хамгаалагч угсрах	иж бүрэн	1
38-170-08	Гүйдэлийн хувьсгуур угсрах	ш	3
38-540-05	3 фазын тоолуур угсрах	ш	1
38-170-15	15кв-ын 3 фазын хуурай салгуур угсрах 400 а	ш	1
38-170-56	Рт-6 /10/-маркийн цэнэг шавхагч угсрах	иж бүрэн	1
30-240-23	Тмо -маркийн төмөр бүтээцийг будах	тонн	1
30-230-01	Хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	5
30-230-04	Төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	4
30-230-05	Төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: 6,709,630

02. ГША

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-280-10	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 4-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	27
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	25
01-280-06	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 6-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	22
01-290-05	1м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 5-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	20

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

03. СИП КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
30-400-01	0.4 кв-ын тулгуур босгох цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгу-ур	7
01-210-03	Тулгуурын нүхийг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	9.45
01-050-03	Тулгуурын нүх гараар засч ухах	м3	0.4
01-210-03	Газардуулгын шуудуу механизмаар ухах	м3	1.96

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-060-03	Газардуулгын шуудуу гараар засч ухах	м3	0.06
01-400-02	Нүх шуудуу механизмаар булах	м3	2.98
01-070-02	Нүх шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	0.53
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.85
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын ПН2 төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох	1 тулгуур	3
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын тоолуурын самбар давтан газардуулгатай АКН2 төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох	1 тулгуур	2
38-580-05	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х70+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.32
38-580-10	Тулгуурт татагч суулгах	ш	2
38-580-09	Тулгуурт баригч суулгах	ш	3
38-580-13	Сип утасны фазын салбарлагч угсрах	ш	16
38-580-14	Газардуулгын салбарлагч угсрах	ш	2
30-310-05	0,4 кв-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	2
30-120-01	Газардуулгы 40х4 шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	12
30-130-02	16 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	4

15 КВ-ЫН ЦДАШ-ЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
30-400-01	15 кв-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1тулгуур	15
30-271-05	Энгийн нөхцөлд 15 кв-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох са10-1	1 тулгуур	1
30-271-03	Энгийн нөхцөлд 15 кв-ын ЦДАШ-ын төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох А 10-1	1 тулгуур	1
30-271-04	Энгийн нөхцөлд 15 кв-ын цдаш-ын эргэлтийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох өа10-1	1 тулгуур	1
30-271-02	Энгийн нөхцөлд 15 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох д10-1	1 тулгуур	9
30-271-03	Энгийн нөхцөлд 15 кв-ын ЦДАШ-ын төгсгөлийн тулаастай хуурай салгуур бухий төмөр бетон тулгуур угсарч босгох А10-1	1 тулгуур	1
30-330-03	Энгийн нөхцөлд 15 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 оглолтой утасыг зөрлөггүй татах	км (3 утас)	0.945
30-310-03	15 кв-ын шугамын завсарын тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	12
30-120-01	Газардуулгын шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	192
30-130-02	16 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ширхэг	48
30-150-01	Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.567
30-150-02	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.3
30-150-03	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.218
30-150-05	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	16.5
01-210-03	Тулгуурын нухийг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	22.5

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

01-210-03	Газардуулгын шудуу механизмар ухах	м3	21.6
01-400-02	Нух шуудуу механизмаар булах	м3	20.5
01-070-02	Нүх шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	1.5

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ТООЛУУРЖУУЛАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
38-590-04	1 фазын 3 электрон тоолууртай хуваарилах щитийг тулгуурт бэхлэх	ком	3
38-540-04	1 фазын тоолуур угсрах	ш	18
38-580-15	Хуваарилах хайрцагны салбарлагч угсрах	ш	12