БАТЛАВ

ХОВД АЙМГИЙН ЦЭЦЭГ СУМЫН

ЗАСАГ ДАРГА Б.БАЯРСАЙХАН

Мал мах бэлтгэх, хадгалах хөргүүртэй зоорь ажлын даалгавар

2025.05.30

ЦЭЦЭГ НУУР

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Ховд аймаг Цэцэг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 2025 оны 12 сарын 27-ны өдрийн 03/04 тоот тогтоолоор батлагдсан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, барилга байгууламж 3.1 -д тусгагдсаныг үндэслэл болгоно.
2	Нэр төрөл /байршил/		Ховд аймаг Цэцэг сум Цэцэг нуур баг
3	Зориулалт		Мал мах бэлтгэх, хадгалах хөргүүртэй зоорь
4	Төсвийн захиалагч		Ховд аймаг Цэцэг сум ЗДТГ
5	Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хугацаа		Нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний хугацааг үндэслэнэ.
6	Төсөвт өртөг		250,000,000 /Хоёр зуун тавин сая/
7	Ерөнхий үзүүлэлтүүд		
8	**Нэршил**	**Тоо ширхэг**	**Ерөнхий шаардлага**
9	Мал мах бэлтгэх, хадгалах хөргүүртэй зоорь	14х22	Сэндвич байр байх.
10	Газар шорооны ажил	263,5м	Хүнд механизмаар суурь ухаж буцааж булах.
11	Суурын бетон ажил	62м3	М250 маркийн бетон цэвэр хайрга пель ашиглана.
12	Хамар хана ажил	1 багц	• Босоо тулаас 100х100 4мм зузаан квадрат төмөр 2,2 тонн • Шувуу нуруу 1,4 тонн • Хэвтээ босоо тулаас 3,6 тонн • Ханын сэндвич гадна Ф150мм220м2 • Мах нөөцлөгдөх тасаг 89м2 • Дээвэр 150мм335м2 газар • Ариун цэвэр өрөө 12м2
13	Цонх хаалга ажил	1 багц	• Хуванцар вакум цонх 5,1м2 • Сэндвичийн том хаалга 12,25м2 • Бүргэд хаалга ком 7ширхэг стандарт хаалга
14	Шалны ажил	1 багц	• Шалны дулаалга 15см 308м2 • Шалны бетон 150 маркаар 21,56м3 • Шалны резиний будаг 308м2

15	Ус хангамжийн ажил	1 багц	• Гадна худаг байгуулах, дотор ариун цэврийн өрөөнд угаалтуур суултуур нөөцийн сав байрлуулах.
16	Дотор гэрлийн ажил	1 багц	• Ерөнхий самбар байрлуулах 1ком • Төхөөрөмжийн самбар 1 ком • Гэрэлтүүлгийн самбар 1 ком • Газардуулагч 1 ком • 3 паз тоолуур угсрах 2ширхэг • Цэнэг шавхагч иж бүрэн 1 ш • Дотор гэрэлтүүлэг разетка, унтраалга ком
17	Бусад ажил	1 багц	• Гадна довжоо хаяавч м250, 5м3 • Барилгын хог хаягдал зайлуулах 15м3 • Цахилгаан халаагуур 4 ширхэг /ажилчдын өрөө , ариун цэврийн өрөө, коридор-2/
18	Зураг төсвийн үнэ		• Төсөвт өртгийн 5%

БОЛОВСРУУЛСАН : ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Х.Гансэлэм