Батлав: Агайын ХХК-ийн захирал.....Б.Жирен

Техникийн нөхцөл

2025оны 05-р сарын 22-ний өдөр

1. Хэрэглэгчийн нэр, хаяг: **Толбо сумын 640 хүүхдийн сургуулийн барилга**
2. Хэрэглэгчийн байршил: **Толбо**
3. Дулааны хэрэгцээ: Гкал/цаг **0,48**
4. Хэрэглээний халуун ус: --
5. Халаалт **90/70**
6. Холболтыг ажиллаж байгаа худаг.**1-р худгаас огтолж авна**
   А. Холболтын цэг дээр байх түрэлт **6 ата**

   Халаалт **90/70**
   Хэрэгцээний халуун ус.....

7. Доор дурдсан техникийн нөхцөлийн дагуу зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Гадна дулаан хангамжийн ажлыг олгосон техникийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. 1-р худгаас шинээр төлөвлөж буй 1-р худгийн хоорондох 43,8 м урттай Ф76 ган хоолойг 2хФ125 ийн ган хоолойгоор өргөтгөж шинээр угсарна. Шинээр төлөвлөж буй барилгад шинээр төлөвлөж буй 1-р худгаас 170,4 мгазарт шинээр суваг цутгаж 2*Ф109-ийн ган хоолойгоор холбоно . Шинээр төлөвлөсөн 4 худгийн БНбД-ийн дагуу угсрах. Ажил хийх явцдаа Агайын ХХК-ийн ИТА март хянуулна.

8. Дулааны шугам сүлжээг барихад газар доорхи шугам сүлжээг зөөх дайрч гарах зам, бут саад эвдэхэд тэдгээрийг заавал сэргээх ба гарах зардлыг төсөвт тусгах.

9. Халаалт халуун усны бойлер, уурын тоноглолд автомат тохируулагч, тооцооны ба хянан хэмжигч заавал тавих.

10. Гадна дулааны шугам ба дотор системийг угаалт, шахалт туршилтын бусад зардлыг төсөвт тусгах.
11. Энэхүү техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш 2 жилийн дотор хүчинтэй. Хугацаа дуусан үед захиалагч байгууллага "Агайын" ХХК-д асуудал тавьж хугацааг сунгуулах ба шинээр техникийн нөхцөл авна.
12. Техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн проектыг барилгын ажил дуусаны дараа гүйцэтгэлийн зураг гаргаж "Агайын" ХХК-д хүлээлгэн өгсөн байна.

13. Угсралтын ажлыг Агайын ХХК-д хянуулж ажлын өөрчлөлтийг зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

Боловсруулсан: Агайын ХХК-ийн инженер .....Д.Тилеуберди

Багов сурагчин:
Агаймаг XXX-ийн. Д. Тиймүүрдэн