БАТЛАВ

ХОВД АЙМГИЙН ЦЭЦЭГ СУМЫН

ЗАСАГ ДАРГА Б.БАЯРСАЙХАН

Соёлын төвийн тайзны гэрлийн карказ ажлын даалгавар

ЦЭЦЭГ НУУР

2025.05.27

1	Төсөл боловсруулах үндэслэл		Ховд аймаг Цэцэг сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн 2025 оны 12 сарын 27-ны өдрийн 03/04 тоот тогтоолоор батлагдсан орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалт, тоног төхөөрөмж 3.16-д тусгагдсаныг үндэслэл болгоно.
2	Нэр төрөл /байршил/		Ховд аймаг Цэцэг сум Цэцэгнуур баг
3	Зориулалт		Соёлын төвийн тайзны гэрлийн карказ хийх
4	Төсвийн захиалагч		Ховд аймаг Цэцэг сум ЗДТГ
5	Тоног төхөөрөмж нийлүүлэх хугацаа		Нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний хугацааг үндэслэнэ.
6	Төсөвт өртөг		50000000/Тавин сая төгрөг/
7	Ерөнхий үзүүлэлтүүд		
8	**Нэршил**	**Тоо ширхэг**	**Ерөнхий шаардлага**
9	Соёлын төвийн тайзны төмөр краказ	1	• Өндөр-4,30 см, өргөн-860см,суурь-50м2х1см зузаан лист төмөр краказыг хананд давхар бэхэлж тогтоосон байх. Суурийг /50см2/ шалтай өрөмдөж нэвт боох. • Краказын прамид холбоос, хөндлөвч бэхэлгээний төмөр,баганыг 15см2 / Холбоос 6см2/ ган төмрөөр гагнаж боолтоор боож гүйцэтгэх төмрийн будгаар будна. • Тайзны краказны хөндлөвч төмрийн урьд доод талд 2х400см өргөн, 400см урт хөшигийг тогтоож удирдлагаар нээгдэж хаагддаг байх. • Төмөр краказанд 4ш хөдөлгөөнт пражоктор гэрлийг боолтоор боож тогтоож цахилгаан мантож холболт хийх.

			• Үзэгчдийн зааланд 6ш пражоктор гэрлийг тайзанд бэхлэж мантож холболт хийх • Тайзны лед дэлгэцний ар талийг 5см2 төмрөөр рам зангидаж хар панераар битүүлэх хойд хананд нэмэлт 2 бэхэлгээ хийх.

ХЯНАСАН : ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГЧ Х.ГАНСЭЛЭМ

БОЛОВСРУУЛСАН:СОЁЛЫН ТӨВИЙН ЭРХЛЭГЧ Г.МӨНХТУЯА