МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар: 0687/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
20 . . . оны . . . сарын . . . өдөр

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

Эх хувь

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 20250428

Захиалагч:

Сүхбаатар аймаг Асгат сум
Наадмын асарын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 424,127,002

(дөрвөн зуун-хорин дөрвөн сая, нэг зуун-хорин долоон мянга, хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Скай лайн дизайн" ХХК**
Захирал: ...../Э.Цэрэндорж/
Огноо:

Төсвийг 424127002 төгрөгөөр хянав. №362. 2025.05.02

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/**
Огноо: /С.Баярмаа/

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Уранчимэг/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.04.28

МОНГОЛ УЛС
АТХ7182
Бумаатны
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Хаяг: УБ хот Баянгол дүүрэг 16-р хороо
Имэйл: tusul2017@gmail.com
Дугаар: 99197325

Scanned with CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ЗАДАРГАА

Сүхбаатар аймаг Асгат сум Наадмын асар						ЕД-.....
аймаг нийслэл	Сүхбаатар аймаг	сум дүүрэг, тосгон	Асгат сум	Хороо	1-р баг	
	Захиалагч:		Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Мод-Арч" ХХК	Тайлбар:	Улсын төсөв
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	а/. Барилга угсралтын ажил:					k=1.97
БУ	Жижиг асар /14ширхэг/ 3.90 м х 5.90 м Давхрын тоо: 1 давхар Талбайн хэмжээ: 23.01м2 х 14 Суурь: Цутгамал бетон баганан Үндсэн хийц: Төмөр каркас Хучилт/дээвэр: Полиэстер материал		212,234,553	322.1	658,909	
	Хэсгийн дүн:		212,234,553	322.1	658,909	
2	б/. Барилга угсралтын ажил:					k=1.97
БУ	Хоймор асар 7.90 м х 11.90 м Давхрын тоо: 1 давхар Талбайн хэмжээ: 94.01м2 Суурь: Цутгамал бетон баганан Үндсэн хийц: Төмөр каркас Хучилт/дээвэр: Полиэстер материал		48,825,267	94.0	519,362	
	Хэсгийн дүн:		48,825,267	94.0	519,362	
3	в/. Барилга угсралтын ажил:					k=1.97
БУ	Тайз 6.40 м х 10.40 м Давхрын тоо: 1 давхар Талбайн хэмжээ: 69.12м2 Суурь: Цутгамал бетон шугаман Үндсэн хийц: Төмөр каркас Хучилт: Цутгамал бетон		46,922,202	69.1	678,851	
	Хэсгийн дүн:		46,922,202	69.1	678,851	
4	г/. Зам талбай, тохижилтын ажил:					
	Явган зам, талбай /м2/: цемент бетон хучилт		73,178,013	785.04	93,216	64,755.0
ГГ	Гадна гэрэлтүүлэг: төмөр шонтой гэрэл h=6м -4ш,		11,012,907	4.00	2,753,227	
	Хэсгийн дүн		84,190,920			
5	д/ Тоног төхөөрөмж					
ТТ	Хуванцар материалтай түшлэгтэй сандал /тавцан/		23,154,060	473.0	48,952	
	Хэсгийн дүн:		23,154,060			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо				23,154,060.0	
БУ	Барилга угсралт /жижиг асар/		212,234,553			
БУ	Барилга угсралт /хоймор асар/		48,825,267			
БУ	Тайз		46,922,202			
ЗТ	Зам талбай		84,190,920			
ТТ	Тоног төхөөрөмж		23,154,060			
	Зураг төсвийн үнэ		8,800,000			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:			424,127,002	1,270.3		333,887

Төсвийн задаргаа хийсэн:

Төсөвчин: /Б.Уранчимэг/

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99[illegible]

Төсвийн эксперт /Т.Буза/

Хянасан: /С.Болормаа/

тамга

МОНГОЛ УЛС 22-1525 АТХ7182 Б.УРАНЧИМЭГ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т.БУЗА 2022-2025

МОНГОЛ УЛС 09-196 АТХ1204 САНХҮҮГИЙН БОЛОРМАА ТЭРГҮҮЛЭХ ТОЛГОЙ ХЯНАГЧ

Тайлбар: нэгж хүчин чадлын жишиг үнэлгээнд тээврийн зайн итгэлцүүр 1.12, байгалийн нөлөөллийн итгэлцүүр 1, 2021 оны үнийн өсөлтийн итгэлцүүр 1.79, өөр тус тус тооцов.

Scanned with CamScanner

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

I.Мэдээлэл

1. Ерөнхий захиалагч гүйцэтгэгч байгууллагын нэр: "Мод-Арч" ХХК
2. Компаний тусгай зөвшөөрлийн дугаар:
3. Ажлын зургийн нэр байршил, шифр: Сүхбаатар аймаг Асгат сум. Наадмын асар ЕГ шифр: МА-01/03/2025
4. Төсөвчний нэр хаяг, утас, и-мэйл: Б.Уранчимэг 99197325 tusul2017@gmail.com

II. Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийн боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: Барилгын төсвийн норм норматив, Сайдын тушаал, Estimator-Pro программ, ажлын зураг /ЕТ, БА, ББ/
- Зургийн нэр төрөл, хийц эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:
- 55,0м диаметртэй наадмын талбайд Хоймор асар-1ш, жижиг асар-14ш, тайз-1ш болон талбайг тойрсон 5,0м өргөнтэй бетон зам төлөвлөсөн байна. Хоймор асар нь 12,0х8,0м хэмжээтэй бетон суурьтай, төмөр каркастай, полиэстер дээвэртэй, 95 хүний суудалтай байна. Жижиг асар нь 6,0х4,0м хэмжээтэй бетон суурьтай, төмөр каркастай, полиэстер дээвэртэй, 27 хүний суудалтай, тайз нь 11,0х7,0м хэмжээтэй, цутгамал бетон шугаман суурьтай, цутгамал төмөр бетон шалтай, төмөр каркастай, полиэстер хучилттай саравчтай байна.
- Инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоогүй. Нарны зайн хураагууртай 4ш прожектортой байна.
- Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:
- Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх: Зургийн дагуу
- Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл: элс, хайргыг орон нутгаас 20км зайд, мод, модон материал, бетон эдлэлийг аймгийн төвөөс буюу 45км зайд, гадаад материалыг УБ хотоос 600км-ээс тээвэрлэхээр тооцов.
- 2023 оны 10-р сарын №06 Барилгын материалын үнийн мэдээлэл болон зах зээлийн үнээр тооцов
- Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог: Тоног төхөөрөмжийг зах зээлийн үнийг судалж нийлүүлэгчдын дундаж үнээр үнэлэв.
-

III. Үр дүн

Төсөвт өртгийн дүн: 424,127,002/төгрөгөөр/

Нэгж өртгийн задаргааг хавсаргав.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин.....Б.Уранчимэг

МОНГОЛ УЛС
82-1525 АТХ7182
Бумангийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Scanned with CamScanner

Барилга байгууламжийн төсөвт өртгийн зардлын нэгдсэн товчоо

№	Төсвийн ажил / Зардлын нэр	Жижиг асар /14 ширхэг/	Хоймор асар	Тайз	Зам талбай	Нэгдсэн дүн
1	Ажиллах хүч	41,878,886	9,802,378	13,132,920	20,144,208	84,958,392
2	Материал	92,806,168	21,633,204	14,975,844	23,413,973	152,829,189
3	Тээвэр	4,848,340	533,511	1,692,915	4,119,654	11,194,420
4	Машин механизм	5,226,452	1,271,337	771,776	8,442,266	15,711,831
5	**Шууд зардал**	**144,759,846**	**33,240,430**	**30,573,455**	**56,120,101**	**264,693,832**
6	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал 72.3%	15,469,174	3,620,791	4,851,024	7,440,844	31,381,833
7	Ашиг 15%	24,034,353	5,529,183	5,313,672	9,534,142	44,411,350
8	**Барилга угсралтын ажлын дүн дүн**	**184,263,373**	**42,390,404**	**40,738,151**	**73,095,086**	**340,487,014**
9	Тоног төхөөрөмж	16,065,000	4,037,500			20,102,500
10	**Дүн**	**200,328,373**	**46,427,904**	**40,738,151**	**73,095,086**	**360,589,514**
11	НӨАТ	20,032,837	4,642,790	4,073,815	7,309,509	36,058,951
12	Барилга байгууламжийн норм норматив сан 0.18%	360,591	83,570	73,329	131,571	649,061
13	Захиалагчийн техникийн хяналтын зардал	4,006,567	928,558	814,763	1,461,902	7,211,790
14	Зохиогчийн хяналтын зардал	2,003,284	464,279	407,382	730,951	3,605,895
15	Магадлашгүй ажлын зардал	4,006,567	928,558	814,763	1,461,902	7,211,790
16	Зураг төсвийн үнэ					8,800,000
17	**Төсөвт өртгийн дүн**	**230,738,220**	**53,475,659**	**46,922,202**	**84,190,920**	**424,127,002**

Төсөв зохиосон

МОНГОЛ УЛС
22-1525 АТХ7182
Бумангийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Б.Уранчимэг

Scanned with CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	2,991,349
2	Материал	6,629,012
3	Тээвэр	141,185
4	Машин ашиглалт	373,318
	Шууд зардлын дүн	10,134,864
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	1,104,941
6	Ашиг / 15%/	1,685,971
	Барилга угсралтын ажлын дүн	12,925,775
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	1,147,500
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	14,073,275
8	НӨАТ 10%	1,407,328
9	Нормчлолын сан 0.18%	25,332
	Дүн	15,505,935
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	281,466
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	140,733
	Дүн	15,928,133
13	Магадлашгүй ажил 2 %	281,466
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	16,209,599

Төсөв зохиосон: .....Б.Уранчимэг/

МОНГОЛ УЛС
2-1525 АТХ7182
Бумангийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Scanned with CamScanner

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	482,476	306,376	0	0	0	113,169	62,932
2	Суурын ажил	905,818	93,449	647,598	3,468	8,635	34,518	118,150
3	Төмөр каркасын ажил	5,096,217	832,105	3,110,881	157,614	23,531	307,362	664,724
4	Хучилтын ажил	3,680,897	328,280	2,681,532	9,175	60,533	121,260	480,117
5	Бусад ажил	2,760,368	1,431,139	189,000	203,062	48,486	528,633	360,048
	НИЙТ ДҮН:	12,925,775	2,991,349	6,629,012	373,318	141,185	1,104,941	1,685,971

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-06	2м хүртэл гүн хүнхэлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.6	3.0 / 2	3.38 /	12.17 /	9412 / 7974	114576 /	114,576
01-070-02	Шуудуу хүнхэл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.28	1.3 / 2	1.84 /	6.02 /	6968 / 7974	41950 /	41,950

Нийт Хүн/цаг: 18.19 / *Үндсэн цалин:*	156,526
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	26,609
Нэмэгдэл цалин 37% :	57,915
Нийт цалин:	241,051
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	32,542
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	32,783
Ажиллах хүчний зардал:	**306,376**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.1	2.4 / 2	.76 / 1.49	.08 / .15	8549 / 7974	652 / 1185	1,837
06-010-22	Бетон суурь цутгах b20	м3	0.3	3.0 / 2	3.49 / 1.42	1.05 / .43	9412 / 7974	9842 / 3397	13,239
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	3.84	2.9 / 2	.49 / .01	1.89 / .03	9268 / 7974	17521 / 245	17,765
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.043	3.4 / 2	32.62 / 3.03	1.4 / .13	9883 / 7974	13862 / 1040	14,902

Нийт Хүн/цаг: 4.41 / .74 *Үндсэн цалин:*	47,743
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	8,116
Нэмэгдэл цалин 37% :	17,665
Нийт цалин:	73,524
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	9,926
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,999
Ажиллах хүчний зардал:	**93,449**

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-04	Ган багана угсрах	тн	0.114	4.2 / 2	25.54 / 3.03	2.91 / .35	10798 / 7974	31438 / 2754	34,192
09-041-09	Дээврийн холбоос угсрах	тн	0.085	4.0 / 2	22.91 / 3.01	1.95 / .26	10589 / 7974	20620 / 2040	22,661
09-140-04	Төмөр татанги угсрах	тн	0.354	3.8 / 2	11.9 / .03	4.21 / .01	10353 / 7974	43627 / 93	43,720
09-070-05	Суудлын төмөр угсрах	тн	0.69	3.8 / 2	16.43 / 2.9	11.33 / 2	10353 / 7974	117336 / 15956	133,292
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.243	3.2 / 2	6.65 / 5.17	8.27 / 6.43	9647 / 7974	79799 / 51263	131,062
09-170-04	3тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана будах	тн	1.243	4.0 / 2	4.56 / .01	5.67 / .02	10589 / 7974	60057 / 136	60,193

Нийт Хүн/цаг: 34.35 / 9.06 *Үндсэн цалин:* 425,120

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 72,270

Нэмэгдэл цалин 37% : 157,295

Нийт цалин: 654,685

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 88,383

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 89,037

Ажиллах хүчний зардал: **832,105**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Полиэстер материалаар дээвэр хийх	м2	35.97	2.2 / 2	.21 / .01	7.7 / .45	8262 / 7974	63597 / 3585	67,183
11-220-05	Модон хавтан шал хийх	м2	9.1	2.8 / 2	.95 / .03	8.61 / .27	9124 / 7974	78595 / 2177	80,772
15-700-09	Будагтүй модон шалыг 2 үе лакдах	м2	9.1	3.5 / 2	.21 / .01	1.91 / .08	10000 / 7974	19110 / 653	19,763

Нийт Хүн/цаг: 18.22 / .8 *Үндсэн цалин:* 167,717

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 28,512

Нэмэгдэл цалин 37% : 62,055

Нийт цалин: 258,285

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 34,868

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 35,127

Ажиллах хүчний зардал: **328,280**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Гадна талбайд түшлэгтэй 0.44*0.49 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	27	3.4 / 2	2.6 / .14	70.24 / 3.7	9883 / 7974	694160 / 29496	723,656
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.4	2.5 / 2	1.28 / .96	.51 / .38	8693 / 7974	4441 / 3068	7,509

Нийт Хүн/цаг:	70.75 / 4.08	*Үндсэн цалин:*	731,165
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	124,298
		Нэмэгдэл цалин 37% :	270,531
		Нийт цалин:	1,125,995
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	152,009
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	153,135
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,431,139**
Бүгд хүн/цаг:	***145.93 / 14.68***	**Бүгд цалин:**	***1,528,272***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**259,806**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**565,461**
		Нийт цалин:	**2,353,539**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**317,728**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл:	**320,081**
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,991,349**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Гагнуурын аппарат	0.16	18,989	2,988
9023	Гүний доргиур	0.06	7,992	480
				3,468

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гагнуурын аппарат	0.47	27,240	12,765
9002	Хийн өрөм	0.14	6,791	962
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.07	78,486	5,395
9024	Буун цацагч	0.37	7,483	2,790
2027	Автокран 3тн	0.03	40,084	1,227
	Автомашин	0.16	13,800	2,230
3027	Гагнуурын аппарат	6.96	18,989	132,245
				157,614

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9025	Шал зүлгэх машин	0.11	7,476	816
9004	Будгийн шүршүүр	1.23	6,804	8,359
				9,175

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	14.04	14,250	200,070
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.18	16,620	2,992
				203,062

НИЙТ ДҮН: 373,318

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.11	204	0.11	1	1	960.47	108
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	0.24	5,712	0.01	45	2	358.94	132
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	3,422	1.15	3,942	0.00	600	2	280.66	395
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.05	149	0	600	2	280.66	10
1-4334	Хайрга	м3	22,552	0.34	7,637	0.59	20	1	323.62	3,836
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.08	29,737	0.08	45	1	271.67	991
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	0.04	161	0	600	2	280.66	8
1-0062	Анкерын боолт-hilti 550мм	ш	144,000	4	576,000	0.00	600	2	280.66	761
1-4543	Голын элс	м3	22,012	0.22	4,760	0.36	20	1	323.62	2,309
1-3825	Ган бүтээц-суурийн лист	кг	3,634	5.31	19,296	0.01	45	1	271.67	84
					647,598					8,635

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	6.48	115,565	0.01	600	2	280.66	1,407
1-4336	Хучилтерегч	м3	20,000	2.2	44,077	0.03	600	3	391.34	6,914
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	4.57	17,054	0.01	600	2	280.66	892
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.68	4,061	0	600	1	216.56	70
1-3825	Ган бүтээц -суудал	кг	3,298	690	2,275,620	0.9	45	1	271.67	10,966
1-3825	Ган бүтээц темер татанги	кг	3,298	0.35	1,167	0	45	1	271.67	6
1-3825	Ган бүтээц-багана ф100	кг	3,272	114	373,008	0.16	45	1	271.67	1,902
1-3764	Дээврийн холбоос төмөр	кг	3,298	85	280,330	0.09	45	2	358.94	1,373
					3,110,881					23,531

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.18	6,043	0.00	600	2	280.66	423

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	0.19	860	0	600	2	280.66	65
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.04	82	0	600	1	216.56	5
1-0489	Нарсан модон хавтан 1-р зэрэг 50мм	м2	112,450	9.1	1,023,295	0.1	600	2	280.66	16,826
1-0284	Модны лак /гадна/	кг	18,555	1	18,574	0.00	600	2	280.66	212
1-1242	Полиэстер материал	м2	44,500	36.69	1,632,678	0.26	600	2	280.66	43,001
					2,681,532					60,533

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Түшлэгтэй сандал /0.44*0.49 хэмжээтэй /	ш	0	27	0	0.2	600	2	280.66	34,100
1-4547	Боолт	кг	2,500	75.6	189,000	0.09	600	2	280.66	14,386
					189,000					48,486

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 6,629,012 141,185

Scanned with CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	9,802,378
2	Материал	21,633,203
3	Тээвэр	533,511
4	Машин ашиглалт	1,271,337
	Шууд зардлын дүн	33,240,429
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	3,620,791
6	Ашиг / 15%/	5,529,183
	Барилга угсралтын ажлын дүн	42,390,403
7	Тоног төхөөрөмжийн үнэ	4,037,500
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	46,427,903
8	НӨАТ 10%	4,642,790
9	Нормчлолын сан 0.18%	83,570
	Дүн	51,154,264
10	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	928,558
11	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
12	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	464,279
	Дүн	52,547,101
13	Магадлашгүй ажил 2 %	928,558
14	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	53,475,659

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Уранчимэг/

Scanned with CamScanner

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	723,714	459,563	0	0	0	169,753	94,397
2	Суурын ажил	1,787,390	169,511	1,293,226	6,936	21,966	62,614	233,138
3	Төмөр каркасын ажил	11,778,134	2,341,034	6,481,973	492,662	61,458	864,728	1,536,278
4	Бусад ажил	9,672,031	5,013,171	665,000	709,933	170,599	1,851,759	1,261,569
5	Хучилтын ажил	18,429,135	1,819,099	13,193,004	61,806	279,488	671,937	2,403,800
	НИЙТ ДҮН:	42,390,403	9,802,378	21,633,203	1,271,337	533,511	3,620,791	5,529,183

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-06	2м хүртэл гүн хүнхэлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	5.4	3.0 / 2	3.38 /	18.26 /	9412 / 7974	171864 /	171,864
01-070-02	Шуудуу хүнхэл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	4.92	1.3 / 2	1.84 /	9.03 /	6968 / 7974	62926 /	62,926

Нийт Хүн/цаг: 27.29 / *Үндсэн цалин:* 234,790

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 39,914

Нэмэгдэл цалин 37% : 86,872

Нийт цалин: 361,576

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 48,813

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,174

Ажиллах хүчний зардал: **459,563**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.2	2.4 / 2	.76 / 1.49	.15 / .3	8549 / 7974	1303 / 2370	3,673
06-010-22	Бетон суурь цутгах b20	м3	0.6	3.0 / 2	3.49 / 1.42	2.09 / .85	9412 / 7974	19683 / 6794	26,477
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	5.76	2.9 / 2	.49 / .01	2.84 / .05	9268 / 7974	26281 / 367	26,648
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.086	3.4 / 2	32.62 / 3.03	2.81 / .26	9883 / 7974	27725 / 2079	29,804

Нийт Хүн/цаг: 7.88 / 1.46 *Үндсэн цалин:* 86,603

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,722

Нэмэгдэл цалин 37% : 32,043

Нийт цалин: 133,368

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,005

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,138

Ажиллах хүчний зардал: **169,511**

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-04	Ган багана угсрах	тн	0.332	4.2 / 2	25.54 / 3.03	8.48 / 1.01	10798 / 7974	91556 / 8022	99,578
09-140-04	Төмөр татанги угсрах	тн	0.823	3.8 / 2	11.9 / .03	9.8 / .03	10353 / 7974	101426 / 217	101,642
09-070-05	Суудлын төмөр угсрах	тн	2.354	3.8 / 2	16.43 / 2.9	38.67 / 6.83	10353 / 7974	400303 / 54435	454,738
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	3.51	3.2 / 2	6.65 / 5.17	23.36 / 18.15	9647 / 7974	225338 / 144758	370,096
09-170-04	3тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана будах	тн	3.51	4.0 / 2	4.56 / .01	16.02 / .05	10589 / 7974	169591 / 383	169,975

Нийт Хүн/цаг: 96.32 / 26.06 *Үндсэн цалин:* 1,196,028

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 203,325

Нэмэгдэл цалин 37% : 442,530

Нийт цалин: 1,841,883

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 248,654

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 250,496

Ажиллах хүчний зардал: **2,341,034**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-060-08	Полиэстер материалаар дээвэр хийх	м2	135	2.2 / 2	.21 / .01	28.89 / 1.69	8262 / 7974	238689 / 13456	252,145
11-220-05	Модон хавтан шал хийх	м2	61.3	2.8 / 2	.95 / .03	58.03 / 1.84	9124 / 7974	529435 / 14664	544,099
15-700-09	Будагтүй модон шалыг 2 үе лакдах	м2	61.3	3.5 / 2	.21 / .01	12.87 / .55	10000 / 7974	128730 / 4399	133,129

Нийт Хүн/цаг: 99.79 / 4.08 *Үндсэн цалин:* 929,373

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 157,993

Нэмэгдэл цалин 37% : 343,868

Нийт цалин: 1,431,235

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 193,217

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 194,648

Ажиллах хүчний зардал: **1,819,099**

БУСАД АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-230-04	Гадна талбайд түшлэгтэй 0.44*0.49 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	95	3.4 / 2	2.6 / .14	247.13 / 13.02	9883 / 7974	2442415 / 103782	2,546,197
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.8	2.5 / 2	1.28 / .96	1.02 / .77	8693 / 7974	8882 / 6137	15,019

Нийт Хүн/цаг: 248.15 / 13.78 *Үндсэн цалин:*	2,561,216
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	435,407
Нэмэгдэл цалин 37% :	947,650
Нийт цалин:	3,944,273
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	532,477
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	536,421
Ажиллах хүчний зардал:	**5,013,171**
Бүгд хүн/цаг: ***479.44 / 45.38*** **Бүгд цалин:**	***5,008,010***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**851,362**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,852,964**
Нийт цалин:	**7,712,335**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,041,165**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,048,878**
Ажиллах хүчний зардал:	**9,802,378**

Scanned with CamScanner

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3027	Гагнуурын аппарат	0.31	18,989	5,977
9023	Гүний доргиур	0.12	7,992	959
				6,936

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гагнуурын аппарат	1.32	27,240	36,046
9002	Хийн өрөм	0.33	6,791	2,236
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.2	78,486	15,713
9024	Буун цацагч	1.05	7,483	7,880
	Автомашин	0.46	13,800	6,297
3027	Гагнуурын аппарат	22.35	18,989	424,491
				492,662

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9025	Шал зүлгэх машин	0.74	7,476	5,499
9004	Будгийн шуршуур	8.28	6,804	56,307
				61,806

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	49.4	14,250	703,950
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	0.36	16,620	5,983
				709,933

НИЙТ ДҮН: 1,271,337

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.22	409	0.27	1	2	1272.78	346
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	0.48	11,424	0.02	45	2	358.94	265
1-0358	Хар тосон түрхлэг /праймер/	кг	3,422	1.73	5,913	0.00	600	2	280.66	592
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.11	299	0	600	2	280.66	21
1-4334	Хайрга	м3	22,552	0.68	15,274	1.45	20	2	429.95	12,434
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.16	59,473	0.16	45	1	271.67	1,982
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	0.09	321	0	600	2	280.66	17
1-0062	Анкерын боолт-hilti 550мм	ш	144,000	8	1,152,000	0.01	600	2	280.66	1,522
1-4543	Голын элс	м3	22,012	0.43	9,520	0.71	20	1	323.62	4,619
1-3825	Ган бүтээц-суурийн лист	кг	3,634	10.62	38,593	0.01	45	1	271.67	169
					1,293,226					21,966

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	18.29	326,333	0.02	600	2	280.66	3,973
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	6.22	124,465	0.08	45	3	477.72	1,788
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	13.01	48,570	0.02	600	2	280.66	2,542
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	1.91	11,467	0.00	600	1	216.56	199
1-3825	Ган бүтээц -суудал	кг	1,200	2354	2,824,800	3.06	45	1	271.67	37,411
1-3825	Ган бүтээц темер татанги	кг	3,272	629.59	2,060,035	0.82	45	1	271.67	10,006
1-3825	Ган бүтээц-багана ф100	кг	3,272	332	1,086,304	0.45	45	1	271.67	5,540
					6,481,973					61,458

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	14.71	40,708	0.02	600	2	280.66	2,849
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	1.29	5,793	0.00	600	2	280.66	440

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.28	552	0	600	1	216.56	36
1-0489	Нарсан модон хавтан 1-р зэрэг 50мм	м2	112,450	61.3	6,893,185	0.67	600	2	280.66	113,343
1-0284	Модны лак /гадна/	кг	18,555	6.74	125,116	0.01	600	2	280.66	1,431
1-1242	Полиэстер материал	м2	44,500	137.7	6,127,650	0.96	600	2	280.66	161,389
					13,193,004					279,488

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Түшлэгтэй сандал /0.44*0.49 хэмжээтэй /	ш	0	95	0	0.71	600	2	280.66	119,982
1-4547	Боолт	кг	2,500	266	665,000	0.3	600	2	280.66	50,616
					665,000					170,599

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 21,633,203 533,511

Scanned with CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	13,132,920
2	Материал	14,975,844
3	Тээвэр	1,692,915
4	Машин ашиглалт	771,776
	Шууд зардлын дүн	30,573,456
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	4,851,023
6	Ашиг / 15%/	5,313,672
	Барилга угсралтын ажлын дүн	40,738,151
7	НӨАТ 10%	4,073,815
8	Нормчлолын сан 0.18%	73,329
	Дүн	44,885,295
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	814,763
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	407,382
	Дүн	46,107,439
12	Магадлашгүй ажил 2 %	814,763
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	46,922,202

Төсөв зохиосон: ..... /Б.Уранчимэг/

МОНГОЛ УЛС
22-1925 АТХ7182
Бумангийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Scanned with CamScanner

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	397,821	218,661	0	46,502	0	80,769	51,890
2	Суурын ажил	24,571,514	6,553,569	10,797,556	218,315	1,376,344	2,420,750	3,204,980
3	Төмөр каркасын ажил	2,550,774	367,692	1,652,446	52,892	9,217	135,818	332,710
4	Бусад ажил	3,443,078	1,903,468	0	387,412	0	703,101	449,097
5	Шалны ажил	6,447,212	2,990,810	1,326,404	13	184,302	1,104,742	840,941
6	Шат, довжооны ажил	3,327,752	1,098,721	1,199,439	66,642	123,052	405,844	434,055
	НИЙТ ДҮН:	40,738,151	13,132,920	14,975,844	771,776	1,692,915	4,851,023	5,313,672

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	36	2.0 / 2	.01 /	.19 /	7974 / 7974	1553 /	1,553
01-060-02	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.72	2.8 / 2	3.15 /	8.56 /	9124 / 7974	78058 /	78,058
01-440-02	Бульдозероор 2-р зэргийн хөрсийг 20 м хүртэл зайнд түрэх	м3	14.16	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхэл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.51	1.3 / 2	1.84 /	4.61 /	6968 / 7974	32102 /	32,102

Нийт Хүн/цаг: 13.36 / *Үндсэн цалин:*	111,713
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	18,991
Нэмэгдэл цалин 37% :	41,334
Нийт цалин:	172,038
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	23,225
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	23,397
Ажиллах хүчний зардал:	**218,661**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	2.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	2.21 / 4.31	8549 / 7974	18897 / 34363	53,260
06-100-04	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах B20	м3	6.05	2.8 / 2	16.1 / .64	97.43 / 3.87	9124 / 7974	888911 / 30875	919,786
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах b20	м3	43.2	3.0 / 2	3.49 / 1.42	150.57 / 61.34	9412 / 7974	1417199 / 489157	1,906,356
06-050-13	Нормоос илүүг/дутуу арматурчилах	тн	-0.138	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-2.38 / -.34	8693 / 7974	-20688 / -2692	-23,380
08-040-10	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	93.5	2.9 / 2	.49 / .01	46.03 / .75	9268 / 7974	426607 / 5965	432,571
06-050-07	Тулах бүтээц дээр анкерын боолт суулган бетондох	тн	0.172	3.4 / 2	32.62 / 3.03	5.61 / .52	9883 / 7974	55450 / 4158	59,608

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 299.47 / 70.46 *Үндсэн цалин:*	3,348,202
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	569,194
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,238,835
Нийт цалин:	5,156,230
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	696,091
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	701,247
Ажиллах хүчний зардал:	**6,553,569**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-550-05	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	51.15	2.0 / 2	3.37 /	172.38 /	7974 / 7974	1374522 /	1,374,522
06-010-04	Бетон шал хийх	м3	5.7	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.34 / 8.47	8549 / 7974	37141 / 67541	104,683
06-050-13	Бетон шал арматурчилах	тн	0.288	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.97 / .7	8693 / 7974	43175 / 5617	48,792

Нийт Хүн/цаг: 181.69 / 9.17 *Үндсэн цалин:*	1,527,997
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	259,760
Нэмэгдэл цалин 37% :	565,359
Нийт цалин:	2,353,116
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	317,671
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	320,024
Ажиллах хүчний зардал:	**2,990,810**

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-040-04	Ган багана угсрах	тн	0.121	4.2 / 2	25.54 / 3.03	3.09 / .37	10798 / 7974	33368 / 2924	36,292
09-140-04	Төмөр татанги угсрах	тн	0.44	3.8 / 2	11.9 / .03	5.24 / .01	10353 / 7974	54225 / 116	54,341
09-010-07	Босоо холбоос угсрах	тн	0.029	3.6 / 2	19.58 / 3	.57 / .09	10118 / 7974	5745 / 694	6,439
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.59	3.2 / 2	6.65 / 5.17	3.93 / 3.05	9647 / 7974	37877 / 24333	62,210
09-170-04	3тн хүртэл хүндийн жинтэй төмөр багана будах	тн	0.59	4.0 / 2	4.56 / .01	2.69 / .01	10589 / 7974	28507 / 64	28,571

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 15.51 / 3.53 *Үндсэн цалин:*	187,853
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	31,935
Нэмэгдэл цалин 37% :	69,506
Нийт цалин:	289,293
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	39,055
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	39,344
Ажиллах хүчний зардал:	**367,692**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-06	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах	м3	4	2.8 / 2	13.71 / 1.53	54.84 / 6.12	9124 / 7974	500335 / 48801	549,135
06-050-13	Нормоос илүүг/дутууг арматурчилах	тн	0.072	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.24 / .18	8693 / 7974	10794 / 1404	12,198

Нийт Хүн/цаг: 56.08 / 6.3 *Үндсэн цалин:*	561,334
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	95,427
Нэмэгдэл цалин 37% :	207,693
Нийт цалин:	864,454
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	116,701
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	117,566
Ажиллах хүчний зардал:	**1,098,721**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-320-07	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	51.8	2.5 / 2	1.28 / .96	66.16 / 49.83	8693 / 7974	575120 / 397357	972,477

Нийт Хүн/цаг: 66.16 / 49.83 *Үндсэн цалин:*	972,477
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	165,321
Нэмэгдэл цалин 37% :	359,816
Нийт цалин:	1,497,615

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	202,178
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	203,676
Ажиллах хүчний зардал:	**1,903,468**
Бүгд хүн/цаг: **632.27 / 139.29** Бүгд цалин:	**6,709,575**
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,140,628
Нэмэгдэл цалин 37%:	2,482,543
Нийт цалин:	10,332,746
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,394,921
Ажлын багаж, хувцас, хэрэгслэл:	1,405,253
Ажиллах хүчний зардал:	13,132,920

Scanned with CamScanner

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1017	Бульдозер	0.03	90,105	2,353
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	1	43,956	44,149
				46,502

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	0.6	7,627	4,614
	Автомашин	0.12	13,800	1,620
3027	Гагнуурын аппарат	6.38	18,989	121,093
9023	Гүний доргиур	11.38	7,992	90,988
				218,315

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Автомашин	0	13,800	13
				13

ТӨМӨР КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3122	Хийн гагнуурын аппарат	0.22	27,240	6,059
9002	Хийн өрөм	0.18	6,791	1,195
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.07	78,486	5,727
9024	Буун цацагч	0.18	7,483	1,324
2028	Автокран 5тн	0.28	59,489	16,548
	Автомашин	0.08	13,800	1,108
3027	Гагнуурын аппарат	1.1	18,989	20,931
				52,892

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.19	59,489	11,017
9023	Гүний доргиур	6.96	7,992	55,624
				66,642

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	23.31	16,620	387,412
				387,412

НИЙТ ДҮН: 771,776

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	13.43	24,410	16.25	1	2	1272.78	20,678
1-4542	Уулын элс	м3	19,830	1.1	21,857	1.65	20	1	323.62	10,701
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	-4.97	-14,000	0.00	600	1	216.56	-646
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	47.11	1,116,492	1.6	45	2	358.94	25,871
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,422	28.05	95,987	0.06	600	2	280.66	9,608
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	16.37	45,287	0.02	600	2	280.66	3,170
1-4334	Хайрга	м3	22,552	44.09	994,283	94.13	20	2	429.95	809,414
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	11.46	4,287,138	11.68	45	1	271.67	142,846
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	10.18	38,006	0.01	600	2	280.66	1,989
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	630,000	0.02	11,435	0.01	45	1	271.67	144
1-0062	Анкерын боолт-hIItI 550мм	ш	144,000	16	2,304,000	0.02	600	2	280.66	3,045
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.38	949,176	0.38	600	1	216.56	48,888
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.02	47,459	0.02	600	1	216.56	2,444
1-4543	Голын элс	м3	22,012	27.66	608,748	45.63	20	1	323.62	295,343
1-3825	Ган бүтээц-суурийн лист	кг	3,634	21.24	77,186	0.03	45	1	271.67	338
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.34	190,092	0.21	45	1	271.67	2,510
					10,797,556					1,376,344

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	7.93	14,413	8.41	1	1	960.47	8,949
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	10.37	29,217	0.01	600	1	216.56	1,347
1-4334	Хайрга	м3	22,552	4.83	108,827	10.3	20	2	429.95	88,593
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.9	337,256	0.92	45	1	271.67	11,237
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	0.58	2,150	0	600	2	280.66	113
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.29	726,545	0.29	600	1	216.56	37,422
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	36,327	0.01	600	1	216.56	1,871
1-4543	Голын элс	м3	22,012	3.26	71,668	5.37	20	1	323.62	34,771

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1,326,404 184,302

ТЕМЕР КАРКАСЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3825	Татангийн холбоос	кг	2,352	29	68,208	0.03	45	1	271.67	355
1-0233	Темрийн енгийн будаг	кг	17,845	3.07	54,854	0.00	600	2	280.66	668
1-4336	Хучилтерегч	м3	20,000	1.05	20,921	0.01	45	3	477.72	300
1-0879	Электрод э-42	кг	3,733	2.3	8,574	0.00	600	2	280.66	449
1-4564	Эрэг гайк	кг	2,500	0.03	73	0	600	1	216.56	4
1-4547	Боолт м18,20,24	кг	2,500	0.24	609	0	600	1	216.56	36
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.32	1,928	0	600	1	216.56	33
1-3825	Ган бутээц темер татанги	кг	3,272	336.6	1,101,355	0.44	45	1	271.67	5,349
1-3825	Ган бутээц-багана ф100	кг	3,272	121	395,912	0.17	45	1	271.67	2,019
1-4174	Даравч шайб	кг	550	0.02	12	0	600	1	216.56	3

1,652,446 9,217

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.83	1,502	1	1	2	1272.78	1,272
1-0525	Темер утас ф 5 мм	кг	2,818	2.59	7,304	0.00	600	1	216.56	337
1-0525	Темер утас ф4мм	кг	2,818	2.4	6,763	0.00	600	1	216.56	312
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	5.44	15,052	0.01	600	2	280.66	1,053
1-4334	Хайрга	м3	22,552	3.36	75,820	7.18	20	2	429.95	61,723
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.12	417,355	1.14	45	1	271.67	13,906
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	0.48	266,640	0.31	45	1	271.67	3,814
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	0.07	185,269	0.07	600	1	216.56	9,542
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	0.06	161,455	0.06	600	1	216.56	8,316
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	17,155	0.01	600	1	216.56	884
1-4543	Голын элс	м3	22,012	2.05	45,125	3.38	20	1	323.62	21,893

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	1,199,439	123,052
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	14,975,844	1,692,915

Scanned with CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	20,144,208
2	Материал	23,413,973
3	Тээвэр	4,119,654
4	Машин ашиглалт	8,442,266
	Шууд зардлын дүн	56,120,100
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	7,440,844
6	Ашиг / 15%/	9,534,142
	Барилга угсралтын ажлын дүн	73,095,086
7	НӨАТ 10%	7,309,509
8	Нормчлолын сан 0.18%	131,571
	Дүн	80,536,166
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	1,461,902
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	730,951
	Дүн	82,729,019
12	Магадлашгүй ажил 2 %	1,461,902
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	84,190,920

Төсөв зохиосон: ..... /Б.Уранчимэг/

МОНГОЛ УЛС
72.1525 АТХ7182
Бумангийн
УРАНЧИМЭГ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2022-2025

Scanned with CamScanner

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Явган зам, талбай	63,533,528	18,724,692	18,209,137	7,961,974	3,434,238	6,916,505	8,286,982
2	Гадна гэрэлтүүлэгчийн ажил	9,561,558	1,419,515	5,204,836	480,292	685,416	524,339	1,247,160
	НИЙТ ДҮН:	73,095,086	20,144,208	23,413,973	8,442,266	4,119,654	7,440,844	9,534,142

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-05	5.6тн -моторт индүүгээр хөрсийг нягтруулах	м2	785.4	2.5 / 2	.12 / .1	95.43 / 78.54	8693 / 7974	829539 / 626278	1,455,817
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	314.2	3.1 / 2	.19 /	60.34 /	9530 / 7974	575030 /	575,030
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	117.81	2.4 / 2	.76 / 1.49	89.79 / 175.07	8549 / 7974	767656 / 1395974	2,163,629
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	785.4	2.5 / 2	.33 / .13	255.33 / 98.96	8693 / 7974	2219614 / 789110	3,008,725
13-050-12	Бетон гадаргууд гэрэлтдэг будгаар замын тусгаарлах зураас будах	м2	235	4.6 / 2	.06 /	13.44 / .14	11216 / 7974	150765 / 1124	151,890
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	117.81	2.4 / 2	1.18 / 1.08	139.55 / 127.71	8549 / 7974	1192978 / 1018328	2,211,306

Нийт Хүн/цаг: 653.88 / 480.41 *Үндсэн цалин:* 9,566,397

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,626,288

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,539,567

Нийт цалин: 14,732,252

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,988,854

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгсэл: 2,003,586

Ажиллах хүчний зардал: **18,724,692**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-010-01	Гэрэлтүүлгийн суурь суурилуулах	ширхэг	4	3.3 / 2	5.39 / 3.07	21.56 / 12.27	9765 / 7974	210533 / 97825	308,358
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	3.3 / 2	6.62 / .68	26.48 / 2.72	9765 / 7974	258577 / 21689	280,266
01-060-06	2м хүртэл гүн хүнхэлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.2	3.0 / 2	3.38 /	10.82 /	9412 / 7974	101845 /	101,845
01-070-03	Хүнхэл нүхийг булах	м3	2.23	1.4 / 2	2.19 /	4.89 /	7111 / 7974	34757 /	34,757

Нийт Хүн/цаг: 63.75 / 14.99 *Үндсэн цалин:* 725,227

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 123,289

Нэмэгдэл цалин 37% : 268,334

Scanned with CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,116,849
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	150,775
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	151,892
Ажиллах хүчний зардал:	**1,419,515**
Бүгд хүн/цаг: ***717.63 / 495.4*** **Бүгд цалин:**	***10,291,824***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,749,576**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,807,901**
Нийт цалин:	**15,849,101**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,139,629**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,155,478**
Ажиллах хүчний зардал:	**20,144,208**

Scanned with CamScanner

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9013	Хийн цохилтот нялтруулагч	182.21	35,760	6,515,930
9024	Буун цацагч	6.53	7,483	48,886
	Автомашин	0.9	13,800	12,356
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	53.01	16,620	881,101
3049	Компрессор	6.53	18,294	119,515
8026	Моторт индүү 5-6тн	11	34,940	384,186
				7,961,974

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2144	Шаттай машин	3.68	10,224	37,624
2028	Автокран 5тн	1.15	59,489	68,436
2027	Автокран 3тн	8.56	40,084	343,119
3033	Гагнуурын аппарат	1.4	12,366	17,312
	Үйлчилгээний машин	1	13,800	13,800
				480,292

НИЙТ ДҮН: 8,442,266

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	113.85	206,972	123.84	1	1	960.47	136,918
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	4.97	104,119	7.95	20	1	323.62	51,433
1-0416	Хатууруулагч	кг	1,200	1.18	1,410	0.00	600	2	280.66	249
1-4334	Хайрга	м3	24,108	118.33	2,852,752	245.48	20	1	323.62	2,041,687
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	25.26	9,452,754	25.76	20	1	323.62	166,752
1-0564	Шингэлэгч	кг	5,791	9.4	54,435	0.01	600	2	280.66	1,994
1-4543	Голын элс	м3	22,012	82.65	1,819,301	136.37	20	1	323.62	882,662
1-1285	Гэрэлтдэг замын будаг	кг	13,610	67.21	914,728	0.08	600	2	280.66	14,261
1-3664	Замын хашлага яхзх-1	ш	4,460	628.4	2,802,664	11.31	45	1	271.67	138,281
					18,209,137					3,434,238

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	20,964	0.58	12,075	0.92	20	1	323.62	5,965
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.06	704	0	600	2	280.66	13
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	5,000	8.8	44,000	0.01	600	2	280.66	1,912
1-0051	Хар тос	кг	5,069	107.2	543,397	0.11	600	2	280.66	18,955
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	0.24	1,560	0	600	2	280.66	46
1-0878	Электрод э-42	кг	3,733	1.2	4,480	0.00	600	2	280.66	234
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,500	0.3	740	0	600	2	280.66	56
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	0.24	600	0	600	2	280.66	46
3-3815	Гэрэлтүүлэгчийн төмөр шон h=6м	ш	119,320	4	477,280	0.24	600	2	280.66	40,415
3-7177	Гэрэлтүүлгийн суурь /h800x700x700/	ш	330,000	4	1,320,000	4.74	600	1	216.56	615,897
3-6450	Лед прожектор гэрэлтүүлэгч 500вт	ш	700,000	4	2,800,000	0.01	600	3	391.34	1,878
					5,204,836					685,416

Scanned with CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	23,413,973	4,119,654

Scanned with CamScanner