Төсвийн дугаар ТТ57/2025

Объектын нэр:

ТӨВ АЙМГИЙН БАЯНЦАГААН СУМАНД ГҮНИЙ ХУДАГ БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

1, 2, 3, 4, 5-р багуудад 9ш худаг

Төсөвт өртгийн дүн **171,000,000**

Нэг зуун далан нэгэн сая төгрөг 0 мөнгө

(үсгээр)

Тайлбар бичиг:

БХБС-ын 2020 оны 30-р тушаалаар батлагдсан "Барилгын төсөв зохиох дүрэм" баримтлав

БХБС-ын 2006 оны 142 тоот тушаалаар батлагдсан" Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм, БХБС-ын 2005 оны 80 тоот тушаалаар батлагдсан "Барилгын засварын ажлын төсвийн суурь норм", БХБС-ын 2016 оны 202 тоот тушаалаар батлагдсан" Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм, нэмэлт №5, БХБС-ын 2017 оны 199 тоот тушаалаар батлагдсан" Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм, нэмэлт №6, уулыг үндэслэн хийгдсэн БХБЯ"-ны ШУТ-ийн зөвлөлийн 2006-09-29 –ны өдрийн хурлаар зөвшөөрөгдсөн Барилгын төсвийн "Estimator pro" программаар тооцов.

Төсвийн цалингийн зардалыг хөдөлмөр зарцуулалтын дундаж зэргийн тарифаар тооцож, БХБ-ын Сайдын 2024 оны 05-р сарын 21-ны өдрийн 95 тоот тушаалын дагуу тооцов.

Захиалагчийн албаны зардлыг барилга угсралтын ажлын төсөвт өртгийн 2 хувиар, зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардлыг БХБС-ын 2015 оны 185 тоот тушаалаар батлагдсанаар тооцов

ЗТБХБС-ийн 2012 оны 18 тоот тушаалаар батлагдсан механизмын ашиглалтын жишиг үнээр тооцсон Материалын үнийг зах зээлийн үнээр болон БХТ-ын 2023 оны 2-р сарын 13-ны өдрийн барилгын материалын зөвшөөрөгдсөн үнийн мэдээлэлийг үндэслэн тооцов. Тээврийн зардлыг ЗТС-ын 2019 оны 07-р сарын 31 өдрийн 256-р тушаалаар батлагдсан "Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1 тн.км-ийн жишиг тариф"-ыг дөрөвдүгээр хавсралтын дагуу тооцов

Нэмэгдэл зардлыг хүйтний эрчмийн 2-р бүсээр , ХАА, УАА н барилгын ажлын /74.7%/-иар тооцов.

Мэргэшсэн төсөвчин

Монгол Улс
Содномдилмин Цэцгээ
Мэргэшсэн төсөвчин
249-99

/С.Цэцгээ/

Хаяг: УБ хот, СД 11-р хороо 72-р байр
18 тоот утас: 99235101,
Tsetsgee669966@gmail.com

Төсөв тооцсон огноо: 2025 он

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	60,412,055
2	Материал	34,853,281
3	Тээвэр	2,720,326
4	Машин ашиглалт	8,057,157
	Шууд зардлын дүн	106,042,820
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /74.7 %/	23,055,680
6	Ашиг / 15%/	19,364,775
	Барилга угсралтын ажлын дүн	148,463,275
7	НӨАТ 10%	14,846,327
8	Нормчлолын сан 0.18%	267,234
	Дүн	163,576,836
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,969,265
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,484,633
	Дүн	168,030,734
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,969,265
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	171,000,000

Төсөв зохиосон: ..... / С.Цэцгээ/

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7
4	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх,	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8
4	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 2-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7
4	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН 2-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8
3	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8
4	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Эргэлтийн өремдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8
4	Цохилтот өремдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.5
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өремдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өремдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7
3	Эргэлтийн өремдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7
4	Цохилтот өремдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өремдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өремдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8
3	Эргэлтийн өремдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8
4	Цохилтот өремдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өремдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 90м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өремдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.9
3	Эргэлтийн өремдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	9
4	Цохилтот өремдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.3
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 5-Р БАГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүрт өремдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1
2	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өремдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7
3	Эргэлтийн өремдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7
4	Цохилтот өремдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх,	10м3	1.2
5	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1
6	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	26.59	32,400	861,603
				861,603

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	28.09	32,400	910,203
				910,203

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 2-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	26.59	32,400	861,603
				861,603

ГҮНИЙН ХУДГИЙН 2-Р БАГ 2-

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	28.09	32,400	910,203
				910,203

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	28.35	32,400	918,548
				918,548

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	26.59	32,400	861,603
				861,603

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	28.09	32,400	910,203
				910,203

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	29.68	32,400	961,585
				961,585

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 5-Р Б

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	26.59	32,400	861,603
				861,603

НИЙТ ДҮН: 8,057,157

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гүнийн худгийн ажил 1-р баг 1-р худаг	15,660,045	6,269,295	3,806,524	861,603	287,393	2,392,616	2,042,615
2	Гүнийн худгийн ажил 1-р баг 2-р худаг	16,866,197	6,905,365	3,905,627	910,203	309,696	2,635,366	2,199,939
3	Гүнийн худгийн ажил 2-р баг 1-р худаг	15,660,045	6,269,295	3,806,524	861,603	287,393	2,392,616	2,042,615
4	Гүнийн худгийн 2-р баг 2-р худаг	16,866,197	6,905,365	3,905,627	910,203	309,696	2,635,366	2,199,939
5	Гүнийн худгийн ажил 3-р баг 1-р худаг	17,080,735	7,034,350	3,905,627	918,548	309,696	2,684,592	2,227,922
6	Гүнийн худгийн ажил 3-р баг 2-р худаг	15,660,045	6,269,295	3,806,524	861,603	287,393	2,392,616	2,042,615
7	Гүнийн худгийн ажил 4-р баг 1-р худаг	16,866,197	6,905,365	3,905,627	910,203	309,696	2,635,366	2,199,939
8	Гүнийн худгийн ажил 4-р баг 2-р худаг	18,143,861	7,584,431	4,004,730	961,585	332,000	2,894,525	2,366,591
9	Гүнийн худгийн ажил 5-р баг	15,659,952	6,269,295	3,806,471	861,603	287,364	2,392,616	2,042,602
	НИЙТ ДҮН:	148,463,275	60,412,055	34,853,281	8,067,157	2,720,326	23,055,680	19,364,775

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	9.67	17,584	9.67	1	1	960.47	9,290
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	70	502,460	0.16	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,941
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	1.72	128,856	3.15	164	2	280.66	145,191
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1	44,820	0.04	164	2	280.66	1,643
					3,806,524					**287,393**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	11.05	20,096	11.05	1	1	960.47	10,617
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	80	574,240	0.18	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,942
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	1.96	147,264	3.61	164	2	280.66	165,933
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1.14	51,223	0.04	164	2	280.66	1,878
					3,905,627					**309,696**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 2-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	9.67	17,584	9.67	1	1	960.47	9,290
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7.178	70	502,460	0.16	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390.000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,941
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1.600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5.200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15.500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75.000	1.72	128,856	3.15	164	2	280.66	145,191
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200.000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390.000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44.820	1	44,820	0.04	164	2	280.66	1,643
					3,806,524					**287,393**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН 2-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1.818	11.05	20,096	11.05	1	1	960.47	10,617
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7.178	80	574,240	0.18	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390.000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,942
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1.600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5.200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15.500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75.000	1.96	147,264	3.61	164	2	280.66	165,933
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200.000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390.000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44.820	1.14	51,223	0.04	164	2	280.66	1,878
					3,905,627					**309,696**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	11.05	20,096	11.05	1	1	960.47	10,617
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	80	574,240	0.18	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,942
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	1.96	147,264	3.61	164	2	280.66	165,933
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1.14	51,223	0.04	164	2	280.66	1,878
					3,905,627					**309,696**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	9.67	17,584	9.67	1	1	960.47	9,290
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	70	502,460	0.16	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,941
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	1.72	128,856	3.15	164	2	280.66	145,191
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1	44,820	0.04	164	2	280.66	1,643
					3,806,524					**287,393**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	11.05	20,096	11.05	1	1	960.47	10,617
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	80	574,240	0.18	0	3	1699.11	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,942
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	1.96	147,264	3.61	164	2	280.66	165,933
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1.14	51,223	0.04	164	2	280.66	1,878
					3,905,627					**309,696**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	12.44	22,608	12.44	1	1	960.47	11,944
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	90	646,020	0.21	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,942
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255
1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	2.21	165,672	4.06	164	2	280.66	186,674
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1.29	57,626	0.05	164	2	280.66	2,113
					4,004,730					**332,000**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 5-Р БАГ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	9.64	17,531	9.64	1	1	960.47	9,262
1-4669	Ус татах хуванцар хоолой д=120	метр	7,178	70	502,460	0.16	0	3	1699.11	0
1-4606	Хүндрүүлсэн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	1.65	164	3	391.34	105,941
3-0035	Цахилгааны кабель	м	1,600	70	112,000	0.05	164	2	280.66	2,255

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0094	Боолт гайк	кг	5,200	1.02	5,304	0.00	164	1	216.56	41
1-2908	Бэхэлгээний тросс	ш	15,500	1	15,500	0.01	164	1	216.56	178
1-4525	Бентонит шавар	м3	75,000	1.72	128,856	3.15	164	2	280.66	145,191
1-1203	Гүний худгийн ган хийцтэй насос /wllo-twl/ - 7.5кв	ш	2,200,000	1	2,200,000	0.02	164	2	280.66	775
1-1463	Өрмийн яндан	ширхэг	390,000	1	390,000	0.34	164	3	391.34	22,078
1-1449	3 нидрэгт цүүц	ширхэг	44,820	1	44,820	0.04	164	2	280.66	1,643
					3,806,471					**287,364**
					34,853,281					**2,720,326**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7	4.0 / 2	203.14 / 60	142.2 / 42	10589 / 7974	1505735 / 334908	1,840,643
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7	4.0 / 2	4.17 / 2.24	29.19 / 15.68	10589 / 7974	309093 / 125032	434,125
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх,	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141
04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 247.91 / 74.55 *Үндсэн цалин:* 3,202,967

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 544,504

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,185,098

Нийт цалин: 4,932,569

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 665,897

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 670,829

Ажиллах хүчний зардал: **6,269,295**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 1-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8	4.0 / 2	203.14 / 60	162.51 / 48	10589 / 7974	1720840 / 382752	2,103,592
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8	4.0 / 2	4.17 / 2.24	33.36 / 17.92	10589 / 7974	353249 / 142894	496,143
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 272.39 / 82.79

Үндсэн цалин:	3,527,933
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	599,749
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,305,335
Нийт цалин:	5,433,018
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	733,457
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	738,890
Ажиллах хүчний зардал:	**6,905,365**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 2-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цууцний голч 219мм	100м	0.7	4.0 / 2	203.14 / 60	142.2 / 42	10589 / 7974	1505735 / 334908	1,840,643
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7	4.0 / 2	4.17 / 2.24	29.19 / 15.68	10589 / 7974	309093 / 125032	434,125
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141
04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 247.91 / 74.55

Үндсэн цалин:	3,202,967
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	544,504
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,185,098
Нийт цалин:	4,932,569
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	665,897
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	670,829
Ажиллах хүчний зардал:	**6,269,295**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГҮНИЙН ХУДГИЙН 2-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8	4.0 / 2	203.14 / 60	162.51 / 48	10589 / 7974	1720840 / 382752	2,103,592
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8	4.0 / 2	4.17 / 2.24	33.36 / 17.92	10589 / 7974	353249 / 142894	496,143
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141
04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 272.39 / 82.79

Үндсэн цалин:	3,527,933
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	599,749
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,305,335
Нийт цалин:	5,433,018
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	733,457
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	738,890
Ажиллах хүчний зардал:	**6,905,365**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8	4.0 / 2	203.14 / 60	162.51 / 48	10589 / 7974	1720840 / 382752	2,103,592
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8	4.0 / 2	4.17 / 2.24	33.36 / 17.92	10589 / 7974	353249 / 142894	496,143
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.5	4.5 / 2	9.84 / 13.84	14.76 / 20.76	11111 / 7974	163948 / 165540	329,489
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 275.34 / 86.94

Үндсэн цалин:	3,593,831
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	610,951
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,329,718
Нийт цалин:	5,534,500
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	747,158
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	752,692
Ажиллах хүчний зардал:	**7,034,350**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 3-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7	4.0 / 2	203.14 / 60	142.2 / 42	10589 / 7974	1505735 / 334908	1,840,643
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7	4.0 / 2	4.17 / 2.24	29.19 / 15.68	10589 / 7974	309093 / 125032	434,125
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141
04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгуламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 247.91 / 74.55

Үндсэн цалин:	3,202,967
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	544,504
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,185,098
Нийт цалин:	4,932,569
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	665,897
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	670,829
Ажиллах хүчний зардал:	**6,269,295**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р БАГ 1-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 80м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.8	4.0 / 2	203.14 / 60	162.51 / 48	10589 / 7974	1720840 / 382752	2,103,592
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	8	4.0 / 2	4.17 / 2.24	33.36 / 17.92	10589 / 7974	353249 / 142894	496,143
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141
04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 272.39 / 82.79 *Үндсэн цалин:* 3,527,933

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 599,749

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,305,335

Нийт цалин: 5,433,018

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 733,457

Ажлын бөгөж, хувцас, хэрэгсэл: 738,890

Ажиллах хүчний зардал: **6,905,365**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 4-Р БАГ 2-Р ХУДАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 90м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.9	4.0 / 2	203.14 / 60	182.83 / 54	10589 / 7974	1935945 / 430596	2,366,541
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	9	4.0 / 2	4.17 / 2.24	37.53 / 20.16	10589 / 7974	397405 / 160756	558,161
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх	10м3	1.3	4.5 / 2	9.84 / 13.84	12.79 / 17.99	11111 / 7974	142089 / 143468	285,557
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 297.86 / 92.41 *Үндсэн цалин:* 3,874,866

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 658,727

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,433,700

Нийт цалин: 5,967,294

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 805,585

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 811,552

Ажиллах хүчний зардал: **7,584,431**

ГҮНИЙН ХУДГИЙН АЖИЛ 5-Р БАГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-02	Хөдөлгүүрт өрөмдлөгийн агрегатуудыг байрлуулах ба буулгах /цооногийн гүн 70м	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	38.55 /	38.55 /	10000 / 7974	385500 /	385,500
04-031-23	III зэргийн хатуулагтай чулуулагт цооног өрөмдөх / цооногийн гүн 70м хүртэл, цүүцний голч 219мм	100м	0.7	4.0 / 2	203.14 / 60	142.2 / 42	10589 / 7974	1505735 / 334908	1,840,643
04-040-48	Эргэлтийн өрөмдлөгийн үед цооногт 219мм хүртэл голчтой янданг муфтээр холбож суулгах	10м	7	4.0 / 2	4.17 / 2.24	29.19 / 15.68	10589 / 7974	309093 / 125032	434,125
04-050-77	Цохилтот өрөмдлөгийн үед цооногт хайрган шүүр хийх,	10м3	1.2	4.5 / 2	9.84 / 13.84	11.8 / 16.61	11111 / 7974	131159 / 132432	263,591
18-120-09	Гүний худгийн ган хийцтэй насос	ком	1	4.0 / 2	2.64 / .02	2.64 / .02	10589 / 7974	27997 / 144	28,141
04-070-11	Ус өргөх шахуургаар тоноглосон газрын гүнээс ус авах байгууламжийн туршилт тохируулга хийх	цаг	24	4.0 / 2	.98 / .01	23.52 / .24	10589 / 7974	249053 / 1914	250,967

Нийт Хүн/цаг: 247.91 / 74.55 *Үндсэн цалин:* 3,202,967

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 544,504

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,185,098

Нийт цалин: 4,932,569

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 665,897

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 670,829

Ажиллах хүчний зардал: **6,269,295**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *2382 / 725.89*	**Бүгд цалин:**	***30,864,364***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,246,942**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**11,419,815**
	Нийт цалин:	**47,531,121**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**6,416,701**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,464,232**
	Ажиллах хүчний зардал:	**60,412,055**