БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2025.....оны 05 дугаар сарын 29

ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 488514 ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦ

К-1, К-2, К-3-ЫН СИЙРЭГЖИЛТИЙН ХЭМЖҮҮРИЙН ДАТЧИК, К-3-ЫН ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН ХЭМЖҮҮР СУУРИЛУУЛАХ АЖЛЫН ЭЗЛЭХҮҮН

Д/д	Хийгдэх ажил	Тип марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сийрэгжилтийн датчикнуудыг дулааны лабораторид шалгаж тохируулга хийх	SSTCC ба бусад -0.1/+0.1mPa	ш	3
2	Датчикны авлага авах цэгийг тодорхойлж, ф25мм сосунка гагнах		ш	3
3	Шинээр контроллёр суурилуулж, монтажлаж, тохиргоо хийх	ХМТ800/компютер	ш	3
4	Хуучин сигналын кабельд демонтаж хийж, хуучин трассын дагуу шинээр кабель сүвлэж татах	КВВГ4*1.5	м	200
5	Хуучин тэжээлийн кабельд демонтаж хийж, хуучин трассын дагуу шинээр кабель сүвлэж татах	КВВГ4*1.5	ш	50
6	Хэмжүүрт холбогдох хэсэгт кабелийг уян хоолойд сүвлэх	ф15	м	50
7	Холболт, суурилуулалтын ажил дууссаны дараа шалгалт тохируулга тест хийх	-	ш	3
8	Хүчилтөрөгчийн хэмжүүрийг лабораторид шалгалт тохируулга хийлгэх	ZR402 хэмжүүр ZR22G мэдрэгч ZR402G-M-E-E-A, ZR22G-150-S-C-C-T-M-E Z021S3E	ком	1
9	Хуучин кабельд демонтаж хийж, хуучин кабелийн трассын дагуу кабелийг татах	КВВГ4*1.5	м	100

10	Хүчилтөрөгчийн хэмжүүр суурилуулах цэг тодорхойлж ф50мм сосунка гагнах	-	ш	2
11	Хэмжүүрт холбогдох хэсэгт кабелийг уян хоолойд сүвлэх	-	м	50
12	Суурилуулсан хэмжүүрүүдийг ажиллагааны явцад наладка тохиргоо хийж тестлэх	-	ш	1

ШААРДЛАГАТАЙ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ

Д/д	Материалын нэрс	Тип марк	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сийрэгжилтийн датчик	SSTCC /-0.1/-/+0.1/мРа	Ком	3
2	Тэжээлийн кабель	КВВГ 4*1.5	м	100
3	Сигналын кабель	КВВГ 4*1.5	м	300
4	Хүчилтөрөгчийн хэмжүүр	ZR402 хэмжүүр ZR22G мэдрэгч ZR402G-M-E-E-A ZR22G-150-S-C-C T-M-E 021S3E дүйцэхүйц	Ком	1
5	Тэжээлийн блок	24В	ш	4
6	Контроллёр	ХМТ төрлийн	ш	3
7	Уян хар хоолой	ф25	м	50

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Л.ГАНБААТАР
ҮТХ-ИЙН ДАРГА Л.НЭРГҮЙРЕНЧИН

АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН ГАРГАСАН:
ЦахДХХАЦЕХИЙН ДАРГА М.МӨНХ-ЭРДЭНЭ