ГАЗРЫН АЖИЛ / 20*8 /

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 54/80/ морины хqчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	253
2	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор ухаж ОВООЛОХ		166.6
3	Гараар ухах	м3	5.2
4	54/80 морины хучтэй бульдозероор турж суурийн хажуугаар булах	м3	55.83
5	Шуудуу хунхээл нqхийг эргуулж булах / гараар/	м3	7.75
6	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн херсийг ухаж шороог автосамосвапд ачих	м3	62
7	3,4-р зэргийн херсийг ендер бутээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	45

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх В10	м3	5.68
2	Темер бетон cwp• цутгах В-20 /бс-1/	м3	14.8
3	Арматур хасагдах / баганан cwp•	тн	0.3
4	Суурийн холбоос дам нурууны бетон бэлтгэл В-10	м3	2.48
5	Суурийн дам нуруу темер бетоноор цутгах В-20 / холбоос /	м3	6.58
6	Арматурчлах / хана /	тн	0.139
7	Арматуран холбоотой анкерын боолт суулган бетондох	ти	0.45
8	Бетон хана цутгах м-200	м3	34.45
9	Босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум турхлэгзэр 2 qе хийх	м2	180

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хеесенцер дулаалгатай темер сендвич хавтангаар барилгын гадна хана хийх	2	266
2	240 мм-ийн гулдмайгаар хамар хана ервх	м3	8.4

МЕТАЛЬ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган багана угсрах	ти	2.45
2	Металь дам нуруу угсрах	ти	1.175
3	Ханын холбоосууд угсрах	тн	0.69

4	Дээвэр ханын проган холбоосууд угсрах	тн	3.4
5	Металл хийцийн гапаас хамгаалах т?рхлэг хийх	тн	8.11

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хвесвнцвр дулаалгатай твмвр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	195

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Вакуман цонх угсрах	м2	10.5
2	Вакуман хаалга угсрах	м2	5.94
3	Темер хаалга угсрах	1 блок	2
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжих	м2	29.9
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.5
6	Хаалганд цоож суулгах	ш	2

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана сайн чанартай шавардах	м2	73.4
2	Шавардсан хананд замаска тэгшилгээ хийх	м2	3.4
3	Усан цийдмэг будгаар хана будах	м2	73.4

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Турдэг тэргэзр шороо зввж, шалан доор 150-200мм хqртэл зузаантай дэвсгэр уе хийж нягтруулах	м3	45
2	Шаланд ус тусгаарлалт хиих	м2	158
3	Бетон шал цутгах м-250	м3	32.84
4	Бетон шал арматурчилах	тн	1.626
5	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх	м2	158
6	Дулаалгатай паркетан шап хийх	м2	10.54
7	Шалыг резинэн будгаар 2 удаа будах	м2	171.4

ГАДНА ПАНДУСНЫ АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоог темер бетон гишгуурийг пандусын хамт цутгах М150	м3	6.64
2	Хийцийг арматурчлах	тн	0.284
3	Бетонон хаяавч хийх	м3	3.04
4	Зуурмаг бэлтгэх	м3	115.9

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/д	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын еренхий гэрэлтуулгийн самбарыг бутээцэнд боолтоор угсрах ЕОС-1	ш	1
2	Лед гэрэлтуулэгч угсрах/ 1*230вт/	ш	2
3	Таазанд тавих гэрэлтуулэгч елгеж угсрах/ 100вт/	ширхэг	12
4	2 “36вт хуртэл ламптвй едрийн гэрэлтуqлэгч угсрах	ш	6
5	Далд угсрах 1 унтраалга тавих	ширхэг	3
6	Далд угсрах 2 унтраалга тввих	ширхэг	6
7	Хязгаарлах хайрцаг байрлуулах	ш	21
8	1х2.5мм2 хуртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сувлах	М	320
9	1*4мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	460