АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн шуудуу мех-аар ухаж шороог овоолох	м3	22
2	Суурийн шуудуу гараар засаж ухах	м3	12
3	Суурийн доор элсэн дэвсгэр хийх	м3	1.5
4	Суурийн хажуугаар шороо мех-аар чигжих	м3	11
5	Суурийн хажуугаар шороо гараар чигжих	м3	8
6	Хөрс нягтруулагчаар нягтруулах	м3	22
7	Шал довжооны доор шороо хийж нягтруулах	м3	23

БАГАНАН СУУРЬ БС-1 АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл бетон цутгах В15	м3	1.8
2	Баганан суурь цутгах В20	м3	7.44
3	Баганан суурь арматурчлах	тн	0.502
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9

ШУГАМАН СУУРИЙН АЖИЛ ШС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл бетон цутгах В10	м3	2.82
2	Чулуут бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	25.34
3	Шугаман суурь арматурчлах ШС-1	тн	0.109

ШУГАМАН СУУРИЙН АЖИЛ ШС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл бетон цутгах В10	м3	0.8
2	Чулуут бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	16.25
3	Шугаман суурь арматурчлах ШС-2	тн	0.051

ШУГАМАН СУУРИЙН АЖИЛ ШС-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлтгэл бетон цутгах В10	м3	0.3
2	Чулуут бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	6
3	Хамар ханын доорх суурь бетонооор цутгах В20	м3	2.4
4	Шалны бетон бэлтгэл цутгах В20	м3	31.2

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хүрмэн бетон гулдмайгаар хана өрөх	м3	69.96
2	Хананд хөөсөнцөрөөр нэмэлт дулаалга хийх	м2	180.1
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	81.81
4	Ханын босоо гадаргууд ус тусгаарлалт хийх	м2	56

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсээр дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	86
2	Бетон шал цутгах	м2	189.5
3	Боржин чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	23.84
4	Паркетан шал шахаж хийх	м2	16.07
5	Шаланд сайн чанарын хулдаас нааж шал хийх	м2	149.6
6	Цэвэр бруссээр рам зангидаж шаланд бэхэлгээ хийх	м2	21
7	Тайзны шалны дэр мод ивээс дээр тавих	м2	11
8	37 мм -н зузаан цэвэр банзаар тайз шахах	м2	11
9	Бэлэн модон хийцүүдээр тайзны гишгүүр угсрах	м2	2.7
10	Модон тайз өнгийн тосон будгаар гараар ердийн будах	м2	13

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга угсрах ХБ21-10	м2	4.2
2	Хаалга угсрах ХБ21-13	м2	2.73
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	14.07
4	Металл рамтай хамгаалалтын шилэн хана угсрах ГШХ-1	м2	10.14
5	Металл рамтай шилэн хананы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	10.14
6	Давхар рамтай вакуум цонх угсрах 26-06	м2	12.48
7	Давхар рамтай вакуум цонх угсрах 17-15	м2	17.85
8	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	30.33
9	Цонхонд гантиг чулуун хавтангаар тавцан хийх	м2	6.12
10	Цонхны гадна цагаан төмрөөр хаяавч хийх	м2	3.83

ХАНЫН ТОРНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	0.423
2	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	0.054
3	Тоосго, блокон өрөг арматурчлах	тн	0.111

ЯЛУУНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ялуу угсрах Н-1	ш	1
2	Ялуу угсрах Н-2	ш	1
3	Ялуу угсрах Н-3	ш	1
4	Ялуу угсрах Н-4	ш	1
5	Ялуу угсрах Н-5	ш	1
6	Ялуу угсрах Н-6	ш	1
7	Ялуу угсрах Н-7	ш	1

ТӨМӨР БЕТОН БҮСНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах м-200	м3	10.5

ТӨМӨР БЕТОН ЗҮРХЭВЧ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон зүрхэвч бетоноор цутгах м-200	м3	4.32
2	Төмөр бетон зүрхэвч арматурчлал /нормоос илүү зөрүү нь/	тн	0.429

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах м-200	м3	3.3
2	Хучилт арматурчилах	тн	0.356

МЕТАЛЛ КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.012
2	Төмөр татангын хэвтээ холбоосыг угсрах	тн	1.805
3	Төмөр татангын хөндлөн холбоосыг угсрах	тн	6.376
4	Холбоос шилбэ угсрах	тн	0.07
5	Төмөр дам нуруу угсрах G-1	тн	1.697
6	Төмөр дам нуруу угсрах G-2	тн	1.697
7	Төмөр туслах дам нуруу угсрах	тн	0.766
8	Татангийн хэвтээ босоо холбоосуудыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	1.56
9	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	221

ТАМБУРЫН ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр хавтан дулаалга хийх	м2	7.52

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Чийг тусгаарлагч 1 үе дэвсэх	м2	7.52
3	Арматуртай бетон тэгшилгээ хийх	м2	7.52
4	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	7.52
5	Чийг тусгаарлагч 1 үе дэвсэх	м2	7.52
6	Чулуутай бикрост хар цаас наах	м2	7.52
7	Шувуун нурууны бэхэлгээ суулгах	тн	0.011
8	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	1.9
9	Дээврийн сараалж банз хадах	м2	12.21
10	Төмөр дээвэр хийх	м2	11.12
11	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	16
12	Парпед төмөрлөх	м2	8
13	Салхивчийн яндангийн хана өрөх	м3	2.16
14	Парпедийн дотор тал, салхивчийн тоосгон яндан шавардах	м2	34
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгоор яндангийн хамгаалалт өрөх	м3	0.9
2	Яндан гараар шавардах	м2	21
3	Яндан шохойдох	м2	21
4	Малгайвч төмөр хийх	м2	1.6
5	Асбестоцементэн долгионт хуудсаар яндан ороох	м2	6.4
6	Цайрдсан төмрөөр асбестон гадаргуу бүрэх	м2	6.4
7	Асбестоцементэн долгионт хуудсаар халаалтын зуухны доодох шалыг бүрэх	м2	6.4
8	Гөлмөн төмрөөр шалны асбестон гадаргуу бүрэх	м2	9
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор хана шавардаж замаскдах	м2	253.02
2	Дотор хана эмульсдэх	м2	253.02
3	Гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай тааз угсрах	м2	32.14
4	Таазанд шавардлага хийх	м2	32.14
5	Тааз эмульсдэх	м2	32.14
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд сайн чанарын шавардлага хийх	м2	161
2	Бетон хаяавч цутгах	м3	2.46
3	Цоколийн гадна тал барзайлгах	м2	30.4
4	Цоколийн гадна тал бор шаргал өнгийн зосоор будах	м2	30.4
5	Заслалын шат угсрах буулгах	м2	22
6	Гадна хана эмульсээр будах	м2	161
ГАДНА ДОВЖООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжооны суурь ухах	м3	0.14
2	Довжоо цутгах	м3	0.32
3	Гадна довжоонд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	4
4	Тэгш гадаргуу дээр чулуун хавтан суулгах	м2	4
5	Чулуун хавтан дээр резинэн дэсгэр наах	м2	4
ХБИРГЭДИЙН ТЭРГЭНЦЭРИЙН ЗАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна үүдэнд тэргэнцэрийн довжоо цутгах	м3	0.7
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	3.5
3	Бариул суулгах	ш	2
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цэнэг шавхагчийг угсрах	иж бүр	1
2	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах ГС-1,	ш	1
3	Төхөөрөмжийн самбар угсрах ТС-	ш	1
4	Дефференциал автомат угсрах АД12	ш	2
5	ВА47-100-3Р-32А\ х-каD, автомат таслуур угсрах	ш	1
6	ВА47-100-3Р-40А\ х-каС автомат таслуур угсрах	ш	1
7	ВА47-100-2Р-16А\ х-каD, автомат таслуур угсрах	ш	1
8	ВА47-29-1Р-16А\ х-каВ автомат таслуур угсрах	ш	5
9	Оролтын ВА47-100 автомат угсрах	ш	1
10	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
11	Гал хамгаалагч угсрах	иж бүр	3
12	Сэлгэн залгагч угсрах	иж бүр	1
13	Соронзон залгуур угсрах	ширхэг	1
14	Улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	2
15	Флорисцент чийдэнтэй "Гарах" дохионы бичигтэй цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	3
16	Ус чийгнээс хамгаалагдсан улайсах чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч өлгөж угсрах	ширхэг	1
17	Дүүжин таазанд тоноглох 3х18вт чадалтай флоресцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	48
18	Ханын ба таазны патрон тавих	ширхэг	1
19	Далд тавих хамгаалагдсан 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
20	Далд тавих 3 туйлт унтраалга угсрах	ш	2
21	Ус чийгнээс хамгаалагдсан далд тоноглох 2 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
22	Далд тавих газардуулгын контакттай 2-лосон розетка угсрах	ш	9
23	Ил тавих газардуулгын контакттай тагтай хамгаалагдсан розетка угсрах	ш	1
24	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ш	15
25	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	8
26	1х2.5мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	600
27	1х4мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	170
28	1х6мм2 огтлолтой зэс голтой ПВХ тус-тай хавтгай утас сүвлэх	м	50
29	Пластмассан хоолой ф20мм угсрах	м	260
30	Пластмассан хоолой ф25мм угсрах	м	10
31	Пластмассан хоолой ф50мм угсрах	м	5
32	12 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	77
33	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	45
34	40*4мм огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	115
35	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	12
36	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	12.56
37	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	12.56

САЛХИВЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах ган яндан бэлдэж угсрах 250*200	м	10
2	Агаар дамжуулах ган яндан бэлдэж угсрах 200*200	м	10
3	Агаар дамжуулах ган яндан бэлдэж угсрах 400*200	м	15
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м	15
5	Сэнсний агрегат	ш	1
6	Салхивчийн тор суулгах	ш	8