Баримт бичгийн шийдвэлэлтийн нэгж

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

2025/03/15

Д/д	Ажилбарын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
	01. Гадна бохирын шугам угсрах		
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	262.30
2	Гадна бохир усны 100 мм ширмэн хоолойг буулгах	м	25.00
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5.60
4	1000мм-ийн голчтой арчутгах татуургын дугуй бетон худаг угсрах.Хуурай хөрсөнд	ш	2.00
5	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	25.00
	02. Цооногийн ажил		
6	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	250.00
7	2м хүртэл гүн хүнхээлийг бэхэлгээгүйгээр налуу гарган 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	19.00
8	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	32.00
9	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор 10 м хүртэл зайд 2-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	176.00
10	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	158.00
11	3м хүртэл өндөр 300мм зузаан бетон хана цутгах М200	м3	18.00
12	Хажуугийн шавар тусгаарлалт хийх	м2	22.00
13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	1.52
14	6м хүртэл өндөрт хавиргат төмөр бетон хүчилт цутгах М-150	м3	1.86
15	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.20
	99.Хог хаягдлын дүн		
16	Хог хаягдал	тн	0.00