АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ УЗЕЛ №1-Н БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог шүүгч буулгах ф80	ш	2
2	Хаалт буулгах ф40- ф80	ш	13
3	Хаалт буулгах ф15-ф32	ш	18
4	Фланец буулгах ф50-ф100	ш	32
5	Термометр "П", "У" , манометр буулгах	ш	14
6	Ган хоолой буулгах ф150	м	1.5
7	Ган хоолой буулгах ф100	м	2.8
8	Ган хоолой буулгах ф108х4,0	м	50
9	Ган хоолой буулгах ф89х4,0	м	15
10	Ган хоолой буулгах ф76х3,0	м	10
11	Ган хоолой буулгах ф50	м	30
12	Ган хоолой буулгах ф40	м	35
13	Ган хоолой буулгах ф32	м	5
14	Ган хоолой буулгах ф25	м	10

ДУЛААНЫ УЗЕЛ №2-Н БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог шүүгч буулгах ф80	ш	2
2	Хаалт буулгах ф50-ф80	ш	6
3	Хаалт буулгах ф15-ф25	ш	8
4	Фланец буулгах ф50, ф80	ш	12
5	Термометр "П", манометр буулгах	ш	6
6	Ган хоолой буулгах ф89х4,0	м	15
7	Ган хоолой буулгах ф50	м	30

ДУЛААНЫ УЗЕЛ №1-Н ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог шүүгч тавих ф80	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф15	ш	4
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф20	ш	11
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф25	ш	1
5	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф32	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф40	ш	3
7	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф50	ш	6
8	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф80	ш	4
9	Ган хоолойд фланц гагнах ф50	ш	12
10	Ган хоолойд фланц гагнах ф80	ш	8
11	Ган хоолойд фланц гагнах ф100	ш	12
12	Термометр "У" угсрах	ш	1
13	Термометр "П" угсрах	ш	8
14	Манометр угсрах	ш	6
15	Ган хоолой угсрах ф150	м	1.5
16	Ган хоолой угсрах ф100	м	2.8
17	Ган хоолой угсрах ф108х4,0	м	50
18	Ган хоолой угсрах ф89х4,0	м	15
19	Ган хоолой угсрах ф76х3,0	м	10
20	Ган хоолой угсрах ф50	м	30
21	Ган хоолой угсрах ф40	м	35
22	Ган хоолой угсрах ф32	м	5
23	Ган хоолой угсрах ф25	м	10
24	Яндан хоолойг цлиндр чулуун хөвөнгөөр дулаалах ф89	м2	6.6
25	Яндан хоолойг цлиндр чулуун хөвөнгөөр дулаалах ф108	м2	25

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ УЗЕЛ №2-Н ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хог шүүгч тавих ф80	ш	2
2	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф15	ш	4
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф20	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф25	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф50	ш	4
6	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф80	ш	2
7	Ган хоолойд фланц гагнах ф50	ш	8
8	Ган хоолойд фланц гагнах ф80	ш	4
9	Термометр "П" угсрах	ш	2
10	Манометр угсрах	ш	4
11	Ган хоолой угсрах ф89х4,0	м	15
12	Ган хоолой угсрах ф50	м	30
13	Яндан хоолойг цлиндр чулуун хөвөнгөөр дулаалах ф89	м2	6.6
14	Яндан хоолойг цлиндр чулуун хөвөнгөөр дулаалах ф50	м2	9.45

Объектын нэр 19 дүгээр сургуулийн их засвар

Дотор халаалтын түгээх шугам болон дулааны узелийн шугам хаалт арматурыг бүрэн солих

Техникийн даалгавар Т24.259 (2025-051ХО)

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт 37.22.025 ХАС

Д/д	Ажлын нэр	нэгж	Тоо хэмжээ	Жин. кг
	Буулгах ажил			
	Дулааны узел №1:			
1	Хог шүүгч dy 80	ш	2	
2	Хаалт Dy 50	ш	6	46
3	Хаалт Dy 80	ш	4	80
4	Хаалт Dy 20	ш	11	9.9
5	Хаалт Dy 25	ш	1	1.4
6	Хаалт Dy 32	ш	2	2.1
7	Хаалт Dy 40	ш	3	3.7
8	Хаалт Dy 15	ш	4	0.8
9	Фланец Dy 50	ш	12	2.06
10	Фланец Dy 80	ш	8	7.22
11	Фланец Dy 100	ш	12	3.96
12	Термометр "У"	ш	1	
13	Термометр "П"	ш	8	
14	Манометр	ш	6	
15	Ган хоолой ф76х3 ГОСТ10704-91	у,м	10	5.04
16	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
17	Ган хоолой ф108х4 ГОСТ10704-91	у,м	50	10.26
18	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	30	4.88
19	Ган хоолой ф40 ГОСТ10704-92	у,м	35	3.84
20	Ган хоолой ф32 ГОСТ10704-93	у,м	5	3.09
21	Ган хоолой ф25 ГОСТ10704-94	у,м	10	2.39
22	Ган хоолой ф150 ГОСТ10704-91	у,м	1.5	15.6
23	Ган хоолой ф100 ГОСТ10704-91	у,м	2.8	10.26
	Дулааны узел №2:			
1	Хог шүүгч dy 80	ш	2	
2	Хаалт Dy 50	ш	4	46
3	Хаалт Dy 80	ш	2	80
4	Хаалт Dy 20	ш	2	9.9
5	Хаалт Dy 15	ш	2	0.8
6	Хаалт Dy 25	ш	4	2.06
7	Фланец Dy 80	ш	4	7.22
8	Фланец Dy 50	ш	8	3.96
9	Термометр "П"	ш	2	
10	Манометр	ш	4	
11	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
12	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	30	4.88

	Хийгдэх ажил			
	Дулааны узел №1:			
1	Хог шүүгч dy 80	ш	2	
2	Бөмбөлгөн хаалт Dy 50	ш	6	46
3	Бөмбөлгөн хаалт Dy 80	ш	4	80
4	Бөмбөлгөн хаалт Dy 20	ш	11	9.9
5	Бөмбөлгөн хаалт Dy 25	ш	1	1.4
6	Бөмбөлгөн хаалт Dy 32	ш	2	2.1
7	Бөмбөлгөн хаалт Dy 40	ш	3	3.7
8	Бөмбөлгөн хаалт Dy 15	ш	4	0.8
9	Фланец Dy 50	ш	12	2.06
10	Фланец Dy 80	ш	8	7.22
11	Фланец Dy 100	ш	12	3.96
13	Термометр	ш	1	
14	Термометр	ш	8	
15	Манометр	ш	6	
16	Ган хоолой ф76х3 ГОСТ10704-91	у,м	10	5.04
17	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
18	Ган хоолой ф108х4 ГОСТ10704-91	у,м	50	10.26
19	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	30	4.88
20	Ган хоолой ф40 ГОСТ10704-92	у,м	35	3.84
21	Ган хоолой ф32 ГОСТ10704-93	у,м	5	3.09
22	Ган хоолой ф25 ГОСТ10704-94	у,м	10	2.39
23	Ган хоолой ф150 ГОСТ10704-91	у,м	1.5	15.6
24	Ган хоолой ф100 ГОСТ10704-91	у,м	2.8	10.26
25	Дулаалга ф89	у,м	15	
26	Дулаалга ф108	у,м	50	
	Дулааны узел №2:			
1	Хог шүүгч dy 80	ш	2	
2	Хаалт Dy 50	ш	4	46
3	Хаалт Dy 80	ш	2	80
4	Хаалт Dy 20	ш	2	9.9
5	Хаалт Dy 15	ш	2	0.8
6	Хаалт Dy 25	ш	4	2.06
7	Фланец Dy 80	ш	4	7.22
8	Фланец Dy 50	ш	8	3.96
9	Термометр "П"	ш	2	
10	Манометр	ш	4	
11	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
12	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	30	4.88
13	Дулаалга ф89	у,м	15	
13	Дулаалга ф50	у,м	30	

Хянасан:

ББХТХ хэлтсийн дарга Д. Батбаяр

ББХТХэлтсийн инженер Б.Нямсүрэн

19-р сургуулийн захирал С. И.Степанова

19-р сургуулийн аж ахуйн эрхлэгч В.В. Саблукова

ҮААЦ-ийн техникийн мастер Г.Бат-Амгалан

Боловсруулсан:

ЗТХ-ийн ДСТовчооны тэргүүлэх инженер Л.Мөнхцэцэг