АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСНЫ УЗЕЛ №1-Н БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой буулгах ф89х4,0	м	15
2	Ган хоолой буулгах ф50	м	20
3	Хаалт буулгах ф15-ф32	ш	10
4	Хаалт буулгах ф50, ф80	ш	7

УСНЫ УЗЕЛ №2-Н БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой буулгах ф89х4,0	м	15
2	Ган хоолой буулгах ф50	м	30
3	Ган хоолой буулгах ф32х2,0	м	50
4	Хаалт буулгах ф15, ф32	ш	6
5	Хаалт буулгах ф50, ф80	ш	10
6	Фланец буулгах ф50, ф80	ш	20
7	Термометр "П", манометр буулгах	ш	14

УСНЫ УЗЕЛ №1-Н ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах ф89х4,0	м	15
2	Ган хоолой угсрах ф50	м	20
3	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф15	ш	2
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф20	ш	2
5	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф25	ш	4
6	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф32	ш	2
7	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф50	ш	5
8	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф80	ш	2

УСНЫ УЗЕЛ №2-Н ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой угсрах ф89х4,0	м	15
2	Ган хоолой угсрах ф50	м	30
3	Ган хоолой угсрах ф32х2,0	м	50
4	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф15	ш	4
5	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф32	ш	2
6	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф50	ш	6
7	Бөмбөлгөн хаалт тавих ф80	ш	4
8	Ган хоолойд фланц гагнах ф50	ш	12
9	Ган хоолойд фланц гагнах ф80	ш	8
10	Термометр "П" угсрах	ш	8
11	Манометр угсрах	ш	6
12	Ган хоолойд хөрсжүүлэлт хийх	м2	21.4
13	Ган хоолой төмрийн будгаар будах	м2	21.4

Объектын нэр 19 дүгээр сургуулийн их засвар

Дотор халаалтын түгээх шугам болон дулааны узелийн шугам хаалт арматурыг бүрэн солих

Техникийн даалгавар Т24.259 (2025-051ХО)

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт 37.22.025 ЦБУ

Д/д	Ажлын нэр	нэгж	Тоо хэмжээ	Жин. кг
	Буулгах ажил			
	Усны узел №1:			
1	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
2	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	20	4.88
3	Хаалт Dy 20	ш	2	0.9
4	Хаалт Dy25	ш	4	5.8
5	Хаалт Dy32	ш	2	0.75
6	Хаалт Dy50	ш	5	
7	Хаалт Dy80	ш	2	
8	Хаалт Dy15	ш	2	
	Усны узел №2:			
1	Хаалт Dy 50	ш	6	46
2	Хаалт Dy 80	ш	4	80
3	Хаалт Dy 32	ш	2	2.1
4	Хаалт Dy 15	ш	4	0.8
5	Фланец Dy 50	ш	12	2.06
6	Фланец Dy 80	ш	8	7.22
7	Термометр "П"	ш	8	
8	Манометр	ш	6	
9	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
10	Ган хоолой ф32х2 ГОСТ10704-91	у,м	50	10.26
11	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	30	4.88
	Хийгдэх ажил			
	Усны узел №1:			
1	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
2	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	20	4.88
3	Хаалт Dy 20 (бэмбэлгэн)	ш	2	0.9
4	Хаалт Dy25 —//—	ш	4	5.8
5	Хаалт Dy32 —//—	ш	2	0.75
6	Хаалт Dy50 —//—	ш	5	
7	Хаалт Dy80 —//—	ш	2	
8	Хаалт Dy15 —//—	ш	2	

	Усны узел №2:			
1	Хаалт Dy 50 (БӨМБӨЛГӨН)	ш	6	46
2	Хаалт Dy 80 — // —	ш	4	80
3	Хаалт Dy 32 — // —	ш	2	2.1
4	Хаалт Dy 15 — // —	ш	4	0.8
5	Фланец Dy 50 — —	ш	12	2.06
6	Фланец Dy 80 — —	ш	8	7.22
7	Термометр "П" — —	ш	8	
8	Манометр	ш	6	
9	Ган хоолой ф89х4 ГОСТ10704-91	у,м	15	8.38
10	Ган хоолой ф32х2 ГОСТ10704-91	у,м	50	10.26
11	Ган хоолой ф50 ГОСТ10704-91	у,м	30	4.88
12	Грунт ГФ-021 ГОСТ 4056-75	м2	21.4	
13	Будаг ГОСТ 8292-75	м2	21.4	

Хянасан:

ББХТХ хэлтсийн дарга — Д. Батбаяр

ББХТХэлтсийн инженер — Б.Нямсүрэн

19-р сургуулийн захирал — С.И. Степанова

19-р сургуулийн аж ахуйн эрхлэгч — В.В. Саблукова

ҮААЦ-ийн техникийн мастер — Г.Бат-Амгалан

Боловсруулсан:

ЗТХ-ийн ДСТовчооны тэргүүлэх инженер — Л.Мөнхцэцэг