АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ган хоолой буулгах ф20	м	20
2	Ган хоолой буулгах ф15	м	16
3	Суултуур буулгах /хүүхдийн/	ш	16
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	12
5	Бохирын хоолой буулгах ф50	м	12
6	Бохирын хоолой буулгах ф100	м	24
7	Тосгуур,гар хатаагч буулгах	ш	16
8	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	2

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах ф15	ш	18
2	Ган хоолой угсрах ф15	м	16
3	Ган хоолой угсрах ф20	м	20
4	Ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх ф15-20	м	36
5	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф100	м	24
6	Бохир усны хуванцар хоолой угсрах ф50	м	12
7	Сифон тавих	ш	27
8	Биде угсрах /том хүний/	1ш	3
9	Биде угсрах /хүүхдийн/	1ш	12
10	Суултуур байрлуулах /хүүхдийн/	1ком	12
11	Угаагуур тавих /хүүхдийн/	1ш	12
12	Угаагуурын мэдрэгчтэй холигч байрлуулах /Sanela SLU02/	1ш	14
13	Гар хатаагч угсрах /Stlebel Eltron HTE4, N=0.9квт/	ш	21
14	Ханын хөтөвч тавих /Domino SLP17. U=24В/	1ш	8

Объектын нэр:Орос сургууль
Бие засах газруудын засвар

~~2022-252 ХО Техникийн даалгавар №T22.0502 (ЦБУ)~~

C22.645.
722.0502

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

Д/д	Ажлын нэр	нэгж	Тоо хэмжээ	Жин. кг
	Буулгах ажил			
1	Ган хоолой ф20 ГОСТ3262-75	у.м	20	1.66
2	Ган хоолой ф15 ГОСТ3262-75	у.м	16	1.28
3	Суултуур / хүүхдийн/	ш	16	
4	Угаалтуур / хүүхдийн/	ш	12	
5	Угаалтуурын холигч	ш	12	
6	Бохирын хоолой ф50	у.м	12	0.38
7	Бохирын хоолой ф100	у.м	24	0.43
8	Гар хатаагч	ш	14	
9	Тосгуур төмөр	ш	2	61.5
10				
	Хийгдэх ажил			
1	Бомболгон хаалт ф15	ш	18	0.2
2	Ган хоолой ф15 ГОСТ3262-75	у.м	16	1.28
3	Ган хоолой ф20 ГОСТ3262-75	у.м	20	1.66
4	Бохирын хоолой ф100	у.м	24	0.43
5	Бохирын хоолой ф50	у.м	12	0.38
6	Сифон угаалтуур	ш	12	
7	Сифон суултуур	ш	15	
8	Суултуурын "биде" /том хүний/	ш	3	
9	Суултуур / хүүхдийн/ "биде"	ш	12	
10	Угаалтуур / хүүхдийн/	ш	12	
11	Угаалтуурын холигч мэдрэгчтэй Sanela SLUO2	ш	14	
12	Гуравлагч ф100-ф100	ш	12	
13	Гуравлагч ф100-ф50	ш	12	
14	Гуравлагч ф50-ф50	ш	25	
15	Гар хатаагч Stiebel Eltron (HTE4)			
16	N=0.9квт	ш	21	
17	Ханын хөтөвч Domino SLP17			
18	U=24VDC	ш	8	

Хянасан:
ББХТХ хэлтсийн дарга

Д. Батбаяр

ББХТХэлтсийн инженер Б. Нямсүрэн

~~Орос сургуулийн захирал Степанова С.И~~

Орос сургуулийн аж ахуйн эрхлэгч Саблукова В. В

Боловсруулсан:
ЗТХ-ийн ДСТовчооны тэргүүлэх инженер Л.Монхцэцэг