АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Лампиран тааз хүрээний хамт буулгах /буцааж хийх тул эвдэж гэмтээхгүй/	м2	90
2	Шалны плита буулгах	м2	94
3	Хаалганы бариултай цоож буулгах	ш	9
4	Төмөр хаалга буулгах 1500x2100h	м2	9.45
5	Радиаторын шороо тоос угааж цэвэрлэх	м2	30
6	Радиаторын тоос бохирдол, хуучин будагтай гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	30
7	Барилгын хог авто машинд гараар ачих	м3	2

ХИЙГДЭХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд лампиран /өмнө буулгасан / хавтан өнгөлгөө хийх	м2	90
2	Шаланд 20 мм зузаан элс цементэн тэгшилгээ хийх М150, б=20мм	м2	94
3	Хавтанцарыг /плита/ шаланд цавуугаар наах	м2	94
4	Плитаны чигжээс хийх	м2	18
5	Радиаторыг хөрсжүүлэгчээр 1 үе будах	м2	30
6	Радиаторыг тосон будгаар 2 үе будах	м2	30
7	Ариун цэврийн өрөөний никель тоноглолтой кабин,хаалга өнгөлгөөтэй хийцээр угсрах	м2	20
8	Хаалганд бариултай цоож суулгах	ш	9
9	3.6м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах 1500x2100h	ш	3
10	Хаалганы амалгаанд шавардлага хийх	м2	13
11	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	13
12	Хаалганы амалгааг эмульсээр сайн чанартай 2 үе будах	м2	13
13	Зуурмаг бэлтгэх	м3	4.3
14	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	90

С 22660

Объектын нэр Ерөнхий боловсролын 19 дүгээр дунд сургууль

Бүх хуудас-1

Сурагчдын бие засах газрын засвар

Техникийн даалгаврын Т22 0502 /2023-352-ХО/

Ажлын тоо хэмжээний жагсаалт

Д/д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
	Буулгах ажил		
1	Лампиран тааз авах /Буцаож хийх тул эвдэж, гэмтээлгүй авна./	м2	90.0
2	Лампиран таазны хүрээ авах	м	108.0
3	Шалны хуучин плита буулгах	м2	94.0
4	Хаалганы бариултай цоож солих	ш	9.0
5	Хуучин төмөр хаалга авах 15х21h	ш	3.0
6	Радиаторын тоос, бохирдол, хуучин будагтай гадаргуу хусах цэвэрлэх	м2	30.0
7	Барилгын хог зайлуулах	м3	2.0
	Хийгдэх ажил		
1	Лампиран тааз хийх	м2	90.0
2	Лампиран таазны хүрээ хийх	м	108.0
3	Шаланд элс, цементэн зуурмаг тэгшилгээ хийх (δ=20мм)	м2	94.0
4	Шаланд плита наах шавтай	м2	94.0
5	Шаланы [illegible] хийх	м2	18.0
6	Радиаторт хөрсжүүлэгч /Грунт Ф021/ 1 уе хийх	м2	30.0
7	Радиаторын будах 2 уе	м2	30.0
8	Арван цэвдэг [illegible]	м2	20.0
9	Хаалганд бариултай цоож хийх	ш	9.0
10	Төмөр хаалга солих 15х21h	ш	3.0
11	Хаалганы амалгаанд шаварлага хийх	м2	13.0
12	Хаалганы амалгаанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	13.0
13	Хаалганы амалгаанд эмульс хийх 2 уе	м2	13.0

Тайлбар: Ажил эхлэх зөвшөөрлийг Барилга Байгууламж хяналт төлөвлөлтийн хэлтэсээс авч, захиалагч талаас тус ажлыг хариуцсан мэргэжилтнээс хийгдэх ажлын баяршлыг тодруулж ажиллана. Ажил эхлэх болон ажлын явцад ХАБЭА-н хууль тогтоомжийг мөрдөж ажиллана. MNS4584-2003 стандартын шаардлага хангасан будаг хэрэглэнэ. Дотор заслын ажлыг гүйцэтгэхдээ " БНбД 31-10-05 Заслын ажил"-заалтыг баримтална. Мөн бетоны ажил гүйцэтгэхдээ БНбД 3.03.02-90-ийн заалтуудыг баримталж гүйцэтгэнэ. В25 W6,F75. Бетон гадаргуу сайтар өнгөлж хагаралтаас хамгаалж арчилгаа сайн хийж ажлыг гүйцэтгэнэ. Гэн хийцүүдийг эвдэрэлтээс хамгаалах ажлыг гүйцэтгэхдээ "БНбД 20-03-11 Барилгын бүтээцийн эвдрэлтээс хамгаалах угсралтын норм"-ын заалтыг баримтлана.

Зөвшөөрсөн

ББХТөлөвлөлтийн хэлтсийн дарга ..... Д.Батбаяр

ЕБ-ын 19 дүгээр дунд сургуулийн захирал ..... Степанова С.И.

Хянасан

ЗТХ-ийн барилгын тойчооны тэргүүлэх инженер ..... А.Хатантуул

ЕБ-ын 19 дүгээр дунд сургуулийн ажлын ахлах зохиогч ..... Саблукова В.В

ББХТөлөвлөлтийн хэлтсийн инженер ..... Б.Нямсүрэн

Боловсруулсан

ЗТХ-ийн инженер ..... Н.Сувд-Эрдэнэ