Барилга, хот байгуулалтын сайдын
2020 оны 30 дугаар тушаалын 1 дугаар хавсралт

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС /ХАВСРАЛТ 17А/

Зургийн шифр: **УТЦ-2024/063**

ТӨВ АЙМАГ. БАЯНЦОГТ СУМ. “1-Р БАГИЙН СОЁЛЫН ТӨВИЙН БАРИЛГА ” АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: **179,056,007** төгрөг
(Нэг зуун далан есөн сая тавин зургаан мянга долоо)

Баталгаажуулсан:
Зураг төслийн: “**Урантод цэг” ХХК**
Архитектор..... /Т.Бариашир/
Огноо: **2025 он 01 сар 30 өдөр**

4190378 ГСТ4765
УРАНТОД ЦЭГ ХХК
ХЭНТИЙ АЙМАГ

Гүйцэтгэсэн:
Мэргэшсэн төсөвчин...../П.Ганцоож/
Төсөв тооцсон: **2025 он 01 сар 30 өдөр**

МОНГОЛ УЛС
21-1429 АТХ5647
Пунцагдашийн ГАНЦООЖ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА 2021-2024

Хаяг: **Хэнтий, Хэрлэн сум 1-р баг. Эрдэнэ төв**
Цахим хаяг: **Urantod.khas@gmail.com**
Утас: **8000-6394, 88826681**

Барилга, хот байгуулалтын сайдын

2020 оны 30 дугаар тушаалын 2 дүгээр хавсралт

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР /ХАВСРАЛТ 17 Б/

1.Ерөнхий мэдээлэл

1.1 Байгууллагын нэр: “**Урантод цэг” ХХК**
1.2 Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: **ЗТ56-126/24**
1.3 Ажлын зургийн нэр, байршил шифр: **УТЦ-2024/063**
1.4 Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг:
П.Ганцоож, Утас:8000-6394, 88826681, Имэйл: Urantod.khas@gmail.com

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

- Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт: ***Ажлын зургаас түүвэрлэв.***
- Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл: Зургийн дагуу гүйцэтгэнэ.
- ESTIMATOR PRO програмыг ашиглан Зам, тээвэо, барилга, хот байгуулалтын сайдын 2012 оны 6 сарын 13-ны өдрийн 181 дүгээр тушаалаар батлсан барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНбД 81-95-12/ дагуу тооцсон болно. Үүнд:

2.1 Цалингийн зардлыг Барилга хот байгуулалтын сайдын 2019 оны 12-р сарын 30-ны өдрийн 217-р тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох цаг зэргийн цалингаар тооцов.
2.2 Материалын орцыг нормын дагуу тооцож, зах зээлийн үнээр тооцов. /2022 оны БХБЯамнаас зарласан үнэ болон зах зээлийн дундаж үнэ, Барилгын мэдээлэл сэтгүүл 2023/-10 сар №06 /
2.3 ЗТХС-Б-ын сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан “Барилгын машин механизм ашиглалтын нэг машин цагийн жишиг үнэ /БНбД 81-109-11/-ийн дагуу холбогдох тооцоонуудыг хийсэн.”
2.4 Тээврийн зардлыг Зам, тээвэр, аялал жуулчлалын сайдын 2008 оны 136-р тушаалаар батлсан автомашины тээвэрлэгдэх ачааны 1тн/км-ын жишиг тарифаар тооцов
2.5 Нэмэгдэл, бусад нормчлогдсон зардлыг “Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД 81-95-20”-ийн дагуу тооцов.
2.6 Зохиогчийн хяналтын зардлыг төсөв зохиох зааврын дагуу тооцсон.
2.7 НД-ын шимтгэлийг 13,5%-иар тооцсон болно.

- Төсөвт өртгийн дүн: **179,056,007** төгрөг
- Барилгын эзлэхүүн:
- Барилгын нийт талбай:
- Ашигтай талбай:
- 1м.куб-ын өртөг:
- 1м.кв-ын өртөг:

Тайлбар бичсэн:
Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин
...../П.Ганцоож/

МОНГОЛ УЛС
21-1429 АТХ5647
Пунцагдашийн
ГАНЦООЖ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
2021-2024

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**47,219,723**
2	**Материал**	**59,894,109**
3	**Тээвэр**	**4,535,415**
4	**Машин ашиглалт**	**2,314,454**
	Шууд зардлын дүн	**113,963,702**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**17,441,967**
6	**Ашиг / 15%/**	**19,710,850**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**151,116,519**
7	**НӨАТ 10%**	**15,111,652**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**272,010**
	Дүн	**166,500,181**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,022,330**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**5,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,511,165**
	Дүн	**176,033,677**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**3,022,330**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**179,056,007**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Суурын ажил	9,527,554	2,261,686	4,576,531	253,889	357,304	835,419	1,242,724
2	Хучилт,дээврийн ажил	23,191,346	7,464,638	7,977,376	94,339	1,872,756	2,757,279	3,024,958
3	Шалны ажил	7,957,032	2,297,595	3,575,546	2,562	194,773	848,683	1,037,874
4	Бусад ажил	4,574,399	1,273,862	2,185,376	13,783	34,179	470,538	596,661
5	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	4,234,070	1,601,567	1,320,825	137,403	30,419	591,585	552,270
6	Хана, хамар ханын ажил	25,305,590	5,366,325	12,905,929	324,594	1,425,806	1,982,207	3,300,729
7	Хаалга, цонхны ажил	8,583,241	819,198	6,290,058	31,991	19,847	302,594	1,119,553
8	Гадна заслал ажил	22,243,287	7,040,082	9,471,239	100,577	129,634	2,600,457	2,901,298
9	Дотор заслын ажил	18,489,174	8,068,949	3,912,517	784,886	330,690	2,980,499	2,411,631
10	Хашааны ажил	17,266,492	6,259,492	5,906,724	417,005	118,995	2,312,124	2,252,151
11	Газрын ажил	4,824,059	3,005,415	7,838	67,579	3,866	1,110,137	629,225
12	Ариун цэврийн байгууламж барих ажил	4,920,275	1,760,915	1,764,150	85,845	17,146	650,445	641,775
	НИЙТ ДҮН:	151,116,519	47,219,723	59,894,109	2,314,454	4,535,415	17,441,967	19,710,850

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны төмөр шон угсрах /кв50*50 мм огтлолтой/	тн	0.366
2	Хашааны шонгийн хөлийг бетон зуурмагаар чигжих	м3	1.34
3	Хашааны шонгийн хөлийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.366
4	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	байр	67
5	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	байр	67

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6.075
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	0.42
3	Модон жорлон барих	1ш	1
4	Нүхэн жорлонгийн байгууламж хийх	ш	1
5	5м2 хүртэлх талбайтай угсармал төмөр бетон хучилтын 200мм хүртэлх зузаан цутгамал хэсгийг цутгах М-200	м3	0.48

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	118.76
2	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.4
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.11
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	23.75
5	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	11.4

СУУРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурь хийх	м3	19.84
2	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45
3	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.968

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	400 мм-ийн өргөн ханыг Евробетон гулдмайгаар өрөх	м3	46.08
2	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	23.68
3	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	7
4	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.968

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	105
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	105
3	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	21
4	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	163
5	Банзан карниз, фронтон хийх	м2	32.16
6	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	33.6
7	Банзан карниз, фронтон тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	32.16

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	9.89
2	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	98.92
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	1.2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Дотор хаалга угсрах. /модон/	м2	1.6
3	Вакум цонх угсрах	м2	8.25
4	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9
5	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12
6	Цонхны хуванцар тавиур суулгах	м2	3
7	Хаалганд цоож суулгах	ш	2
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	170
2	Ханыг өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	102
3	Ханыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	68
4	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	98.92
5	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	98.92
ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг металжсан /сайдинг/ хавтанцараар өнгөлөх	м2	128.63
2	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	42
3	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	3
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон довжоо хаяавч цутгах	м3	1.9
2	Ганцаарчилсан цахилгаан халаагуур тавих	1ш	4
3	Хатуу түлшний зуух, яндангйин хамт суурьлуулах /төслийн 100м2/	ш	1
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Утас далд угсрах	м	150
2	Далд угсрах унтраалга тавих /нэг туйлт/	ширхэг	4
3	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	4
4	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	10
5	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1
6	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1
7	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9
8	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	50

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАШААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-070-04	Хашааны төмөр шон угсрах /кв50*50 мм огтлолтой/	тн	0.366	2.5 / 2	92.14 / 2.93	33.72 / 1.07	8693 / 7974	293158 / 8551	301,710
06-010-04	Хашааны шонгийн хөлийг бетон зуурмагаар чигжих	м3	1.34	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.02 / 1.99	8549 / 7974	8732 / 15878	24,610
09-180-07	Хашааны шонгийн хөлийг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.366	4.0 / 2	13.06 / .03	4.78 / .01	10589 / 7974	50617 / 73	50,690
09-510-06	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	байр	67	1.3 / 2	5.41 / .55	362.34 / 37.14	6968 / 7974	2524757 / 296193	2,820,950
74-852-02	Энгийн ба дунд зэргийн хийцтэй төмөр хашаа ба сараалжийг тосон будгаар будах	байр	67	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг:	401.8609506 / 40.21757	*Үндсэн цалин:*	3,197,959
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	543,653
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,183,245
		Нийт цалин:	4,924,856
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	664,856
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	669,780
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,259,492**

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-03	0.25м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	6.075	2.0 / 2	.01 /	.08 /	7974 / 7974	673 /	673
01-050-09	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	0.42	2.5 / 2	6.4 /	2.69 /	8693 / 7974	23371 /	23,371
10-620-04	Модон жорлон барих	1ш	1	2.5 / 2	90.31 / 1.4	90.31 / 1.4	8693 / 7974	785065 / 11164	796,228
10-260-07	Нүхэн жорлонгийн байгууламж хийх	ш	1	3.0 / 2	.39 / .01	.39 / .01	9412 / 7974	3684 / 80	3,764
06-110-11	5м2 хүртэлх талбайтай угсармал төмөр бетон хучилтын 200мм хүртэлх зузаан цутгамал хэсгийг цутгах М-200	м3	0.48	2.9 / 2	15.44 / 1.81	7.41 / .87	9268 / 7974	68698 / 6913	75,610

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 100.8866985 / 2.27688 *Үндсэн цалин:* 899,647

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	152,940
Нэмэгдэл цалин 37% :	332,869
Нийт цалин:	1,385,456
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	187,037
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	188,422
Ажиллах хүчний зардал:	**1,760,915**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-350-01	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	118.76	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-050-09	3м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	11.4	2.5 / 2	6.4 /	72.97 /	8693 / 7974	634360 /	634,360
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.11	1.4 / 2	2.19 /	2.43 /	7111 / 7974	17300 /	17,300
01-550-04	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	23.75	2.0 / 2	4.36 /	103.55 /	7974 / 7974	825708 /	825,708
01-190-07	1,2-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	11.4	3.0 / 2	.54 /	6.17 /	9412 / 7974	58090 /	58,090

Нийт Хүн/цаг: 185.128538 / 0 *Үндсэн цалин:* 1,535,459

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	261,028
Нэмэгдэл цалин 37% :	568,120
Нийт цалин:	2,364,606
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	319,222
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	321,586
Ажиллах хүчний зардал:	**3,005,415**

СУУРЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон суурь хийх	м3	19.84	2.4 / 2	.76 / 1.49	15.12 / 29.48	8549 / 7974	129278 / 235091	364,370
08-040-10	Сууринд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	45	2.9 / 2	.49 / .01	22.15 / .36	9268 / 7974	205319 / 2871	208,189
06-100-10	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.968	3.0 / 2	13.9 / 2.02	55.14 / 8.02	9412 / 7974	519016 / 63914	582,931

Нийт Хүн/цаг: 92.4196376 / 37.8576 *Үндсэн цалин:* 1,155,490

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 196,433

Нэмэгдэл цалин 37% : 427,531

Нийт цалин: 1,779,454

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 240,226

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 242,006

Ажиллах хүчний зардал: **2,261,686**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-160-04	400 мм-ийн өргөн ханыг Евробетон гулдмайгаар өрөх	м3	46.08	3.5 / 2	2.16 / 1.44	99.62 / 66.4	10000 / 7974	996250 / 529484	1,525,733
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	23.68	3.0 / 2	2.2 / .52	52.12 / 12.24	9412 / 7974	490573 / 97584	588,157
07-500-14	0,3тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	7	3.0 / 2	.59 / .11	4.11 / .77	9412 / 7974	38680 / 6140	44,820
06-100-10	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-150	м3	3.968	3.0 / 2	13.9 / 2.02	55.14 / 8.02	9412 / 7974	519016 / 63914	582,931

Нийт Хүн/цаг: 211.0007976 / 87.424464 *Үндсэн цалин:* 2,741,642

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 466,079

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,014,407

Нийт цалин: 4,222,128

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 569,987

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 574,209

Ажиллах хүчний зардал: **5,366,325**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-080-04	Тоосгон ханатай барилгын бамбайн зулавчтай модон хучилт хийх	м2	105	2.9 / 2	1.08 / .2	113.56 / 20.79	9268 / 7974	1052451 / 165779	1,218,230
12-060-08	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	105	2.2 / 2	.21 / .01	22.47 / 1.31	8262 / 7974	185647 / 10466	196,113
12-060-07	Шлакаар дээврийн дулаалга хийх	м3	21	2.5 / 2	2.26 / .98	47.5 / 20.58	8693 / 7974	412917 / 164105	577,022
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	163	2.6 / 2	.73 / .06	119.48 / 9.45	8837 / 7974	1055836 / 75386	1,131,222
10-020-08	Банзан карниз, фронтон хийх	м2	32.16	2.6 / 2	1.15 / .07	37.1 / 2.25	8837 / 7974	327851 / 17951	345,802
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	33.6	3.9 / 2	.05 /	1.71 / .03	10471 / 7974	17873 / 241	18,114
15-690-13	Банзан карниз, фронтон тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	32.16	3.0 / 2	1.08 / .00	34.73 / .03	9412 / 7974	326905 / 256	327,162

Нийт Хүн/цаг: 376.545856 / 54.4501 *Үндсэн цалин:* 3,813,664

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 648,323

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,411,056

Нийт цалин: 5,873,043

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 792,861

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 798,734

Ажиллах хүчний зардал: **7,464,638**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Шалны бетон бэлтгэл хийх	м3	9.89	2.4 / 2	.76 / 1.49	7.54 / 14.7	8549 / 7974	64444 / 117190	181,634
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	98.92	3.1 / 2	.96 / .09	94.87 / 8.84	9530 / 7974	904151 / 70470	974,621
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	1.2	3.2 / 2	1.39 / .15	1.67 / .19	9647 / 7974	16097 / 1483	17,580

Нийт Хүн/цаг: 104.08093 / 23.7200528 *Үндсэн цалин:* 1,173,835

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 199,552

Нэмэгдэл цалин 37% : 434,319

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,807,706
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	244,040
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	245,848
Ажиллах хүчний зардал:	**2,297,595**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.0 / 2	7.77 / .15	15.54 / .31	9412 / 7974	146268 / 2442	148,710
10-180-04	Дотор хаалга угсрах. /модон/	м2	1.6	3.4 / 2	1.24 / .37	1.98 / .59	9883 / 7974	19545 / 4721	24,265
09-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	8.25	4.0 / 2	1.3 / .13	10.7 / 1.07	10589 / 7974	113287 / 8552	121,840
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	9	3.0 / 2	.43 / .01	3.91 / .06	9412 / 7974	36763 / 502	37,266
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	12	3.0 / 2	.15 / .01	1.82 / .14	9412 / 7974	17167 / 1148	18,316
08-190-04	Цонхны хуванцар тавиур суулгах	м2	3	3.4 / 2	1.59 / .48	4.78 / 1.45	9883 / 7974	47258 / 11576	58,833
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	2	5.0 / 2	.35 / .07	.7 / .14	11634 / 7974	8148 / 1148	9,297

Нийт Хүн/цаг:	39.4289 / 3.7734	*Үндсэн цалин:*	418,526
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	71,149
		Нэмэгдэл цалин 37% :	154,855
		Нийт цалин:	644,530
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	87,012
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	87,656
		Ажиллах хүчний зардал:	**819,198**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-240-05	Хана, таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	170	3.6 / 2	.19 /	32.05 / .12	10118 / 7974	324231 / 949	325,180
57-130-18	Ханыг өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	102	3.0 / 2	.88 / .00	89.25 / .1	9412 / 7974	840021 / 813	840,834
15-310-06	Ханыг эмульсэн будгаар сайн чанартай будах	м2	68	3.2 / 2	.24 / .00	16.18 / .11	9647 / 7974	156061 / 868	156,929
10-660-05	Чийгтэй нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	98.92	3.7 / 2	2.13 / .07	210.7 / 7.32	10236 / 7974	2156721 / 58370	2,215,091

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-310-09	Эмульсэн будгаар таазыг будах	м2	98.92	3.0 / 2	.63 / .00	61.84 / .29	9412 / 7974	582083 / 2287	584,371

Нийт Хүн/цаг: 410.016584 / 7.936748 *Үндсэн цалин:* 4,122,406

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 700,809

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,525,290

Нийт цалин: 6,348,505

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 857,048

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 863,397

Ажиллах хүчний зардал: **8,068,949**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-06	Гадна ханыг металжсан /сайдинг/ хавтанцараар өнгөлөх	м2	128.63	3.4 / 2	2.57 / .27	330.17 / 34.34	9883 / 7974	3263045 / 273861	3,536,906
12-050-04	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	42	3.9 / 2	.05 /	2.13 / .04	10471 / 7974	22341 / 301	22,642
12-050-08	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	3	3.0 / 2	1.31 / .01	3.94 / .02	9412 / 7974	37082 / 129	37,212

Нийт Хүн/цаг: 336.240984 / 34.39821 *Үндсэн цалин:* 3,596,760

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 611,449

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,330,801

Нийт цалин: 5,539,010

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 747,766

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 753,305

Ажиллах хүчний зардал: **7,040,082**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон довжоо хаяавч цутгах	м3	1.9	2.4 / 2	.76 / 1.49	1.45 / 2.82	8549 / 7974	12380 / 22514	34,894
17-090-04	Ганцаарчилсан цахилгаан халаагуур тавих	1ш	4	3.8 / 2	12.99 / .54	51.95 / 2.17	10353 / 7974	537871 / 17288	555,159
18-030-04	Хатуу түлшний зуух, яндангйин хамт суурьлуулах /төслийн 100м2/	ш	1	3.8 / 2	5.8 / .08	5.8 / .08	10353 / 7974	60090 / 670	60,760

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 59.20548 / 5.0754 *Үндсэн цалин:* 650,813

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 110,638

Нэмэгдэл цалин 37% : 240,801

Нийт цалин: 1,002,252

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 135,304

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 136,306

Ажиллах хүчний зардал: **1,273,862**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-180-04	Утас далд угсрах	м	150	2.9 / 2	.18 / .01	26.7 / 1.5	9268 / 7974	247456 / 11961	259,417
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих /нэг туйлт/	ширхэг	4	3.0 / 2	.21 / .00	.84 / .02	9412 / 7974	7906 / 128	8,034
20-230-10	Далд угсрах штепселийн залгуур тавих	ширхэг	4	3.0 / 2	.21 / .00	.84 / .00	9412 / 7974	7906 / 32	7,938
20-280-04	Дүүжин таазанд qwo3-20w 220V 50hz ва-20 маркийн 60х60 өдрийн гэрлийг суурилуулах	ш	10	3.2 / 2	3.02 / .08	30.22 / .82	9647 / 7974	291532 / 6539	298,071
20-250-13	Аваарын гэрэлтүүлэг угсрах	ширхэг	1	3.0 / 2	1.23 / .00	1.23 / .00	9412 / 7974	11577 / 24	11,601
20-070-04	Оролтын хувиарлах байгууламж угсрах /1 самбар/	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	9	2.0 / 2	.72 / .07	6.48 / .67	7974 / 7974	51672 / 5382	57,054
38-350-20	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шиннийг байрлуулсан кабелийн хийцэнд гагнаж угсрах	м	50	3.0 / 2	.19 / .00	9.5 / .15	9412 / 7974	89414 / 1196	90,610

Нийт Хүн/цаг: 83.958 / 3.313 *Үндсэн цалин:* 818,236

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 139,100

Нэмэгдэл цалин 37% : 302,747

Нийт цалин: 1,260,084

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 170,111

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 171,371

Ажиллах хүчний зардал: **1,601,567**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***2400.7733563 /***	**Бүгд цалин:**	***24,124,436***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,101,154**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**8,926,041**
		Нийт цалин:	**37,151,631**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,015,470**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,052,622**
		Ажиллах хүчний зардал:	**47,219,723**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3,000	.5343	1,603	.5343	1	1	1480	791
1-0247	Тосон будаг	кг	17,845	17.42	310,860	.0219	288	2	323	2,042
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	2.562	45,719	.0033	288	2	323	307
1-4334	Хайрга	м3	16,500	.9841	16,238	1.7222	15	1	320.13	8,270
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.2255	84,400	.23	95.6	1	250.3	5,504
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	10.2429	47,793	.0119	95.6	2	325.3	370
1-4543	Голын элс	м3	22,000	1.0251	22,552	1.6914	15	1	320.13	8,122
1-3825	Кв 50х50х2.0	кг	4,500	366	1,647,000	.4758	288	1	248.58	34,063
1-3825	Кв 20х40	кг	4,500	335	1,507,500	.335	288	1	248.58	23,983
1-3825	Кв 20х20	кг	4,500	493.79	2,222,055	.4938	288	1	248.58	35,351
1-4212	Навтас /арчих материал/	кг	500	2.01	1,005	.0021	288	2	323	193
					5,906,724					**118,995**

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	.4478	134	.0002	95.6	2	325.3	7
1-4271	Ус	м3	3,000	.2189	657	.2189	1	1	1480	324
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	.0043	97	.0064	15	1	320.13	31
1-0795	Тос	кг	1,200	1.4928	1,791	.0019	311	2	323	187
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8,500	.5616	4,774	.0191	15	2	416.1	119
1-0808	Хар цаас	м2	3,150	2.1	6,615	.0022	95.6	2	325.3	69
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,747	3.2112	15,244	.0037	95.6	2	325.3	115
1-4334	Хайрга	м3	16,500	.4206	6,939	.736	15	1	320.13	3,534
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.1553	58,124	.1584	95.6	1	250.3	3,791
1-4529	Шохой	тн	266,006	.0002	66	.0003	95.6	1	250.3	7
1-0878	Электрод э-50	кг	2,500	.5712	1,428	.0007	311	2	323	67
1-3997	Банз IV сорт 30мм	м3	220,000	.119	26,180	.0774	0	2	0	0
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	.3822	212,312	.2484	95.6	1	250.3	5,945

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-2910	Ариун цэврийн байгууламж	ш	1,200,000	1	1,200,000	.02	15	1	320.13	96
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.0288	72,655	.0288	95.6	1	250.3	689
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0	.0014	0	.0014	95.6	1	250.3	34
1-4543	Голын элс	м3	22,000	.2624	5,773	.433	15	1	320.13	2,079
1-4153	Дүнз 0.15*0.15	м3	242,000	.585	141,570	.3802	0	1	0	0
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	600,000	.0163	9,792	.0106	15	1	320.13	51
					1,764,150					**17,146**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3,000	2.6125	7,837	2.6125	1	1	1480	3,866
					7,837					**3,866**

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	3.9839	1,195	.002	95.6	2	325.3	62
1-4271	Ус	м3	3,000	9.4577	28,373	9.4577	1	1	1480	13,997
1-0795	Тос	кг	1,200	10.0787	12,094	.0126	311	2	323	1,266
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8,500	4.9203	41,823	.1673	15	2	416.1	1,044
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,349	108	253,692	.122	95.6	2	325.3	3,795
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,747	3.4522	16,387	.004	95.6	2	325.3	123
1-4334	Хайрга	м3	16,500	14.5705	240,413	25.4984	15	1	320.13	122,442
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	.0198	2,282	.0436	0	1	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	3.3391	1,249,621	3.4059	95.6	1	250.3	81,498
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	9.92	46,287	.0115	95.6	2	325.3	358
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	4.0474	1,069,483	9.7137	0	1	0	0
1-4212	Арчих материал	кг	100	.045	5	.0000	95.6	1	250.3	1
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.496	1,251,273	.496	95.6	1	250.3	11,869
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0	.0248	0	.0248	95.6	1	250.3	593

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4543	Голын элс	м3	22,000	15.1776	333,907	25.043	15	1	320.13	120,255
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	.0516	29,697	.031	0	1	0	0
					4,576,531					**357,304**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	3.9839	1,195	.002	95.6	2	325.3	62
1-4271	Ус	м3	3,000	17.1072	51,322	17.1072	1	1	1480	25,319
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	5.9809	134,571	8.9714	15	1	320.13	43,080
1-0147	Тоосго м-75	1000ш	450,000	1.2077	543,456	4.8458	95.6	2	325.3	150,698
1-0795	Тос	кг	1,200	10.0787	12,094	.0126	311	2	323	1,266
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	8,500	4.9203	41,823	.1673	15	2	416.1	1,044
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,747	3.4522	16,387	.004	95.6	2	325.3	123
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	.0198	2,282	.0436	0	1	0	0
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	.5255	196,656	.536	95.6	1	250.3	12,825
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.1187	44,423	.1211	95.6	1	250.3	2,897
1-4529	Шохой	тн	266,006	.3927	104,460	.4791	95.6	1	250.3	11,464
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	9.92	46,287	.0115	95.6	2	325.3	358
1-2703	Ялуу дя 18	ш	80,000	7	560,000	2.17	95.6	1	250.3	51,925
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	4.0474	1,069,483	9.7137	0	1	0	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.496	1,251,273	.496	95.6	1	250.3	11,869
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0	.0248	0	.0248	95.6	1	250.3	593
1-4138	Евробетон блок 37.5х60х25	м3	196,868	44.6976	8,799,527	35.7581	95.6	2	325.3	1,112,029
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	.0516	29,697	.031	0	1	0	0
4-0001	Модон тоосго	ш	100	9.9456	995	.0105	95.6	1	250.3	252
					12,905,929					**1,425,806**

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14,000	.6048	8,467	.0024	95.6	1	250.3	58
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	14,000	.2016	2,822	.001	95.6	1	250.3	24
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,750	1.68	26,460	.0677	95.6	3	487.9	3,156
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4,000	.2016	806	.0008	95.6	1	250.3	19
1-4022	Хучилтын бамбай	м2	20,000	42	840,000	27.3	95.6	2	325.3	848,994
1-0808	Хар цаас	м2	3,150	55.125	173,644	.0584	95.6	2	325.3	1,817
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1,000	116.55	116,550	.1235	95.6	2	325.3	3,842
1-3973	Харуулдсан банз	м3	555,500	.5081	282,265	.3303	95.6	1	250.3	7,903
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	.2486	497	.0003	95.6	2	325.3	9
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,747	7.8028	37,040	.009	95.6	2	325.3	279
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2,747	9.78	26,866	.0112	95.6	2	325.3	350
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	.2573	1,158	.0005	95.6	2	325.3	16
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,500	.3461	519	.0003	95.6	1	250.3	8
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	15,800	6.72	106,176	.0067	95.6	1	250.3	161
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1,400	17.278	24,189	.0195	95.6	2	325.3	607
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	50,000	11.487	574,350	2.9407	95.6	3	487.9	137,162
1-3988	Банз 40-60мм	м3	555,500	.4502	250,108	.2927	95.6	1	250.3	7,003
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	555,500	1.956	1,086,558	1.2714	95.6	1	250.3	30,423
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,400	119.2632	166,968	.1348	95.6	2	325.3	4,191
1-4212	Арчих материал	кг	100	.1769	18	.0002	95.6	1	250.3	4
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	8,949	166.26	1,487,861	.7798	95.6	1	250.3	18,659
1-4158	Дам нуруу	м3	650,000	1.785	1,160,250	1.1603	95.6	1	250.3	27,763
1-4152	Дүнзэнцэр II зэрэг	м3	650,000	.1785	116,025	.116	95.6	1	250.3	2,776
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	555,500	.978	543,279	.6357	95.6	1	250.3	15,211
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	1,500	326	489,000	.326	95.6	1	250.3	7,801
1-0222	Өнгийн будаг	кг	8,490	7.3968	62,799	.0095	95.6	2	325.3	297
1-4272	Үнс	м3	17,000	23.1	392,700	16.17	95.6	3	487.9	754,221
					7,977,376					**1,872,756**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	3,000	4.0031	12,009	4.0031	1	1	1480	5,925
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	.0276	621	.0414	15	1	320.13	199
1-4334	Хайрга	м3	16,500	7.2632	119,843	12.7106	15	1	320.13	61,036
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.6743	626,599	1.7078	95.6	1	250.3	40,865
1-4543	Голын элс	м3	22,000	7.5659	166,449	12.4837	15	1	320.13	59,946
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	9,000	1.248	11,232	.0353	95.6	1	250.3	844
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	25,000	102.3822	2,559,555	1.0238	95.6	1	250.3	24,499
1-5231	Плентүс	м	1,000	79.136	79,136	.0554	95.6	1	250.3	1,326
1-4277	Үртэс	м3	7,000	.0144	101	.0029	95.6	3	487.9	134
					3,575,546					**194,773**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3,000	.0294	88	.0294	1	1	1480	43
1-4542	Уулын элс	м3	22,500	.1021	2,297	.1531	15	1	320.13	735
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,747	.0997	473	.0001	95.6	2	325.3	4
1-4255	Цонхны мозайкан тавцан	м	49,636	8.73	433,322	.1536	95.6	1	250.3	3,677
1-0754	Цоож	ш	45,455	2	90,910	.0025	95.6	2	325.3	77
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.0269	10,057	.0274	95.6	1	250.3	656
1-0861	Шураг	кг	1,400	.8	1,120	.0009	95.6	2	325.3	28
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	15,000	1.5	22,500	.0018	95.6	3	487.9	85
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	5.4562	43,650	.0066	95.6	3	487.9	308
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,400	.6	840	.0007	95.6	2	325.3	21
	Бүргэд хаалга	ш	1,400,000	2	2,800,000	.2	95.6	2	325.3	6,220
1-3825	Вакум цонх сайн чанарын	м2	310,227	8.415	2,610,560	.2525	95.6	1	250.3	6,041
1-4325	Модон хаалга	м2	171,400	1.6	274,240	.0628	95.6	2	325.3	1,952
					6,290,058					**19,847**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	2,084	487.6756	1,016,316	.1463	360	1	248.58	13,092
1-0184	Тарган цавуу	кг	9,958	.1632	1,625	.0002	360	2	323	22
1-5033	Чийгэнд тэсвэртэй гипс хавтан	м2	8,336	100.8984	841,089	1.2108	360	2	323	140,790
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	17,450	18.36	320,382	.0237	360	2	323	2,754
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	1.36	6,120	.0023	95.6	2	325.3	72
1-0856	Шаваас	кг	350	38.5044	13,477	.0466	95.6	2	325.3	1,449
1-0212	Эмульс	кг	8,490	35.1288	298,244	.0453	360	2	323	5,269
1-0212	Эмульсэн будаг бт-177	кг	8,490	62.5273	530,857	.0807	331	2	323	8,624
1-5037	Баригч	ш	800	395.68	316,544	1.2662	360	1	248.58	113,309
1-4212	Арчих материал	кг	100	.102	10	.0001	95.6	1	250.3	3
1-0864	Гипс шуруп	кг	8,932	5.0449	45,061	.005	360	1	248.58	451
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	2.7698	4,155	.0031	360	2	323	364
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	166.878	25,032	.0025	360	1	248.58	224
1-0135	Замаск	кг	1,700	20.4	34,680	.0257	95.6	2	325.3	799
1-4522	Замаска	кг	336	3.3039	1,110	.004	360	1	248.58	358
1-0410	Маажин	кг	1,500	17.85	26,775	.0225	95.6	2	325.3	699
1-0376	Мел шохой	кг	681	25.194	17,157	.0307	360	2	323	3,574
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	8,509	3.366	28,641	.0043	360	2	323	505
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	395.68	79,136	.2374	360	1	248.58	21,245
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	395.68	79,136	.1583	360	1	248.58	14,164
1-5030	Uw хэлбэрийн төмөр	м	2,084	108.9109	226,970	.0327	360	1	248.58	2,924
					3,912,517					**330,690**

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
4-0005	Ус урсгах тосгуур	ш	14,000	.756	10,584	.003	95.6	1	250.3	73
4-0004	Ус зайлуулах тосгуур	ш	14,000	.252	3,528	.0012	95.6	1	250.3	29
4-0006	Ус зайлуулах яндан	м	15,750	2.1	33,075	.0846	95.6	3	487.9	3,945
4-0007	Ус зайлуулах яндангийн тохой	ш	4,000	.252	1,008	.001	95.6	1	250.3	24

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,000	.3108	622	.0004	95.6	2	325.3	11
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	4,747	.09	427	.0001	95.6	2	325.3	3
1-0186	Цавуу	кг	1,500	128.63	192,945	.1556	95.6	2	325.3	4,840
1-0526	Цайрдсан төмөр утас	кг	1,500	.4326	649	.0004	95.6	1	250.3	10
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр	тн	3,500,000	.012	42,000	.0000	95.6	1	250.3	1
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	15,800	8.4	132,720	.0084	95.6	1	250.3	201
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтанцар	м3	226,271	7.7178	1,746,314	2.0529	95.6	3	487.9	95,756
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,400	4.704	6,586	.0053	95.6	2	325.3	165
1-0716	Металл өнгөлгөөтэй сайдинг хавтан /дулаалгатай б=16/	м2	44,400	131.2026	5,825,395	.328	95.6	1	250.3	7,849
1-3825	Профил бэхэлгээ төмөр /40x60h/	кг	3,100	475.931	1,475,386	.5378	95.6	2	325.3	16,725
					9,471,239					**129,634**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	3,000	.7575	2,273	.7575	1	1	1480	1,121
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.256	1,280	.0003	0	2	0	0
2-1156	Төслийн зуух	ш	1,000,000	1	1,000,000	.0645	95.6	2	325.3	2,006
1-4334	Хайрга	м3	16,500	1.3954	23,023	2.4419	15	1	320.13	11,726
2-0305	Цахилгаан халаагуур n:1, халаах талбай 40м2	ш	250,000	4	1,000,000	1.3358	0	2	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.3198	119,671	.3262	95.6	1	250.3	7,805
1-4543	Голын элс	м3	22,000	1.4535	31,977	2.3983	15	1	320.13	11,516
1-0410	Маажин	кг	1,500	.128	192	.0002	95.6	2	325.3	5
1-0417	Олс	кг	54,375	.128	6,960	.0001	0	2	0	0
					2,185,376					**34,179**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2976	Утас прг 500x1.5 мм2	м	500	100	50,000	.0466	95.6	2	325.3	1,449

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	.0114	125	.0000	95.6	2	325.3	0
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	75	30,000	.15	95.6	2	325.3	4,665
1-4112	Төгсгөвч	ш	1,000	2	2,000	.0014	95.6	2	325.3	44
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	300	2	600	.0000	95.6	2	325.3	1
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	500	6	3,000	.0001	95.6	2	325.3	2
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	75.408	45,245	.095	95.6	2	325.3	2,955
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	3,500	4.04	14,140	.004	95.6	2	325.3	126
1-0278	Хар лак	кг	7,000	.084	588	.0001	95.6	2	325.3	3
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 3х70 мм2	ш	1,600	153	244,800	.2601	95.6	2	325.3	8,089
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2,500	.068	170	.0001	95.6	2	325.3	2
1-4027	Цемент м-500	тн	150,000	.003	450	.0031	95.6	1	250.3	73
3-3720	Шкаф явшз-100	ш	45,000	1	45,000	.025	95.6	2	325.3	777
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.7	7,932	.002	95.6	2	325.3	61
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	.13	676	.0001	95.6	2	325.3	5
1-0060	Боолт	кг	2,500	.04	100	.0000	95.6	2	325.3	1
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	4	4,000	.0205	95.6	2	325.3	638
1-0714	Булан төмөр 50*50*5мм	кг	1,380	101.7	140,346	.1017	95.6	1	250.3	2,434
1-0744	Газардуулгын шин д=8мм	кг	1,100	20	22,000	.02	95.6	1	250.3	479
3-3003	Ган утас 6мм	м	150,000	.6	90,000	.0000	95.6	2	325.3	1
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1,500	90	135,000	.1134	95.6	2	325.3	3,527
2-2651	Гаралтын бортого	м	300	.004	1		95.6	2	325.3	0
3-6374	Гэрэлтүүлэгч	ш	16,000	1	16,000	.012	95.6	3	487.9	560
3-2824	Гэрэлтүүлгийн утас 3х6 мм2	ш	1,200	154.5	185,400	.0772	95.6	2	325.3	2,402
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	600	15	9,000	.03	95.6	2	325.3	933
1-4054	Гөлтгөнө	ш	300	.015	5	.0155	95.6	1	250.3	370
1-4054	Гөлтгөнө	кг	300	.8013	240	.0008	95.6	1	250.3	20
1-0060	Даравч	кг	2,500	.03	75	.0000	95.6	2	325.3	1
1-0129	Дюбель	ш	2,500	4.4	11,000	.0249	95.6	2	325.3	773
3-5470	Ил угсралтын розетка	ш	3,100	4.04	12,524	.0004	95.6	2	325.3	13
3-5772	Ламп	ш	400	1.02	408	.0001	95.6	2	325.3	2
3-4635	Лед гэрэл 60*60 см	ш	25,000	10	250,000	.0005	95.6	2	325.3	16

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	1,320,825	**30,419**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**59,894,109**	**4,535,415**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАШААНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Тзт автокран 5тн	.34	43,200	14,472
9024	Буун цацагч	.36	4,200	1,491
7021	Бетон зуурмагийн насос	.39	20,840	8,043
7005	Авто бетон зуурагч	.39	0	0
2028	Автокран 5тн	.17	43,200	7,162
	Автомашин	.05	3,453	167
3033	Гагнуурын аппарат	20.23	19,064	385,670

417,005

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	.15	59,489	9,138
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.06	3,940	217
7021	Бетон зуурмагийн насос	.32	20,840	6,705
27004	Авто бетон зуурагч	.32	0	0
2028	Автокран 5тн	.28	43,200	12,221
	Автомашин	.09	3,453	310
3027	Гагнуурын аппарат	.5	19,064	9,517
9022	Гадаргуугийн доргиур	.32	12,800	4,118
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	.44	100,000	43,619

85,845

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.61	88,573	54,172
8031	Хийн индүү 25тн	.96	14,000	13,406

67,579

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.35	59,489	80,258
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.62	3,940	2,423
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.8	20,840	37,518
27004	Авто бетон зуурагч	1.8	0	0
	Автомашин	.06	3,453	204
3027	Гагнуурын аппарат	5.79	19,064	110,443
9023	Гүний доргиур	1.8	12,800	23,044

253,889

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	1.35	59,489	80,258
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.62	3,940	2,423
2001	Цамхагт кран 5-8тн	.62	54,000	33,247
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.8	20,840	37,518
27004	Авто бетон зуурагч	1.8	0	0
2028	Автокран 5тн	.45	43,200	19,479
	Автомашин	5.27	3,453	18,183
3027	Гагнуурын аппарат	5.79	19,064	110,443
9023	Гүний доргиур	1.8	12,800	23,044

324,594

ХУЧИЛТ,ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3027	Цахилгаан өрөм	30.81	2,531	77,973
2028	Автокран 5тн	.01	43,200	290
	Автомашин	4.66	3,453	16,076

94,339

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.02	43,200	876
	Автомашин	.49	3,453	1,686

2,562

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	12.1	2,531	30,625
2028	Автокран 5тн	.03	43,200	1,166
	Автомашин	.06	3,453	200

31,991

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	34.72	1	35
3027	Цахилгаан өрөм	37.39	2,531	94,639
	Шурупдэгч машин	64.1	10,000	641,002
2028	Автокран 5тн	1.12	43,200	48,255
	Автомашин	.28	3,453	956

784,886

ГАДНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	39.36	2,531	99,622
2028	Автокран 5тн	.01	43,200	363
	Автомашин	.17	3,453	592

100,577

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.31	43,200	13,522
	Автомашин	.08	3,453	261

13,783

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.77	40,590	31,254
11004	Цахилгаан өрөм	7.5	2,531	18,983
2028	Автокран 5тн	.25	43,200	10,772
	Автомашин	.04	3,453	138
3033	Гагнуурын аппарат	4	19,064	76,256

137,403

НИЙТ ДҮН: 2,314,454