**ЗАХИАЛАГЧ: ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЦАГААН-ҮҮР СУМЫН ЗДТГ**

**ГҮЙЦЭТГЭГЧ: "ВАН ЛОГАРИФМ" ХХК**

Хаяг: СБД 4-р хороо Нэгдүгээр дөчин мянгат 44-28 тоот chimgeevan@gmail.com Тел: 98163456
Регистрийн дугаар: 6185924, Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: 3Т16-801/24

Захирал А.Чимгээ

Төсвийн дугаар: ВЛ-25/27

Объектын нэр: **ХӨВСГӨЛ АЙМАГ ЦАГААН-ҮҮР СУМ "КОНТЕЙНЕР НОЙЛ"-ЫНН БАРИЛГА ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ**

**Нийт төсөвт өртөг: 47 038 178 төг**

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин А.Чимгээ

МОНГОЛ УЛС
Аграандондорын ЧИМГЭЭ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
592-08

Улаанбаатар 2025 он

Тайлбар

1. Хөвсгөл аймаг Цагаан-Үүр сум 4-р баг “Контейнер нойл”-н барилгын засварын ажлын төсвийг “Тод архитектур” ХХК-д хийсэн ажлын зураг /зургийн шифр: ТА-06/25/-г үндэслэн, 2025 оны 05 сарын 20-нд зохиов.

2.Энэ төсвийн үнэлгээнд: БХБС-ын 2006-09-15-ны 142 тоот тушаалаар батлагдсан "Төсвийн суурь үнэлгээ " болон “Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт”-үүдийг ашиглав.

3.Энэ төсөвт ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 6-р сарын 13-ны 181 тоот тушаалаар батлагдсан “Барилгын төсөв зохиох дүрэм”, “Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм” болон болон БХБС-ын 2024 оны 05 сарын 24-Ний 95 тоот тушаалын хавсралтаар батлагдсан цалингийн тарифыг зааврын дагуу тусгалаа.

4.Уг төсөвт материалын үнийг 2025 онд хэвлэгдэн гарсан “Барилгын мэдээлэл” сэтгүүлийн үнэ,зах зээлийн үнээр тооцсон болно.

5.Уг төсөвт тусгагдаагүй ажил илэрвэл магадлашгүй ажлын зардлаас санхүүжүүлнэ.

6.Мөн төсөвт барилгын машин ашиглалтын нэгж цагийн жишиг үнийг ЗТБХБС-ын 2012 оны 01 сарын 13-ны 18 тоот тушаалын 2 дугаар хавсралтаар батлагдсан БД 81-112-11, Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1 тн/км-ийн жишиг тарифыг ЗТХС-ын 2019 оны 12 сарын 31-ний 256 тоот тушаалын хавсралтыг үндэслэн тооцов.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин МОНГОЛ УЛС МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 592-08 А.Чимгээ 2025 оны 05 сарын 20

## ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бүгд өртөг /төгрөг/ |
|---|---|---|
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 14,127,883 |
| 2 | Материал | 15,930,021 |
| 3 | Тээвэр | 737,100 |
| 4 | Машин ашиглалт | 314,113 |
| | Шууд зардлын дүн | 31,109,118 |
| 5 | Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/ | 4,402,919 |
| 6 | Ашиг / 15%/ | 5,326,805 |
| | Барилга угсралтын ажлын дүн | 40,838,842 |
| 7 | НӨАТ 10% | 4,083,884 |
| 8 | Нормчлолын сан 0.18% | 73,510 |
| | Дүн | 44,996,236 |
| 9 | Захиалагчийн техник хяналтын зардал | 816,777 |
| 10 | Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн | 0 |
| 11 | Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал | 408,388 |
| | Дүн | 46,221,401 |
| 12 | Магадлашгүй ажил 2 % | 816,777 |
| 13 | Бусад нэмэлт зардал | 0 |
| | Дүн | 47,038,178 |

# АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

## БУУЛГАХ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Лампиран тааз задлаж буулгах | 10м2 | 3.7 |
| 2 | ДСП хамар хана буулгах | м2 | 24.4 |
| 3 | Тосгуур холигчийн хамт буулгах | ш | 6 |
| 4 | Шаазан жорлон буулгах | ш | 5 |
| 5 | Ханын хөтөвч буулгах | ш | 3 |
| 6 | Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах | м2 | 34 |
| 7 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааp ачих | м3 | 3 |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Шаланд ус тусгаарлагч 2 үе гидроизол наах | м2 | 34 |
| 2 | Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх б=2.5 мм | м2 | 34 |

## ДОТОР БА ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх | м | 8.6 |
| 2 | Тусгаарлах хамар хана хийх | м | 1.5 |
| 3 | Ариун цэврийн кабины модон хаалга угсрах | м2 | 7.56 |
| 4 | Кабины хаалганд түгжээ, нугас суулгах | ш | 6 |
| 5 | Кабины тоноглол, хэрэглэл суулгах | иж | 6 |
| 6 | Дотор хана эпиксоид тосон будгаар 2 удаа будах | м2 | 72 |
| 7 | Хананд толь байрлуулах | 1ш | 6 |
| 8 | Хананд тавиур байрлуулах | 1ш | 2 |
| 9 | Хөнгөн цагаан дүүжин тааз хийх | м2 | 33.24 |
| 10 | Хананд гараар нэвт нүх гаргах. | 1 нүх | 3 |
| 11 | Хананд эрдэс хөвөн дулаалга хийх | м2 | 1.5 |
| 12 | Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх | м2 | 1.5 |

## ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм | м | 16 |
| 2 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм | м | 30 |
| 3 | R foll e foll-оор d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 0.35 |
| 4 | Хог шүүгчтэй хаалт Ф15 | ш | 2 |
| 5 | ППР дундын хаалт Ф25 | ш | 1 |
| 6 | Аваарийн хаалт Ф15 | ш | 21 |
| 7 | Угаагуурын холигч уян хоолойн хамт | ш | 6 |
| 8 | Уян хоолой Ф15 /суултуур/ | 1ш | 6 |
| 9 | Ус халаагч угсрах /30 л 220В, 1.5 кВТ | 1ш | 2 |

## ДОТОР БОХИР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 18 |
| 2 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 17 |
| 3 | Угаагуур тавих /тавцан, шуугээтэй | 1ш | 6 |
| 4 | Доошоо гаргалгаатай суултуур байрлуулах | иж | 6 |
| 5 | Бидэ сифоны хамт тавих | 1ш | 6 |
| 6 | R foll e foll-оор d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 6.04 |
| 7 | Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах | ш | 2 |
| 8 | D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах | м2 | 8.5 |

## ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 25 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 27 |
| 3 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 0.3 |
| 4 | Ган яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 0.3 |
| 5 | Отвод Ф15-20 | ш | 18 |
| 6 | Шилжвэр, тройник Ф15-20 | ш | 8 |
| 7 | Давуулагч Ф15 | ш | 4 |
| 8 | Ус буулгагч d=15мм тавих | ш | 2 |
| 9 | Тохируулгатай хаалт Ф15 | ш | 4 |
| 10 | Буцах хаалт Ф15 | ш | 4 |
| 11 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 05/08, 05/06 угсрах | ш | 4 |
| 12 | Ган хоолой будах | м2 | 3.7 |

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Сараалж угсрах /Р-100*100 | ш | 7 |
| 2 | Сэнс -ТТ-100 L=250 м3/цаг, 250 эр/мин | иж | 2 |
| 3 | Агаар дамжуулах хуванцар хоолой угсрах Ф100 | м2 | 5.4 |
| 4 | Яндан хоолойг дулаалах | м2 | 1.7 |

## БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0370 | Хулдаас наах түрхлэг | кг | 4,500 | 6.8 | 30,600 | .0068 | 910 | 2 | 280.66 | 1,737 |
| 1-0292 | Хулдаас ger floor зеелевчтей б=2.5 мм | м2 | 32,000 | 40.8 | 1,305,600 | .2448 | 910 | 2 | 280.66 | 62,522 |
| 1-0094 | Хулдаасны гаганууруын утас | м | 2,000 | 29.75 | 59,500 | .003 | 910 | 2 | 280.66 | 760 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | 1.02 | 2,040 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 26 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 2,000 | .102 | 204 | .0000 | 910 | 2 | 280.66 | 3 |
| 1-4237 | Газ | кг | 3,600 | 6.8 | 24,480 | .0068 | 910 | 2 | 280.66 | 1,737 |
| 1-0680 | Гидроизол | м2 | 3,000 | 80.24 | 240,720 | .1846 | 910 | 2 | 280.66 | 47,135 |
| | | | | | **1,663,144** | | | | | **113,919** |

### ДОТОР БА ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0095 | Силикон | кг | 12,000 | 1.575 | 18,900 | .0016 | 910 | 2 | 280.66 | 402 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 0 | .0101 | 0 | .0101 | 1 | 1 | 960.47 | 10 |
| 1-4154 | Тусгаарлах хамар хана хийх өнгөлгөөтэй хавтан | м2 | 45,000 | 1.8 | 81,000 | .0162 | 910 | 2 | 280.66 | 4,137 |
| 2-1345 | Тавиур | ш | 18,000 | 2 | 36,000 | .002 | 910 | 2 | 280.66 | 511 |
| 2-1345 | Толь | м2 | 45,000 | 6 | 270,000 | .036 | 910 | 2 | 280.66 | 9,194 |
| 1-4262 | Түгжээ, нугас | ш | 4,500 | 6 | 27,000 | .015 | 910 | 2 | 280.66 | 3,831 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | .8889 | 2,460 | .0009 | 910 | 2 | 280.66 | 227 |
| 1-0496 | Хананд эрдэс хөвөн дулаалга б=50 мм | м2 | 11,200 | 1.5828 | 17,727 | .0003 | 910 | 2 | 280.66 | 81 |
| | Хөнгөн цагаан дүүжин тааз, төмрийн хамт | м2 | 42,000 | 33.24 | 1,396,080 | .1436 | 910 | 2 | 280.66 | 36,675 |
| 1-0863 | Шураг 5х70мм | кг | 5,600 | .16 | 896 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 41 |
| 1-0182 | Эпокси грунт | кг | 7,000 | 9 | 63,000 | .009 | 910 | 2 | 280.66 | 2,299 |
| 1-0221 | Эпиксоид тосон будаг | кг | 32,000 | 18 | 576,000 | .018 | 910 | 2 | 280.66 | 4,597 |
| 1-0868 | Эрэгтэй хадаас ф 90мм | кг | 5,600 | .0079 | 44 | | 910 | 2 | 280.66 | 2 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,000 | 37.17 | 111,510 | .1007 | 910 | 2 | 280.66 | 25,727 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр, бусад тоноглол | иж | 27,000 | 6 | 162,000 | .018 | 910 | 2 | 280.66 | 4,597 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | .4032 | 806 | .0000 | 910 | 2 | 280.66 | 10 |
| 1-4325 | Ариун цэврийн кабины модон хаалга | м2 | 90,000 | 7.56 | 680,400 | .2268 | 910 | 2 | 280.66 | 57,925 |
| 1-4154 | Ариун цэврийн өрөөний тусгаарлагч ханын материал | м2 | 45,000 | 15.48 | 696,600 | .1548 | 910 | 2 | 280.66 | 39,536 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0128 | Дюбель | кг | 4,500 | .16 | 720 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 41 |
| 1-0754 | Кабины тоноглол, хэрэглэл, цаас тогтоогч | ш | 27,000 | 6 | 162,000 | .0066 | 910 | 2 | 280.66 | 1,686 |
| 1-0716 | Металл өнгөлгөөтэй хавтан дулаалгатай | м2 | 32,400 | 1.53 | 49,572 | .0138 | 910 | 2 | 280.66 | 3,517 |
| 1-0095 | Пластмассан хадаас | ш | 681 | 7.5 | 5,108 | .0015 | 910 | 2 | 280.66 | 383 |
| | | | | | **4,357,823** | | | | | **195,428** |

**ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-1447 | Уян хоолой ф15 | ш | 9,000 | 6 | 54,000 | .006 | 910 | 2 | 280.66 | 1,532 |
| 2-0985 | Ус халаагч угсрах /30 л 220в, 1.5 квт | иж | 250,000 | 2 | 500,000 | .1 | 910 | 2 | 280.66 | 25,540 |
| 2-1428 | Угаагуурын холигч уян хоолойн хамт | иж | 45,000 | 6 | 270,000 | .0168 | 910 | 2 | 280.66 | 4,291 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 4,500 | .1 | 450 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 26 |
| 1-0129 | Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм | ш | 100 | 92 | 9,200 | .0009 | 910 | 2 | 280.66 | 235 |
| | Хуванцар булан, гуравлагч, жилжвэр | ш | 1,250 | 60 | 75,000 | .0006 | 910 | 2 | 280.66 | 153 |
| 2-0100 | Хог шүүгчтэй хаалт ф15 | ш | 51,381 | 2 | 102,762 | .002 | 910 | 2 | 280.66 | 511 |
| | Ф 20 мм шахагч резин | ш | 400 | 13.8 | 5,520 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 35 |
| 2-1470 | Ф25 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 3,600 | 16 | 57,600 | .0026 | 910 | 2 | 280.66 | 654 |
| 2-1470 | Ф20 мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой | м | 3,000 | 30 | 90,000 | .0032 | 910 | 2 | 280.66 | 827 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4,666 | 2.4 | 11,198 | .0024 | 910 | 2 | 280.66 | 613 |
| 2-0100 | Аваарийн хаалт ф15 | ш | 18,000 | 21 | 378,000 | .0158 | 910 | 2 | 280.66 | 4,023 |
| 2-0100 | Ппр дундын хаалт ф25 | ш | 24,000 | 1 | 24,000 | .001 | 910 | 2 | 280.66 | 255 |
| 1-0417 | Олс | кг | 12,000 | .132 | 1,584 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 34 |
| | R foll e foll | м2 | 14,500 | .357 | 5,177 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 24 |
| | Foll лент | м | 450 | .77 | 347 | .0000 | 910 | 2 | 280.66 | 10 |
| | | | | | **1,584,837** | | | | | **38,763** |

**ДОТОР БОХИР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0550 | Резин жийргэвч | кг | 6,500 | .4281 | 2,783 | .0004 | 910 | 2 | 280.66 | 109 |
| 2-1524 | Угаагуур сифон, тавцан, шуугээтэй | иж | 180,000 | 6 | 1,080,000 | .3 | 910 | 2 | 280.66 | 76,620 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Термостат | ш | 18,000 | 2 | 36,000 | .13 | 910 | 2 | 280.66 | 33,202 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 4,500 | .084 | 378 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 21 |
| 1-4524 | Төмрийн будгийн шаваас | кг | 2,000 | 2.88 | 5,760 | .0029 | 910 | 2 | 280.66 | 736 |
| 2-1136 | Холбох хэрэгслэлүүд ф100-50 | ш | 7,500 | 32 | 240,000 | .0256 | 910 | 2 | 280.66 | 6,538 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 2,700 | 25.5 | 68,850 | .0255 | 910 | 2 | 280.66 | 6,513 |
| | Халаалтын кабель | м | 21,000 | 24.65 | 517,650 | .0143 | 910 | 2 | 280.66 | 3,651 |
| | Хөнгөн цагаан лент | м | 1,100 | 31.705 | 34,876 | .0006 | 910 | 2 | 280.66 | 162 |
| 1-0863 | Шураг 5х70мм | кг | 5,600 | .282 | 1,579 | .0003 | 910 | 2 | 280.66 | 72 |
| 1-1027 | Эрдэст хөвөн бүхий бэлэн хийц | м3 | 60,000 | 1.4365 | 86,190 | .431 | 910 | 2 | 280.66 | 110,065 |
| 2-2813 | Бохир усны хуванцар хоолой d-100 / даралттай | м | 18,000 | 18.36 | 330,480 | .0203 | 910 | 2 | 280.66 | 5,172 |
| 2-2809 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 14,000 | 17.34 | 242,760 | .0052 | 910 | 2 | 280.66 | 1,329 |
| 2-1312 | Бидэ сифоны хамт | иж | 75,000 | 6 | 450,000 | .054 | 910 | 2 | 280.66 | 13,792 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,000 | 6.491 | 19,473 | .0176 | 910 | 2 | 280.66 | 4,493 |
| 1-4035 | Бэхэлгээний төмөр | ш | 1,800 | 12 | 21,600 | .006 | 910 | 2 | 280.66 | 1,532 |
| 1-0035 | Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/ | кг | 1,600 | 1.2 | 1,920 | .0012 | 910 | 2 | 280.66 | 306 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | .0756 | 151 | | 910 | 2 | 280.66 | 2 |
| 1-4237 | Газ | кг | 3,600 | 1.7 | 6,120 | .0017 | 910 | 2 | 280.66 | 434 |
| 2-1530 | Доошоо гаргалгаатай суултуур, үргэлж бочкитой | иж | 250,000 | 6 | 1,500,000 | .159 | 910 | 2 | 280.66 | 40,609 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | кг | 10,500 | 1.32 | 13,860 | .0013 | 910 | 2 | 280.66 | 337 |
| | Датчик | ш | 120,000 | 2 | 240,000 | .002 | 910 | 2 | 280.66 | 511 |
| 1-0128 | Дюбель | кг | 4,500 | .582 | 2,619 | .0006 | 910 | 2 | 280.66 | 149 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 4,500 | .108 | 486 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 28 |
| 1-0417 | Олс | кг | 12,000 | .03 | 360 | .0000 | 910 | 2 | 280.66 | 8 |
| | R foll e foll | м2 | 14,500 | 6.1608 | 89,332 | .0016 | 910 | 2 | 280.66 | 420 |
| | Foll лент | м | 450 | 13.288 | 5,980 | .0007 | 910 | 2 | 280.66 | 170 |

**4,999,206** **306,980**

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 0 | .624 | 0 | .624 | 1 | 1 | 960.47 | 599 |
| 1-3825 | Ус буулгагч d=15мм | ш | 18,000 | 2 | 36,000 | .002 | 910 | 2 | 280.66 | 511 |
| 2-1305 | Тулц | ш | 4,800 | 8 | 38,400 | .0032 | 910 | 2 | 280.66 | 817 |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Термостат вентилийн тохируулагчтай толгой | ш | 40,501 | 4 | 162,004 | .0008 | 910 | 2 | 280.66 | 204 |
| 2-0100 | Тохируулгатай хаалт ф15 | ш | 22,500 | 4 | 90,000 | .007 | 910 | 2 | 280.66 | 1,788 |
| 1-0244 | Төмрийн хуурай будаг | кг | 4,500 | .236 | 1,062 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 60 |
| 1-0051 | Хар тос | кг | 2,700 | .9 | 2,430 | .0009 | 910 | 2 | 280.66 | 230 |
| 1-4336 | Хүчилтөрөгч | м3 | 9,000 | .1196 | 1,076 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 52 |
| 1-0861 | Ф 8 мм шруп | ш | 100 | 24 | 2,400 | .0003 | 910 | 2 | 280.66 | 74 |
| 2-0168 | Ф15 мм термостат вентиль | ш | 18,000 | 4 | 72,000 | .0009 | 910 | 2 | 280.66 | 237 |
| 2-0100 | Шилжвэр, тройник ф15-20 | ш | 12,500 | 8 | 100,000 | .014 | 910 | 2 | 280.66 | 3,576 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4,666 | 3.8 | 17,731 | .0038 | 910 | 2 | 280.66 | 971 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | .1612 | 752 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 41 |
| 2-0100 | Буцах хаалт ф15 | ш | 18,000 | 4 | 72,000 | .008 | 910 | 2 | 280.66 | 2,043 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37,500 | .104 | 3,900 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 21 |
| 1-0277 | Асфальтан буюу тусгаарлалтын лак | кг | 6,300 | .03 | 189 | .0000 | 910 | 2 | 280.66 | 8 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | .0049 | 10 | | 910 | 2 | 280.66 | 0 |
| 1-0527 | Гагнуурын /цувимал/ утас | кг | 8,670 | .1768 | 1,533 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 45 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-15мм | м | 4,590 | 25 | 114,750 | .032 | 910 | 2 | 280.66 | 8,173 |
| 2-1451 | Ган хоолой д-20мм | м | 4,865 | 27 | 131,355 | .0448 | 910 | 2 | 280.66 | 11,447 |
| | Доод холбоо | ш | 900 | 4 | 3,600 | .0005 | 910 | 2 | 280.66 | 123 |
| 1-0419 | Давирхайтай олс | кг | 10,500 | .14 | 1,470 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 36 |
| 2-0100 | Давуулагч ф15 | ш | 9,000 | 4 | 36,000 | .007 | 910 | 2 | 280.66 | 1,788 |
| | Дээд холбоо | ш | 900 | 4 | 3,600 | .0005 | 910 | 2 | 280.66 | 123 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 4,500 | .01 | 45 | | 910 | 2 | 280.66 | 3 |
| 2-1353 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 05/08, 05/06 | ш | 270,000 | 4 | 1,080,000 | .1 | 910 | 2 | 280.66 | 25,540 |
| 1-0417 | Олс | кг | 12,000 | .119 | 1,428 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 30 |
| 2-0100 | Отвод ф15-20 | ш | 4,500 | 18 | 81,000 | .0315 | 910 | 2 | 280.66 | 8,045 |
| 1-0222 | Өнгийн тосон будаг | кг | 18,000 | .9028 | 16,250 | .0009 | 910 | 2 | 280.66 | 231 |
| | R foll e foll | м2 | 14,500 | .306 | 4,437 | .0001 | 910 | 2 | 280.66 | 21 |
| | Foll лент | м | 450 | .66 | 297 | .0000 | 910 | 2 | 280.66 | 8 |
| | | | | | **2,075,720** | | | | | **66,843** |

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Үнэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |

**БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1350 | Сэнс -тт-100 l=250 м3/цаг, 250 эр/мин | ш | 450,000 | 2 | 900,000 | .03 | 910 | 2 | 280.66 | 7,662 |
| 1-3884 | Сараалж /р-100*100 | ш | 8,500 | 7 | 59,500 | .007 | 910 | 2 | 280.66 | 1,788 |
| 2-2954 | Хуванцар дугуй огглолтой хоолой ф100 | ш | 14,000 | 6.21 | 86,940 | .0062 | 910 | 2 | 280.66 | 1,586 |
| 1-0517 | Холбох хэрэгсэл ф100 | ш | 12,500 | 13 | 162,500 | .013 | 910 | 2 | 280.66 | 3,320 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | .16 | 747 | .0002 | 910 | 2 | 280.66 | 41 |
| 1-0750 | Боодлын ган тууз | кг | 2,700 | .5644 | 1,524 | .0006 | 910 | 2 | 280.66 | 144 |
| 1-1015 | Дулаагын материал | м2 | 14,000 | 2.72 | 38,080 | .0024 | 910 | 2 | 280.66 | 625 |
| | | | | | **1,249,290** | | | | | **15,166** |

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:** **15,930,021** **737,100**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**БУУЛГАХ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 74-503-05 | Лампиран тааз задлаж буулгах | 10м2 | 3.7 | / 2 | / | / | / 7974 | / | |
| 51-050-12 | ДСП хамар хана буулгах | м2 | 24.4 | 2.0 / 2 | .08 / .01 | 1.95 / .15 | 7974 / 7974 | 15565 / 1167 | 16,733 |
| 64-040-01 | Тосгуур холигчийн хамт буулгах | ш | 6 | 3.2 / 2 | 1.05 / .05 | 6.31 / .3 | 9647 / 7974 | 60834 / 2392 | 63,226 |
| 64-040-02 | Шаазан жорлон буулгах | ш | 5 | 3.5 / 2 | 3.44 / .09 | 17.2 / .45 | 10000 / 7974 | 172000 / 3588 | 175,588 |
| 64-040-05 | Ханын хөтөвч буулгах | ш | 3 | 3.0 / 2 | 1.09 / .04 | 3.28 / .12 | 9412 / 7974 | 30834 / 957 | 31,791 |
| 53-140-01 | Шалны хуучин хулдаас линолеум хуулах | м2 | 34 | 2.0 / 2 | .09 / | 3.13 / | 7974 / 7974 | 24943 / | 24,943 |
| 59-080-10 | Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскоторааар ачих | м3 | 3 | 2.0 / 2 | .04 / | .12 / | 7974 / 7974 | 981 / | 981 |

*Нийт Хүн/цаг:* 31.985 / 1.0164

| | |
|---|---|
| *Үндсэн цалин:* | 313,261 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 53,254 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 115,907 |
| *Нийт цалин:* | 482,422 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 65,127 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 65,609 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **613,159** |

**ШАЛНЫ АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 11-030-04 | Шаланд ус тусгаарлагч 2 үе гидроизол наах | м2 | 34 | 3.2 / 2 | .01 / .02 | .38 / .58 | 9647 / 7974 | 3706 / 4609 | 8,315 |
| 11-230-04 | Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх б=2.5 мм | м2 | 34 | 2.9 / 2 | .78 / .01 | 26.69 / .44 | 9268 / 7974 | 247331 / 3525 | 250,856 |

*Нийт Хүн/цаг:* 27.0708 / 1.02

| | |
|---|---|
| *Үндсэн цалин:* | 259,171 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 44,059 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 95,893 |
| *Нийт цалин:* | 399,124 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 53,882 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 54,281 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

***Ажиллах хүчний зардал:*** **507,286**

**ДОТОР БА ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 10-070-08 | Ариун цэврийн өрөөнд янз гаргасан хамар хана хийх | м | 8.6 | 2.9 / 2 | 1.84 / .2 | 15.86 / 1.75 | 9268 / 7974 | 146952 / 13921 | 160,873 |
| 10-070-08 | Тусгаарлах хамар хана хийх | м | 1.5 | 2.9 / 2 | 1.84 / .2 | 2.77 / .3 | 9268 / 7974 | 25631 / 2428 | 28,059 |
| 10-180-06 | Ариун цэврийн кабины модон хаалга угсрах | м2 | 7.56 | 3.4 / 2 | 1.21 / .37 | 9.11 / 2.8 | 9883 / 7974 | 90040 / 22305 | 112,344 |
| 55-170-05 | Кабины хаалганд түгжээ, нугас суулгах | ш | 6 | 5.0 / 2 | .83 / .00 | 5 / .02 | 11634 / 7974 | 58217 / 191 | 58,408 |
| 10-510-04 | Кабины тоноглол, хэрэглэл суулгах | иж | 6 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | 2.1 / .43 | 11634 / 7974 | 24445 / 3445 | 27,890 |
| 15-200-11 | Дотор хана эпиксоид тосон будгаар 2 удаа будах | м2 | 72 | 3.5 / 2 | .72 / .00 | 51.98 / .17 | 10000 / 7974 | 519768 / 1320 | 521,088 |
| 17-030-08 | Хананд толь байрлуулах | 1ш | 6 | 4.0 / 2 | 1.56 / .02 | 9.33 / .12 | 10589 / 7974 | 98814 / 957 | 99,771 |
| 17-030-08 | Хананд тавиур байрлуулах | 1ш | 2 | 4.0 / 2 | 1.56 / .02 | 3.11 / .04 | 10589 / 7974 | 32938 / 319 | 33,257 |
| 09-121-10 | Хөнгөн цагаан дүүжин тааз хийх | м2 | 33.24 | 3.5 / 2 | 1.86 / .02 | 61.83 / .75 | 10000 / 7974 | 618264 / 5990 | 624,254 |
| 65-010-01 | Хананд гараар нэвт нүх гаргах. | 1 нүх | 3 | 2.0 / 2 | 2.74 / .22 | 8.22 / .66 | 7974 / 7974 | 65541 / 5263 | 70,804 |
| 10-380-08 | Хананд эрдэс хөвөн дулаалга хийх | м2 | 1.5 | 2.3 / 2 | .19 / .06 | .28 / .09 | 8406 / 7974 | 2338 / 682 | 3,019 |
| 15-790-06 | Гадна ханыг металжсан хавтанцараар өнгөлөх | м2 | 1.5 | 3.4 / 2 | 2.57 / .27 | 3.85 / .4 | 9883 / 7974 | 38052 / 3194 | 41,245 |

*Нийт Хүн/цаг:* 173.430426 / 7.526324 *Үндсэн цалин:* 1,781,015

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 302,772

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 658,975

*Нийт цалин:* 2,742,762

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* 370,273

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 373,016

***Ажиллах хүчний зардал:*** **3,486,051**

**ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф25 мм | м | 16 | 3.2 / 2 | .8 / .62 | 12.86 / 9.97 | 9647 / 7974 | 124037 / 79485 | 203,522 |
| 16-280-04 | Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф20 мм | м | 30 | 3.2 / 2 | .8 / .62 | 24.11 / 18.69 | 9647 / 7974 | 232570 / 149034 | 381,604 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-160-04 | R foll e foll-oop d-57мм хүртлэх яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 0.35 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 1.2 / .01 | 10000 / 7974 | 11966 / 47 | 12,014 |
| 18-210-08 | Хог шүүгчтэй хаалт Ф15 | ш | 2 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 4.02 / | 10000 / 7974 | 40168 / | 40,168 |
| 18-210-08 | ППР дундын хаалт Ф25 | ш | 1 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 2.01 / | 10000 / 7974 | 20084 / | 20,084 |
| 18-210-08 | Аваарийн хаалт Ф15 | ш | 21 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 42.18 / | 10000 / 7974 | 421764 / | 421,764 |
| 17-030-06 | Угаагуурын холигч уян хоолойн хамт | ш | 6 | 3.8 / 2 | 10.36 / 1.01 | 62.15 / 6.08 | 10353 / 7974 | 643462 / 48514 | 691,976 |
| 17-010-10 | Уян хоолой Ф15 /суултуур/ | 1ш | 6 | 4.0 / 2 | .78 / .01 | 4.7 / .09 | 10589 / 7974 | 49734 / 718 | 50,452 |
| 17-090-06 | Ус халаагч угсрах /30 л 220В, 1.5 кВТ | 1ш | 2 | 3.7 / 2 | 2.88 / .26 | 5.77 / .53 | 10236 / 7974 | 59041 / 4210 | 63,252 |

*Нийт Хүн/цаг:* 158.98085 / 35.36595 *Үндсэн цалин:* 1,884,835

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 320,422

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 697,389

*Нийт цалин:* 2,902,646

*Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* 391,857

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 394,760

***Ажиллах хүчний зардал:*** **3,689,263**

**ДОТОР БОХИР УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-270-05 | Бохир усны хуванцар хоолой d-110 | м | 18 | 4.0 / 2 | .87 / .01 | 15.63 / .09 | 10589 / 7974 | 165500 / 746 | 166,246 |
| 16-270-04 | Бохир усны хуванцар хоолой d-50 | м | 17 | 4.0 / 2 | .94 / .00 | 15.91 / .02 | 10589 / 7974 | 168492 / 192 | 168,685 |
| 17-010-06 | Угаагуур тавих /тавцан, шуугээтэй | 1ш | 6 | 4.0 / 2 | 2.38 / .14 | 14.28 / .83 | 10589 / 7974 | 151166 / 6650 | 157,817 |
| 17-040-04 | Доошоо гаргалгаатай суултуур байрлуулах | иж | 6 | 4.0 / 2 | 5.05 / .36 | 30.28 / 2.18 | 10589 / 7974 | 320656 / 17415 | 338,071 |
| 17-050-04 | Бидэ сифоны хамт тавих | 1ш | 6 | 4.0 / 2 | 2.11 / .07 | 12.67 / .44 | 10589 / 7974 | 134152 / 3512 | 137,664 |
| 24-160-05 | R foll e foll-oop d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 6.04 | 3.5 / 2 | 2.96 / .02 | 17.85 / .1 | 10000 / 7974 | 178482 / 819 | 179,301 |
| 24-170-04 | Халаалтын кабельтай дулаалгатай яндан хоолойд датчик ба термостат байрлуулж угсрах | ш | 2 | 4.5 / 2 | 2.86 / .00 | 5.72 / .01 | 11111 / 7974 | 63555 / 48 | 63,603 |
| 24-170-08 | D-57мм -ээс дээш голчтой яндан хоолойг халаалтын кабелиар ороож дулаалах | м2 | 8.5 | 2.9 / 2 | 2.69 / .07 | 22.83 / .57 | 9268 / 7974 | 211613 / 4582 | 216,195 |

*Нийт Хүн/цаг:* 135.1691 / 4.25942 *Үндсэн цалин:* 1,427,581

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 242,689

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 528,205 |
| *Нийт цалин:* | 2,198,475 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 296,794 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 298,993 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **2,794,262** |

**ХАЛААЛТЫН СИСТЕМИЙН АЖИЛ**

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 16-071-04 | D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 25 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 12.89 / .29 | 10118 / 7974 | 130396 / 2352 | 132,748 |
| 16-071-04 | D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах | м | 27 | 3.6 / 2 | .52 / .01 | 13.92 / .32 | 10118 / 7974 | 140827 / 2541 | 143,368 |
| 24-110-07 | Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах | м2 | 0.3 | 2.7 / 2 | .44 / | .13 / | 8981 / 7974 | 1182 / 1 | 1,183 |
| 24-160-04 | Ган яндан хоолойн дулаалга хийх | м2 | 0.3 | 3.5 / 2 | 3.42 / .02 | 1.03 / .01 | 10000 / 7974 | 10257 / 41 | 10,298 |
| 18-210-08 | Отвод Ф15-20 | ш | 18 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 36.15 / | 10000 / 7974 | 361512 / | 361,512 |
| 18-210-08 | Шилжвэр, тройник Ф15-20 | ш | 8 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 16.07 / | 10000 / 7974 | 160672 / | 160,672 |
| 18-210-08 | Давуулагч Ф15 | ш | 4 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 8.03 / | 10000 / 7974 | 80336 / | 80,336 |
| 16-160-05 | Ус буулгагч d=15мм тавих | ш | 2 | 3.8 / 2 | 2.49 / .01 | 4.99 / .01 | 10353 / 7974 | 51612 / 112 | 51,723 |
| 18-210-08 | Тохируулгатай хаалт Ф15 | ш | 4 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 8.03 / | 10000 / 7974 | 80336 / | 80,336 |
| 18-210-08 | Буцах хаалт Ф15 | ш | 4 | 3.5 / 2 | 2.01 / | 8.03 / | 10000 / 7974 | 80336 / | 80,336 |
| 18-170-10 | Маяг-22 панел (ялтсан) радиатор 05/08, 05/06 угсрах | ш | 4 | 4.0 / 2 | 2.03 / 1.07 | 8.14 / 4.3 | 10589 / 7974 | 86152 / 34256 | 120,408 |
| 15-270-13 | Ган хоолой будах | м2 | 3.7 | 3.3 / 2 | .55 / | 2.02 / .00 | 9765 / 7974 | 19724 / 27 | 19,750 |

*Нийт Хүн/цаг:* 119.42357 / 4.93212

| | |
|---|---|
| *Үндсэн цалин:* | 1,242,671 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 211,254 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 459,788 |
| *Нийт цалин:* | 1,913,713 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 258,351 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 260,265 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **2,432,329** |

**САЛХИВЧИЙН АЖИЛ**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Үндэслэл | Гүйцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хүн-цаг | Бүгд хүн-цаг | Тариф | Нийт цалин | Бүгд цалин |
| 15-500-10 | Сараалж угсрах /Р-100*100 | ш | 7 | 4.0 / 2 | 1.65 / .01 | 11.54 / .09 | 10589 / 7974 | 122155 / 692 | 122,847 |
| 19-100-04 | Сэнс -ТТ-100 L=250 м3/цаг, 250 эр/мин | иж | 2 | 3.3 / 2 | 2.54 / .07 | 5.07 / .14 | 9765 / 7974 | 49526 / 1148 | 50,674 |
| 19-020-04 | Агаар дамжуулах хуванцар хоолой угсрах Ф100 | м2 | 5.4 | 3.5 / 2 | 2.29 / .08 | 12.34 / .42 | 10000 / 7974 | 123395 / 3359 | 126,754 |
| 24-120-04 | Яндан хоолойг дулаалах | м2 | 1.7 | 3.8 / 2 | .51 / .01 | .87 / .02 | 10353 / 7974 | 8958 / 131 | 9,090 |

*Нийт Хүн/цаг:* 29.81264 / 0.66849

| | |
|---|---|
| *Үндсэн цалин:* | 309,365 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 52,592 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 114,465 |
| *Нийт цалин:* | 476,422 |
| *Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:* | 64,317 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 64,793 |
| ***Ажиллах хүчний зардал:*** | **605,533** |
| **Бүгд хүн/цаг:** ***675.872386 / 54.788704*** **Бүгд цалин:** | ***7,217,899*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **1,227,043** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **2,670,623** |
| **Нийт цалин:** | **11,115,565** |
| **Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:** | **1,500,601** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **1,511,717** |
| **Ажиллах хүчний зардал:** | **14,127,883** |

## НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 9008 | Цахилгаан сойз | .21 | 78,486 | 16,545 |
| 9003 | Цахилгаан өрөм | 7.89 | 2,531 | 19,977 |
| 9024 | Буун цацагч | 5.42 | 4,200 | 22,771 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 13.37 | 19,064 | 254,820 |
| | | | | 314,113 |