ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202504021

Захиалагч: Төв аймаг "Нэгдсэн эмнэлэг"

Төв аймаг, Зуунмод хотын "Нэгдсэн эмнэлэг"-/Амбулатори В блок-1 давхар/-н засварын ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 285,998,129

(хоёр зуун наян-таван сая, есөн зуун ерэн-найман мянга, нэг зуун хорин-есөн төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "ТЭМЖИН" ХХК**
Захирал: ...../Б.Тэмүүжин/
Огноо: 2025.05.12

Хянасан **Тэргүүлэх төсөвчин: ...../**
Огноо: 2025.05.12

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Долгорсүрэн/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.05.12

Хаяг: УБ, СБД 9-р хороо "PRO ONE " оффис 904 тоот
Имэйл: banzragchdolgorsuren9@gmail.com
Дугаар: 99267700, 90180583

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор заслын ажил- Хана	88,057,713	21,930,791	47,292,488	8,102	505,869	6,834,675	11,485,789
2	Дотор заслын ажил- Тааз	26,593,316	12,758,816	6,285,051	37,718	66,786	3,976,252	3,468,693
3	Шалны ажил	31,045,818	6,081,922	18,972,257	0	46,770	1,895,415	4,049,455
4	Хаалга, цонхны ажил	35,604,476	3,040,416	26,926,882	0	45,579	947,538	4,644,062
5	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	12,852,147	3,374,420	6,745,524	0	4,207	1,051,629	1,676,367
6	IP-Д суурилсан уйлчилгээ	3,820,218	1,258,264	1,652,880	18,257	393	392,135	498,289
7	Галын дохиоллын ажил	7,787,113	2,240,769	3,763,100	35,466	33,738	698,330	1,015,710
8	Хяналтын систем	12,608,715	920,350	9,750,360	5,686	880	286,825	1,644,615
9	Зарлан мэдээлэх ажил	983,701	147,821	655,830	4,927	747	46,068	128,309
10	Буулгах ажил	5,111,324	3,292,121	0	10,411	116,117	1,025,981	666,694
11	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-1-26, 30-32, 38-43, 45, 47, 50, 56, 58/	3,966,544	845,534	2,335,931	61	4,134	263,509	517,375
12	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-26-29, 33-37, 44, 46, 48, 49, 52-55, 57, 59, 60/	1,968,536	462,520	1,092,017	11,240	1,850	144,143	256,766
13	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-51/	229,760	44,598	141,164	2	128	13,899	29,969
14	Агаар сэлгэлтийн механик систем /АОС-1/	2,825,295	1,163,483	899,098	24,253	7,349	362,596	368,517
15	Агаар сэлгэлтийн механик систем /АОС-2/	3,707,328	1,410,011	1,309,924	59,486	4,917	439,426	483,565
16	Агаар сэлгэлтийн механик систем /АОС-3/	4,115,519	1,612,318	1,437,063	21,419	5,436	502,475	536,807

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	56.84	3.0 / 2	2.2 / .52	125.11 / 29.37	9412 / 7974	1177540 / 234236	1,411,776
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	56.84	3.2 / 2	1.14 / .06	64.93 / 3.39	9647 / 7974	626364 / 27059	653,422
15-310-09	Бактерь устгагчтай дотох ханын эмульс будаг	м2	15.7	3.0 / 2	.63 / .00	9.82 / .05	9412 / 7974	92385 / 363	92,748
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	96.3	3.5 / 2	2.31 / .00	222.39 / .29	10000 / 7974	2223856 / 2304	2,226,160
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар өнгөлөх	м2	1325.3	2.7 / 2	.42 / .03	553.98 / 39.76	8981 / 7974	4975253 / 317038	5,292,291
08-270-13	Хананд бариул тогтоох	у\м	27	3.5 / 2	1.66 / .11	44.91 / 2.89	10000 / 7974	449145 / 23037	472,182
57-010-38	Ханын шавар гадаргууг засах	м2	60	3.0 / 2	1.75 / .14	105.06 / 8.4	9412 / 7974	988825 / 66982	1,055,806

Нийт Хүн/цаг: 1126.19 / 84.15 *Үндсэн цалин:* 11,204,385

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,904,745

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,145,622

Нийт цалин: 17,254,753

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,329,392

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,346,646

Ажиллах хүчний зардал: **21,930,791**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	154	3.5 / 2	1.86 / .02	286.44 / 3.48	10000 / 7974	2864400 / 27753	2,892,153
15-240-09	Таазны замаска хийх	м2	348.9	3.6 / 2	.19 /	66.85 / .24	10118 / 7974	676381 / 1947	678,328
15-310-19	Тааз акрил силикат будгаар будах	м2	348.9	3.0 / 2	.66 / .00	229.12 / .94	9412 / 7974	2156502 / 7512	2,164,014
15-310-19	Тааз эмульс хийх	м2	11.4	3.0 / 2	1.16 / .00	13.19 / .03	9412 / 7974	124110 / 245	124,356
57-010-42	Таазны гадаргууд шаврын засварыг хийх	м2	34.9	3.0 / 2	1.75 / .15	61.11 / 5.41	9412 / 7974	575166 / 43135	618,302
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	2.61 / 2.38	8549 / 7974	22278 / 19016	41,294

Нийт Хүн/цаг: 659.31 / 12.49 *Үндсэн цалин:* 6,518,446

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	264,068
Нэмэгдэл цалин 37% :	574,736
Нийт цалин:	2,392,145
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	322,940
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	325,332
Ажиллах хүчний зардал:	**3,040,416**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох Лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч суурилуулах 220В 50Вт	ш	33	2.9 / 2	1.28 / .08	42.08 / 2.51	9268 / 7974	389982 / 19999	409,980
20-250-08	Таазанд тоноглох лед чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	117	3.0 / 2	.66 / .01	77.22 / .94	9412 / 7974	726795 / 7464	734,258
20-230-05	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 32	2,008
20-230-08	Мөн 2 даралттай	ширхэг	5	3.0 / 2	.22 / .00	1.1 / .01	9412 / 7974	10353 / 80	10,433
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	667	2.8 / 2	.07 / .03	44.69 / 20.01	9124 / 7974	407742 / 159560	567,302

Нийт Хүн/цаг:	165.3 / 23.47	*Үндсэн цалин:*	1,723,982
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	293,077
		Нэмэгдэл цалин 37% :	637,873
		Нийт цалин:	2,654,933
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	358,416
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	361,071
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,374,420**

IP-Д СУУРИЛСАН УЙЛЧИЛГЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны хэрэглэгчийн уур	ш	15	3.1 / 2	.33 /	4.98 /	9530 / 7974	47459 /	47,459
40-560-05	FT 4*2*0.5 мм зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас тавих	100м	3	2.1 / 2	6.17 /	18.5 /	8118 / 7974	150215 /	150,215

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-110-06	Үл буцаах хавхлагатай сэнс угсрах 150мм	ш	14	3.5 / 2	1.17 / .03	16.44 / .36	10000 / 7974	164388 / 2903	167,291

Нийт Хүн/цаг: 34.39 / 11.24 *Үндсэн цалин:* 431,981
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 73,437
Нэмэгдэл цалин 37% : 159,833
Нийт цалин: 665,251
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 89,809
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 90,474
Ажиллах хүчний зардал: **845,534**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-26-29, 33-37, 44, 46, 48, 49, 52-55, 57, 59, 60/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-020-04	2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.98	3.5 / 2	2.29 / .08	9.09 / .31	10000 / 7974	90947 / 2475	93,422
24-180-04	Полиуретаноор яндан хоолойг дулаалах	м2	3.98	3.1 / 2	.52 / 1.62	2.07 / 6.45	9530 / 7974	19731 / 51451	71,182
19-110-06	Үл буцаах хавхлагатай сэнс угсрах	ш	6	3.5 / 2	1.17 / .03	7.05 / .16	10000 / 7974	70452 / 1244	71,696

Нийт Хүн/цаг: 18.21 / 6.92 *Үндсэн цалин:* 236,300
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 40,171
Нэмэгдэл цалин 37% : 87,431
Нийт цалин: 363,903
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 49,127
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,491
Ажиллах хүчний зардал: **462,520**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-51/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-020-04	2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.262	3.5 / 2	2.29 / .08	.6 / .02	10000 / 7974	5987 / 163	6,150
24-180-04	Полиуретаноор яндан хоолойг дулаалах	м2	0.262	3.1 / 2	.52 / 1.62	.14 / .42	9530 / 7974	1299 / 3387	4,686

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	123,580
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	124,495
Ажиллах хүчний зардал:	**1,163,483**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтолтой 300*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.5	3.5 / 2	1.72 / .09	2.57 / .13	10000 / 7974	25732 / 1029	26,761
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтолтой 350*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.2	3.5 / 2	1.72 / .09	3.77 / .19	10000 / 7974	37741 / 1509	39,250
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтолтой 400*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.3	3.5 / 2	1.72 / .09	3.95 / .2	10000 / 7974	39456 / 1577	41,034
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтолтой 500*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.7	3.5 / 2	1.72 / .09	4.63 / .23	10000 / 7974	46318 / 1852	48,170
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтолтой 550*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.83	3.5 / 2	1.72 / .09	4.85 / .24	10000 / 7974	48549 / 1941	50,489
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтолтой 600х300мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12.9	3.6 / 2	1.88 / .09	24.24 / 1.21	10118 / 7974	245277 / 9669	254,947
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	24.4	4.5 / 2	.6 / .01	14.58 / .32	11111 / 7974	161960 / 2529	164,490
24-120-04	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	1.7	3.8 / 2	.51 / .01	.87 / .02	10353 / 7974	8958 / 131	9,090
15-500-10	Төмөр сараалжин жааз угсрах 250*250	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 198	35,099

Нийт Хүн/цаг: 67.39 / 2.81	*Үндсэн цалин:*	720,371
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	122,463
	Нэмэгдэл цалин 37% :	266,537
	Нийт цалин:	1,109,371

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 77.1 / 3.18	Үндсэн цалин:	823,729
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	140,034
	Нэмэгдэл цалин 37% :	304,780
	Нийт цалин:	1,268,543
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	171,253
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	172,522
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,612,318**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-68,69,73,74/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	2.19 / .08	10.95 / .41	10000 / 7974	109465 / 3229	112,694
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*200 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.7	3.5 / 2	2.19 / .08	14.67 / .54	10000 / 7974	146683 / 4327	151,011
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	11.7	4.5 / 2	.6 / .01	6.99 / .15	11111 / 7974	77661 / 1213	78,874

Нийт Хүн/цаг: 37.24 / 1.35	Үндсэн цалин:	393,621
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	66,916
	Нэмэгдэл цалин 37% :	145,640
	Нийт цалин:	606,176
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	81,834
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	82,440
	Ажиллах хүчний зардал:	**770,450**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-76/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	23,370
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	23,543
Ажиллах хүчний зардал:	**220,021**
Бүгд хүн/цаг: *3192.26 / 195.36* **Бүгд цалин:**	***31,771,473***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,401,150**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**11,755,445**
Нийт цалин:	**48,928,068**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**6,605,289**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,654,217**
Ажиллах хүчний зардал:	**62,187,574**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0523	Төмөр утас	м	300	0.05	15	0	43	1	271.67	0
	Хавчаар	ш	3,900	154	600,600	0.15	43	2	358.94	2,377
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	920	38.52	35,434	0.00	43	2	358.94	19
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.65	242,905	0.66	43	1	271.67	7,734
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.1	20,870	0.13	15	1	334.65	639
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	8.72	59,426	0.01	43	2	358.94	163
	Бууны хадаас	ш	500	154	77,000	0.02	43	2	358.94	269
1-0221	Акрил силикат будаг	кг	8,509	60.71	516,569	0.08	43	2	358.94	1,209
1-0135	Замаск	кг	336	558.24	187,569	0.7	43	2	358.94	10,856
					6,285,051					**66,786**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.65	1,176	0.65	1	1	960.47	621
1-4542	Уулын элс	м3	22,012	0.26	5,686	0.39	15	1	334.65	1,945
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	8,500	105.08	893,180	0.11	43	1	271.67	1,228
1-5239	Хулдаасан шал	м2	30,909	551.67	17,051,568	2.32	43	2	358.94	35,762
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,700	70.49	260,806	0.08	43	2	358.94	1,229
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.1	35,977	0.1	43	1	271.67	1,145
1-4300	Шалны плита 30х30см	м2	35,607	13.73	488,813	0.39	43	1	271.67	4,530
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	5,564	14.55	80,973	0.02	43	2	358.94	272
1-5231	Плентүс	у/м	4,822	31.95	154,078	0.00	43	1	271.67	37
					18,972,257					**46,770**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0754	Цоож	ш	35,000	34	1,190,000	0.04	43	2	358.94	652
1-0363	Шуршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	18.13	129,974	0.02	43	3	477.72	451
1-4325	Дотор хаалга	м2	313,700	64	20,076,800	2.3	43	2	358.94	35,561
1-4413	Металл хаалга	м2	619,273	8.93	5,530,108	0.58	43	2	358.94	8,915

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	47,500	2	95,000	0.03	43	2	358.94	531
	Кабель 1*4*0.8мм	м	1,625	500	812,500	1.45	43	2	358.94	22,380
					3,763,100					**33,738**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хулээн авах станц	ш	199,700	1	199,700	0	43	2	358.94	3
	Бичлэг хадгалах диск 1tb	ш	1,990,000	1	1,990,000	0	43	2	358.94	3
	Ажиглалтын видео дуран	ш	465,000	3	1,395,000	0.02	43	2	358.94	319
1-4706	Дэлгэц 32 инч	ш	750,000	1	750,000	0.03	43	2	358.94	398
	Кабель 4*2*0.5мм	м	167,800	1.2	201,360	0.00	43	2	358.94	54
	Компьютер /праграмм хангамж/	ком	4,650,000	1	4,650,000	0.01	43	2	358.94	80
3-1098	Patch panel port19	ш	200,000	1	200,000	0	43	2	358.94	8
3-1098	Switch port-8	ш	96,000	1	96,000	0	43	2	358.94	8
3-1098	DVr 16 port	ш	268,300	1	268,300	0	43	2	358.94	8
					9,750,360					**880**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Чанга яригч 5 w 90db	ш	34,950	7	244,650	0.05	43	2	358.94	743
	Кабель 2*1.5 mm	м	101,300	0.7	70,910	0	43	2	358.94	2
	Микрофон	ш	972,200	0.35	340,270	0	43	2	358.94	1
					655,830					**747**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хог	м3	0	7.1	0	9.94	43	1	271.67	116,117

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

141,164 **128**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс 50-30/25-6д	ш	0	1	0	0.04	43	2	358.94	655
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	3.18	4,630	0.00	43	3	477.72	78
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,5м зузаан, 300*200	м	40,909	2.16	88,363	0.03	43	3	477.72	584
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,6мм зузаан, 250*150мм	м	31,500	4	126,000	0.05	43	3	477.72	1,081
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 400*250мм	м	45,000	1.11	50,000	0.01	43	3	477.72	300
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 350*250мм	м	45,000	8	360,000	0.11	43	3	477.72	2,161
2-1590	Шилжвэр 350x250/300x250мм	ш	44,100	1.33	58,800	0.00	43	1	271.67	16
2-1590	Шилжвэр 250x200/200x300мм	ш	44,100	1.33	58,800	0.00	43	1	271.67	16
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.32	1,505	0	43	2	358.94	6
2-1350	Агаар сорох сараалж р150*150	ш	26,000	4	104,000	0.16	43	2	358.94	2,450
2-1590	Гуравлагч 350x200/350x200/500x250мм	ш	141,000	0.33	47,000	0	43	1	271.67	2

899,098 **7,349**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-2/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс 80-50/40-8д	ш	0	1	0	0.05	43	2	358.94	740
2-1351	Төмөр сараалж, р250	ш	27,600	2	55,200	0.01	43	2	358.94	88
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	2.7	3,935	0.00	43	3	477.72	67
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.07	183	0	43	2	358.94	1
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 500*300мм	м	88,000	1.69	148,500	0.02	43	3	477.72	456
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 550*300мм	м	85,000	1.66	141,500	0.02	43	3	477.72	450

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1590	Шилжвэр 350x300/400x300мм	ш	44,100	0.33	14,757	0	43	1	271.67	4
					1,437,063					**5,436**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-68,69,73,74/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс	ш	0	1	0	0.02	43	2	358.94	233
2-1590	Тройник 150x150мм	ш	22,120	0.67	14,747	0	43	1	271.67	8
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 150*150мм	м2	41,460	8.33	345,500	0.01	43	3	477.72	235
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 200*200мм	м	47,680	8.38	399,320	0.01	43	3	477.72	236
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.01	44	0	43	2	358.94	0
2-1590	Гуравлагч 200x200/200x200/200x200мм	ш	44,100	0.18	7,775	0	43	1	271.67	2
2-1590	Гуравлагч 200x200/150x150/200x200мм	ш	45,000	0.53	23,803	0	43	1	271.67	3
3-4877	Отвод d 150 мм	ш	26,500	2	53,000	0.00	43	2	358.94	31
3-4877	Отвод d 200*200 мм	ш	69,800	0.88	61,534	0	43	2	358.94	14
					905,723					**761**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-76/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс	ш	0	1	0	0.02	43	2	358.94	233
2-1590	Тройник 150x150мм	ш	22,120	0.34	7,541	0	43	1	271.67	4
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	2.7	3,935	0.00	43	3	477.72	67
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 150*150мм	м2	41,460	2.5	103,650	0.00	43	3	477.72	70
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 200*200мм	м	47,680	0.66	31,588	0	43	3	477.72	19
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,5м зузаан, 300*200	м	40,909	5.76	235,636	0.08	43	3	477.72	1,556
3-4991	Зонт	ш	2,450,000	1	2,450,000	0.00	43	2	358.94	15
3-4877	Отвод d 150 мм	ш	26,500	1.02	27,102	0.00	43	2	358.94	16

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	0.79	4,200	3,297
13200	Автомашин	1.39	3,453	4,805
				8,102

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7006	Бетон зуурагч 250л	0.63	59,529	37,718
				37,718

IP-Д СУУРИЛСАН УЙЛЧИЛГЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	1.32	13,800	18,257
				18,257

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.57	13,800	35,466
				35,466

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.41	13,800	5,686
				5,686

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.36	13,800	4,927
				4,927

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	3.25	3,200	10,411
				10,411

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	61
				61

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	38
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.21	9,228	11,202
				11,240

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0	19,064	2
				2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.83	19,064	15,749
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.92	9,228	8,505
				24,253

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	233

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202504021

Захиалагч: Төв аймаг "Нэгдсэн эмнэлэг"

Төв аймаг, Зуунмод хотын "Нэгдсэн эмнэлэг"-/Амбулатори В блок-1 давхар/-н засварын ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 285,998,129

(хоёр зуун наян-таван сая, есөн зуун ерэн-найман мянга, нэг зуун хорин-есөн төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "ТЭМЖИН" ХХК**
Захирал: ...../Б.Тэмүүжин/
Огноо: 2025.05.12

Хянасан **Тэргүүлэх төсөвчин: ...../**
Огноо: 2025.05.12

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Долгорсүрэн/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.05.12

Хаяг: УБ, СБД 9-р хороо "PRO ONE " оффис 904 toom
Имэйл: banzragchdolgorsuren9@gmail.com
Дугаар: 99267700, 90180583

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	62,187,574
2	Материал	133,231,465
3	Тээвэр	848,486
4	Машин ашиглалт	269,592
	Шууд зардлын дүн	196,537,118
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	19,380,598
6	Ашиг / 15%/	32,387,657
	Барилга угсралтын ажлын дүн	248,305,373
7	НӨАТ 10%	24,830,537
8	Нормчлолын сан 0.18%	446,950
	Дүн	273,582,860
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	4,966,107
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,483,054
	Дүн	281,032,022
12	Магадлашгүй ажил 2 %	4,966,107
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	285,998,129

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Долгорсүрэн/

МОНГОЛ УЛС 23-1552 Баяжаргалан ДОЛГОРСҮРЭН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-670 2021-2026

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор заслын ажил- Хана	88,057,713	21,930,791	47,292,488	8,102	505,869	6,834,675	11,485,789
2	Дотор заслын ажил- Тааз	26,593,316	12,758,816	6,285,051	37,718	66,786	3,976,252	3,468,693
3	Шалны ажил	31,045,818	6,081,922	18,972,257	0	46,770	1,895,415	4,049,455
4	Хаалга, цонхны ажил	35,604,476	3,040,416	26,926,882	0	45,579	947,538	4,644,062
5	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	12,852,147	3,374,420	6,745,524	0	4,207	1,051,629	1,676,367
6	IP-Д суурилсан уйлчилгээ	3,820,218	1,258,264	1,652,880	18,257	393	392,135	498,289
7	Галын дохиоллын ажил	7,787,113	2,240,769	3,763,100	35,466	33,738	698,330	1,015,710
8	Хяналтын систем	12,608,715	920,350	9,750,360	5,686	880	286,825	1,644,615
9	Зарлан мэдээлэх ажил	983,701	147,821	655,830	4,927	747	46,068	128,309
10	Буулгах ажил	5,111,324	3,292,121	0	10,411	116,117	1,025,981	666,694
11	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-1-26, 30-32, 38-43, 45, 47, 50, 56, 58/	3,966,544	845,534	2,335,931	61	4,134	263,509	517,375
12	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-26-29, 33-37, 44, 46, 48, 49, 52-55, 57, 59, 60/	1,968,536	462,520	1,092,017	11,240	1,850	144,143	256,766
13	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-51/	229,760	44,598	141,164	2	128	13,899	29,969
14	Агаар сэлгэлтийн механик систем /АОС-1/	2,825,295	1,163,483	899,098	24,253	7,349	362,596	368,517
15	Агаар сэлгэлтийн механик систем /АОС-2/	3,707,328	1,410,011	1,309,924	59,486	4,917	439,426	483,565
16	Агаар сэлгэлтийн механик систем /АОС-3/	4,115,519	1,612,318	1,437,063	21,419	5,436	502,475	536,807

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

17	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-68,69,73,74/	2,219,880	770,450	905,723	13,288	761	240,109	289,550
18	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-76/	4,219,855	612,951	2,859,452	4,032	1,980	191,025	550,416
19	Агаар сэлгэлтийн механик систем /С-65,66,67,70,71,72/	588,114	220,021	206,722	15,244	847	68,569	76,710
	НИЙТ ДҮН:	248,305,373	62,187,574	133,231,465	269,592	848,486	19,380,598	32,387,657

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	56.84	3.0 / 2	2.2 / .52	125.11 / 29.37	9412 / 7974	1177540 / 234236	1,411,776
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	56.84	3.2 / 2	1.14 / .06	64.93 / 3.39	9647 / 7974	626364 / 27059	653,422
15-310-09	Бактерь устгагчтай дотох ханын эмульс будаг	м2	15.7	3.0 / 2	.63 / .00	9.82 / .05	9412 / 7974	92385 / 363	92,748
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	96.3	3.5 / 2	2.31 / .00	222.39 / .29	10000 / 7974	2223856 / 2304	2,226,160
10-790-04	Ханыг өнгөлгөөтэй модон материалаар өнгөлөх	м2	1325.3	2.7 / 2	.42 / .03	553.98 / 39.76	8981 / 7974	4975253 / 317038	5,292,291
08-270-13	Хананд бариул тогтоох	у\м	27	3.5 / 2	1.66 / .11	44.91 / 2.89	10000 / 7974	449145 / 23037	472,182
57-010-38	Ханын шавар гадаргууг засах	м2	60	3.0 / 2	1.75 / .14	105.06 / 8.4	9412 / 7974	988825 / 66982	1,055,806

Нийт Хүн/цаг: 1126.19 / 84.15 *Үндсэн цалин:* 11,204,385

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,904,745

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,145,622

Нийт цалин: 17,254,753

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 2,329,392

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,346,646

Ажиллах хүчний зардал: **21,930,791**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	154	3.5 / 2	1.86 / .02	286.44 / 3.48	10000 / 7974	2864400 / 27753	2,892,153
15-240-09	Таазны замаска хийх	м2	348.9	3.6 / 2	.19 /	66.85 / .24	10118 / 7974	676381 / 1947	678,328
15-310-19	Тааз акрил силикат будгаар будах	м2	348.9	3.0 / 2	.66 / .00	229.12 / .94	9412 / 7974	2156502 / 7512	2,164,014
15-310-19	Тааз эмульс хийх	м2	11.4	3.0 / 2	1.16 / .00	13.19 / .03	9412 / 7974	124110 / 245	124,356
57-010-42	Таазны гадаргууд шаврын засварыг хийх	м2	34.9	3.0 / 2	1.75 / .15	61.11 / 5.41	9412 / 7974	575166 / 43135	618,302
11-320-06	Зуурмаг бэлтгэх	м3	2.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	2.61 / 2.38	8549 / 7974	22278 / 19016	41,294

Нийт Хүн/цаг: 659.31 / 12.49 *Үндсэн цалин:* 6,518,446

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,108,136
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,411,825
Нийт цалин:	10,038,407
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,355,185
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,365,223
Ажиллах хүчний зардал:	**12,758,816**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-030-04	Шалны 2 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	13.2	3.2 / 2	.01 / .02	.15 / .22	9647 / 7974	1439 / 1789	3,228
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	13.2	3.2 / 2	1.39 / .15	18.35 / 2.05	9647 / 7974	177067 / 16315	193,382
11-440-04	Хулдаасан шал угсрах	м2	525.4	2.5 / 2	.64 /	334.68 / .16	8693 / 7974	2909372 / 1257	2,910,628

Нийт Хүн/цаг: 353.18 / 2.43 *Үндсэн цалин:* 3,107,238

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	528,231
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,149,678
Нийт цалин:	4,785,147
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	645,995
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	650,780
Ажиллах хүчний зардал:	**6,081,922**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор пивиси хаалга угсрах	м2	64	3.4 / 2	1.24 / .37	79.1 / 23.68	9883 / 7974	781785 / 188824	970,609
10-180-05	Металл хаалга угсрах	м2	8.93	3.7 / 2	1.08 / .36	9.66 / 3.21	10236 / 7974	98857 / 25635	124,492
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	72.5	3.0 / 2	.43 / .01	31.46 / .51	9412 / 7974	296149 / 4047	300,195
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	34	5.0 / 2	.35 / .07	11.91 / 2.45	11634 / 7974	138524 / 19520	158,044

Нийт Хүн/цаг: 132.13 / 29.85 *Үндсэн цалин:* 1,553,341

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	264,068
Нэмэгдэл цалин 37% :	574,736
Нийт цалин:	2,392,145
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	322,940
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	325,332
Ажиллах хүчний зардал:	**3,040,416**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох Лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч суурилуулах 220В 50Вт	ш	33	2.9 / 2	1.28 / .08	42.08 / 2.51	9268 / 7974	389982 / 19999	409,980
20-250-08	Таазанд тоноглох лед чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	117	3.0 / 2	.66 / .01	77.22 / .94	9412 / 7974	726795 / 7464	734,258
20-230-05	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 32	2,008
20-230-08	Мөн 2 даралттай	ширхэг	5	3.0 / 2	.22 / .00	1.1 / .01	9412 / 7974	10353 / 80	10,433
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	667	2.8 / 2	.07 / .03	44.69 / 20.01	9124 / 7974	407742 / 159560	567,302

Нийт Хүн/цаг:	165.3 / 23.47	*Үндсэн цалин:*	1,723,982
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	293,077
		Нэмэгдэл цалин 37% :	637,873
		Нийт цалин:	2,654,933
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	358,416
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	361,071
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,374,420**

IP-Д СУУРИЛСАН УЙЛЧИЛГЭЭ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Телефоны хэрэглэгчийн уур	ш	15	3.1 / 2	.33 /	4.98 /	9530 / 7974	47459 /	47,459
40-560-05	FT 4*2*0.5 мм зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас тавих	100м	3	2.1 / 2	6.17 /	18.5 /	8118 / 7974	150215 /	150,215

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

40-480-05	Интернэтийн хэрэглэгчийн уур RJ/45	ш	15	3.1 / 2	.33 /	4.98 /	9530 / 7974	47459 /	47,459
40-310-04	Дотуур холбооны IP PBX станц суурилуулах /хамгийн ихдээ 20 хэрэглэгч холбох боломжтой/	ш	1	5.0 / 2	32.13 /	32.13 /	11634 / 7974	373766 /	373,766
40-250-05	Шилэн кабелийн төхөөрөмж 4 порт	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /	9412 / 7974	4461 /	4,461
40-250-05	Patch panel port48	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /	9412 / 7974	4461 /	4,461
40-560-05	Сүлжээний шилэн кабель	100м	0.3	2.1 / 2	6.17 /	1.85 /	8118 / 7974	15022 /	15,022

Нийт Хүн/цаг: 63.39 / *Үндсэн цалин:* 642,844

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 109,283

Нэмэгдэл цалин 37% : 237,852

Нийт цалин: 989,980

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 133,647

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 134,637

Ажиллах хүчний зардал: **1,258,264**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-260-05	Галын дохиоллын хулээн авах станц угсрах	ком	1	5.0 / 2	14.59 /	14.59 /	11634 / 7974	169775 /	169,775
40-280-06	Утаа мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч угсрах	ш	38	5.0 / 2	1.34 /	50.88 /	11634 / 7974	591961 /	591,961
40-360-05	80 дб хүртэл авиа үүсгэх чадалтай түгшүүрийн дуут дохио өгөгч угсрах	ш	2	4.0 / 2	3.12 /	6.24 /	10589 / 7974	66118 /	66,118
40-290-04	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	2	5.0 / 2	1.46 /	2.92 /	11634 / 7974	33955 /	33,955
40-560-05	1*4*0.8 мм зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас тавих	100м	5	2.1 / 2	6.17 /	30.84 /	8118 / 7974	250359 /	250,359
39-110-26	Цахилгаан тэжээл блок	шир	1	4.5 / 2	2.93 / .01	2.93 / .01	11111 / 7974	32555 / 80	32,635

Нийт Хүн/цаг: 108.41 / .01 *Үндсэн цалин:* 1,144,803

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 194,617

Нэмэгдэл цалин 37% : 423,577

Нийт цалин: 1,762,997

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 238,005

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 239,768

Ажиллах хүчний зардал: **2,240,769**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-310-04	Ажиглалтын өрөөний хүлээн авах станц суурилуулах	ш	1	5.0 / 2	32.13 /	32.13 /	11634 / 7974	373766 /	373,766
40-500-09	Ажиглалтын видео дуран байрлуулах	ш	3	4.0 / 2	.6 /	1.79 /	10589 / 7974	18965 /	18,965
40-560-05	FT 4*2*0.5 мм зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай утас тавих	100м	1.2	2.1 / 2	6.17 /	7.4 /	8118 / 7974	60086 /	60,086
40-480-07	Хяналтын камерийн ажиглалтын дэлгэц 32инч, компьютер	ш	1	3.7 / 2	.83 /	.83 /	10236 / 7974	8465 /	8,465
40-250-05	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /	9412 / 7974	4461 /	4,461
40-250-05	Patch panel port24	ш	1	3.0 / 2	.47 /	.47 /	9412 / 7974	4461 /	4,461

Нийт Хүн/цаг: 43.09 / *Үндсэн цалин:* 470,204

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 79,935

Нэмэгдэл цалин 37% : 173,976

Нийт цалин: 724,115

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 97,755

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 98,480

Ажиллах хүчний зардал: **920,350**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-500-07	Хэрэглэгчийн яригч угсрах /өсгөгчтэй хамт/	ш	7	4.0 / 2	.55 /	3.82 /	10589 / 7974	40471 /	40,471
40-560-05	ПЭ тусгаарлагчтай ПВ бүрхүүлтэй коаксаль кабель	100м	0.7	2.1 / 2	6.17 /	4.32 /	8118 / 7974	35050 /	35,050

Нийт Хүн/цаг: 8.14 / *Үндсэн цалин:* 75,521

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 12,839

Нэмэгдэл цалин 37% : 27,943

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	116,303
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	15,701
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	15,817
Ажиллах хүчний зардал:	**147,821**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-190-06	Дотор хаалгыг буулгах	м2	64	2.3 / 2	1.13 / .04	72.38 / 2.5	8406 / 7974	608406 / 19903	628,309
53-150-01	Хуучин шалны плита хуулж буулгах	м2	9.7	3.0 / 2	.38 /	3.7 /	9412 / 7974	34784 /	34,784
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	172	2.0 / 2	.09 /	15.82 /	7974 / 7974	126181 /	126,181
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	188	2.0 / 2	.31 /	58.09 /	7974 / 7974	463226 /	463,226
51-030-01	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хана буулгах	м3	1.65	3.0 / 2	4.26 / 2.43	7.03 / 4.01	9412 / 7974	66135 / 31972	98,107
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	581	1.0 / 2	.07 / .01	41.83 / 6.97	6536 / 7974	273414 / 55595	329,009
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	тн	7.1	2.0 / 2	.04 /	.29 /	7974 / 7974	2321 /	2,321

Нийт Хүн/цаг:	199.14 / 13.48	*Үндсэн цалин:*	1,681,936
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	285,929
		Нэмэгдэл цалин 37% :	622,316
		Нийт цалин:	2,590,182
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	349,675
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	352,265
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,292,121**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-1-26, 30-32, 38-43, 45, 47, 50, 56, 58/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-020-04	2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	6.4	3.5 / 2	2.29 / .08	14.62 / .5	10000 / 7974	146246 / 3981	150,227
24-180-04	Полиуретаноор яндан хоолойг дулаалах	м2	6.4	3.1 / 2	.52 / 1.62	3.33 / 10.38	9530 / 7974	31728 / 82736	114,464

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-110-06	Үл буцаах хавхлагатай сэнс угсрах 150мм	ш	14	3.5 / 2	1.17 / .03	16.44 / .36	10000 / 7974	164388 / 2903	167,291

Нийт Хүн/цаг: 34.39 / 11.24 *Үндсэн цалин:* 431,981

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 73,437

Нэмэгдэл цалин 37% : 159,833

Нийт цалин: 665,251

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 89,809

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 90,474

Ажиллах хүчний зардал: **845,534**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-26-29, 33-37, 44, 46, 48, 49, 52-55, 57, 59, 60/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-020-04	2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	3.98	3.5 / 2	2.29 / .08	9.09 / .31	10000 / 7974	90947 / 2475	93,422
24-180-04	Полиуретаноор яндан хоолойг дулаалах	м2	3.98	3.1 / 2	.52 / 1.62	2.07 / 6.45	9530 / 7974	19731 / 51451	71,182
19-110-06	Үл буцаах хавхлагатай сэнс угсрах	ш	6	3.5 / 2	1.17 / .03	7.05 / .16	10000 / 7974	70452 / 1244	71,696

Нийт Хүн/цаг: 18.21 / 6.92 *Үндсэн цалин:* 236,300

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 40,171

Нэмэгдэл цалин 37% : 87,431

Нийт цалин: 363,903

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 49,127

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 49,491

Ажиллах хүчний зардал: **462,520**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-51/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-020-04	2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	0.262	3.5 / 2	2.29 / .08	.6 / .02	10000 / 7974	5987 / 163	6,150
24-180-04	Полиуретаноор яндан хоолойг дулаалах	м2	0.262	3.1 / 2	.52 / 1.62	.14 / .42	9530 / 7974	1299 / 3387	4,686

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-110-06	Үл буцаах хавхлагатай сэнс угсрах	ш	1	3.5 / 2	1.17 / .03	1.17 / .03	10000 / 7974	11742 / 207	11,949

Нийт Хүн/цаг: 1.91 / .47 *Үндсэн цалин:* 22,785

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,873

Нэмэгдэл цалин 37% : 8,430

Нийт цалин: 35,089

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,737

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,772

Ажиллах хүчний зардал: **44,598**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-1/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3.2	3.5 / 2	2.19 / .08	7.01 / .26	10000 / 7974	70058 / 2067	72,124
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250x200 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.8	3.5 / 2	2.19 / .08	3.94 / .15	10000 / 7974	39407 / 1163	40,570
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1	3.5 / 2	2.19 / .08	2.19 / .08	10000 / 7974	21893 / 646	22,539
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	10.4	3.5 / 2	1.72 / .09	17.84 / .89	10000 / 7974	178412 / 7132	185,544
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	16.4	4.5 / 2	.6 / .01	9.8 / .21	11111 / 7974	108858 / 1700	110,559
24-120-04	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	2	3.8 / 2	.51 / .01	1.02 / .02	10353 / 7974	10539 / 155	10,694
19-100-04	Агаар сорох сараалж угсрах	ш	4	3.3 / 2	2.54 / .07	10.14 / .29	9765 / 7974	99052 / 2297	101,349

Нийт Хүн/цаг: 56.57 / 2.15 *Үндсэн цалин:* 594,420

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 101,051

Нэмэгдэл цалин 37% : 219,935

Нийт цалин: 915,407

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	123,580
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	124,495
Ажиллах хүчний зардал:	**1,163,483**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.5	3.5 / 2	1.72 / .09	2.57 / .13	10000 / 7974	25732 / 1029	26,761
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.2	3.5 / 2	1.72 / .09	3.77 / .19	10000 / 7974	37741 / 1509	39,250
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.3	3.5 / 2	1.72 / .09	3.95 / .2	10000 / 7974	39456 / 1577	41,034
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.7	3.5 / 2	1.72 / .09	4.63 / .23	10000 / 7974	46318 / 1852	48,170
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 550*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.83	3.5 / 2	1.72 / .09	4.85 / .24	10000 / 7974	48549 / 1941	50,489
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600х300мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	12.9	3.6 / 2	1.88 / .09	24.24 / 1.21	10118 / 7974	245277 / 9669	254,947
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	24.4	4.5 / 2	.6 / .01	14.58 / .32	11111 / 7974	161960 / 2529	164,490
24-120-04	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	1.7	3.8 / 2	.51 / .01	.87 / .02	10353 / 7974	8958 / 131	9,090
15-500-10	Төмөр сараалжин жааз угсрах 250*250	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 198	35,099

Нийт Хүн/цаг:	67.39 / 2.81	*Үндсэн цалин:*	720,371
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	122,463
		Нэмэгдэл цалин 37% :	266,537
		Нийт цалин:	1,109,371

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	149,765
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	150,874
Ажиллах хүчний зардал:	**1,410,011**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-3/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250*250 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.5	3.5 / 2	2.19 / .08	3.28 / .12	10000 / 7974	32840 / 969	33,808
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 300*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2	3.5 / 2	1.72 / .09	3.43 / .17	10000 / 7974	34310 / 1372	35,682
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 350*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	0.87	3.5 / 2	1.72 / .09	1.49 / .07	10000 / 7974	14925 / 597	15,521
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 400*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	0.93	3.5 / 2	1.72 / .09	1.6 / .08	10000 / 7974	15954 / 638	16,592
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 450*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.75	3.5 / 2	1.72 / .09	4.72 / .24	10000 / 7974	47176 / 1886	49,062
19-030-05	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 500*300 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	2.7	3.5 / 2	1.72 / .09	4.63 / .23	10000 / 7974	46318 / 1852	48,170
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 600х300мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	3	3.6 / 2	1.88 / .09	5.64 / .28	10118 / 7974	57041 / 2249	59,290
19-030-06	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 700х300мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	14	3.6 / 2	1.88 / .09	26.31 / 1.32	10118 / 7974	266192 / 10494	276,686
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	27.7	4.5 / 2	.6 / .01	16.55 / .36	11111 / 7974	183865 / 2871	186,736
24-120-04	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	3	3.8 / 2	.51 / .01	1.53 / .03	10353 / 7974	15809 / 232	16,041
15-500-10	Төмөр сараалжин жааз угсрах 250*250	ш	2	4.0 / 2	1.65 / .01	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 198	35,099

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 77.1 / 3.18	*Үндсэн цалин:*	823,729
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	140,034
	Нэмэгдэл цалин 37% :	304,780
	Нийт цалин:	1,268,543
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	171,253
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	172,522
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,612,318**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-68,69,73,74/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 150*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	5	3.5 / 2	2.19 / .08	10.95 / .41	10000 / 7974	109465 / 3229	112,694
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*200 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	6.7	3.5 / 2	2.19 / .08	14.67 / .54	10000 / 7974	146683 / 4327	151,011
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	11.7	4.5 / 2	.6 / .01	6.99 / .15	11111 / 7974	77661 / 1213	78,874

Нийт Хүн/цаг: 37.24 / 1.35	*Үндсэн цалин:*	393,621
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	66,916
	Нэмэгдэл цалин 37% :	145,640
	Нийт цалин:	606,176
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	81,834
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	82,440
	Ажиллах хүчний зардал:	**770,450**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-76/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-250-04	Сэнс угсрах	ш	1	4.0 / 2	4.63 / .25	4.63 / .25	10589 / 7974	49080 / 1962	51,042

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*150 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	1.5	3.5 / 2	2.19 / .08	3.28 / .12	10000 / 7974	32840 / 969	33,808
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 200*200 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	0.53	3.5 / 2	2.19 / .08	1.16 / .04	10000 / 7974	11603 / 342	11,946
19-030-04	Цайрдсан гөлмөн төмрөөр хийсэн агаар дамжуулах тэгш өнцөгт огтлолтой 250x200 мм хүртэл голчтой хоолой угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / .08	10.51 / .39	10000 / 7974	105086 / 3100	108,187
19-520-01	Агаарын тэгш өнцөгт огтлолтой хоолойн бэлдэц бэлтгэх,эргэн тойрны урт 1000 мм	м2	6.8	4.5 / 2	.6 / .01	4.06 / .09	11111 / 7974	45136 / 705	45,841
24-120-04	Яндан хоолойг армостронгоор дулаалах	м2	1.7	3.8 / 2	.51 / .01	.87 / .02	10353 / 7974	8958 / 131	9,090
19-150-04	Зонт угсрах	ш	1	3.0 / 2	5.55 / .12	5.55 / .12	9412 / 7974	52253 / 989	53,241

Нийт Хүн/цаг: 30.07 / 1.03 *Үндсэн цалин:* 313,155

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 53,236

Нэмэгдэл цалин 37% : 115,867

Нийт цалин: 482,259

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 65,105

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 65,587

Ажиллах хүчний зардал: **612,951**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-65,66,67,70,71,72/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
19-020-04	2 мм зузаантай гөлмөн төмрөөр хийсэн 315 мм хүртэл голчтой дугуй огтлолтой агаар дамжуулах хоолой угсрах	м2	2.63	3.5 / 2	2.29 / .08	6.01 / .21	10000 / 7974	60098 / 1636	61,734
19-100-04	Сэнстэй решётка	ш	2	3.3 / 2	2.54 / .07	5.07 / .14	9765 / 7974	49526 / 1148	50,674

Нийт Хүн/цаг: 11.08 / .35 *Үндсэн цалин:* 112,408

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 19,109

Нэмэгдэл цалин 37% : 41,591

Нийт цалин: 173,109

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		23,370
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		23,543
Ажиллах хүчний зардал:		**220,021**
Бүгд хүн/цаг: *3192.26 / 195.36*	**Бүгд цалин:**	***31,771,473***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		**5,401,150**
Нэмэгдэл цалин 37%:		**11,755,445**
Нийт цалин:		**48,928,068**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		**6,605,289**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		**6,654,217**
Ажиллах хүчний зардал:		**62,187,574**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.3	6,007	3.32	1	1	960.47	3,212
1-4542	Уулын элс	м3	22,012	0.13	2,957	0.2	15	1	334.65	1,011
1-0013	Хулсан хавтан 2.44х1.2х0.03 мм	м2	23,755	1378.31	32,741,802	17.89	43	2	358.94	276,129
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.05	126	0	43	2	358.94	1
1-3988	Хананы бариул	м	25,000	27	675,000	0.03	43	1	271.67	315
1-0212	Ханын цагаан инэргий эко эмульс	кг	7,128	9.92	70,738	0.01	43	2	358.94	198
1-4335	Хөвөө булан	м	2,500	1457.83	3,644,575	1.15	43	1	271.67	13,471
1-0370	Цавуу	кг	2,500	13.25	33,133	0.02	43	2	358.94	248
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	250,000	1.53	383,670	3.38	15	1	334.65	16,948
1-4188	Цемент шохойн зуурмаг м-75	м3	250,000	1.32	330,000	3.17	15	1	334.65	15,903
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.03	10,581	0.03	43	1	271.67	337
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.01	2,159	0.01	15	1	334.65	66
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3,500	53.01	185,542	0.06	43	1	271.67	700
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	8.87	2,660	0.01	43	1	271.67	107
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	366,364	2.9	1,062,031	11.52	43	1	271.67	134,608
1-5073	Каркас төмөр	кг	4,200	927.71	3,896,382	1.05	43	2	358.94	16,180
1-4288	Плита 60х30см	м2	34,775	104	3,616,739	1.95	43	1	271.67	22,744
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	5,564	106.17	590,734	0.13	43	2	358.94	1,983
	Плитаны цавуу	кг	391	96.3	37,653	0.11	43	2	358.94	1,709
					47,292,488					**505,869**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	13,219	161.7	2,137,512	0.79	43	2	358.94	12,179
1-4271	Ус	м3	1,818	1.28	2,335	1.42	1	1	960.47	1,612
1-4542	Уулын элс	м3	22,012	3.07	67,601	4.61	15	1	334.65	23,124
1-0212	Таазны цагаан эко эмульс	кг	7,128	7.21	51,364	0.01	43	2	358.94	143
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	5,300	200.29	1,061,550	0.25	43	2	358.94	3,843
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	5,300	231	1,224,300	0.17	43	2	358.94	2,619

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0523	Төмөр утас	м	300	0.05	15	0	43	1	271.67	0
	Хавчаар	ш	3,900	154	600,600	0.15	43	2	358.94	2,377
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	920	38.52	35,434	0.00	43	2	358.94	19
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.65	242,905	0.66	43	1	271.67	7,734
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.1	20,870	0.13	15	1	334.65	639
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	8.72	59,426	0.01	43	2	358.94	163
	Бууны хадаас	ш	500	154	77,000	0.02	43	2	358.94	269
1-0221	Акрил силикат будаг	кг	8,509	60.71	516,569	0.08	43	2	358.94	1,209
1-0135	Замаск	кг	336	558.24	187,569	0.7	43	2	358.94	10,856
					6,285,051					**66,786**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.65	1,176	0.65	1	1	960.47	621
1-4542	Уулын элс	м3	22,012	0.26	5,686	0.39	15	1	334.65	1,945
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	8,500	105.08	893,180	0.11	43	1	271.67	1,228
1-5239	Хулдаасан шал	м2	30,909	551.67	17,051,568	2.32	43	2	358.94	35,762
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,700	70.49	260,806	0.08	43	2	358.94	1,229
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.1	35,977	0.1	43	1	271.67	1,145
1-4300	Шалны плита 30х30см	м2	35,607	13.73	488,813	0.39	43	1	271.67	4,530
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	5,564	14.55	80,973	0.02	43	2	358.94	272
1-5231	Плентүс	у/м	4,822	31.95	154,078	0.00	43	1	271.67	37
					18,972,257					**46,770**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0754	Цоож	ш	35,000	34	1,190,000	0.04	43	2	358.94	652
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	18.13	129,974	0.02	43	3	477.72	451
1-4325	Дотор хаалга	м2	313,700	64	20,076,800	2.3	43	2	358.94	35,561
1-4413	Металл хаалга	м2	619,273	8.93	5,530,108	0.58	43	2	358.94	8,915

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

26,926,882 **45,579**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,500	0.08	345	0	43	2	358.94	1
3-2820	Цахилгааны утас 1х2,5 мм2	м	930	687.01	638,919	0.07	43	2	358.94	1,060
3-6374	Лед чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч 220в	ш	19,680	117	2,302,560	0.12	43	3	477.72	2,403
3-6330	Лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в 50вт	ш	113,600	33	3,748,800	0.03	43	3	477.72	678
3-5118	1 даралттай унтраалга	ш	7,500	1	7,500	0	43	2	358.94	2
3-5114	2 даралттай унтраалга	ш	9,480	5	47,400	0.00	43	2	358.94	63

6,745,524 **4,207**

IP-Д СУУРИЛСАН УЙЛЧИЛГЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Розетка coaxlal+rg45	ш	8,790	30	263,700	0.02	43	2	358.94	239
3-1098	Шилэн кабелийн төхөөрөмж	ш	220,000	1	220,000	0	43	2	358.94	8
	Кабель	м	53,600	0.3	16,080	0	43	2	358.94	1
	Кабель 4*2*0.5мм	м	167,800	3	503,400	0.01	43	2	358.94	134
3-1098	Patch panel port48	ш	250,000	1	250,000	0	43	2	358.94	8
	Ip pbx станц	ш	399,700	1	399,700	0	43	2	358.94	3

1,652,880 **393**

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Утаа мэдрэх галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	55,500	38	2,109,000	0.59	43	2	358.94	9,079
	Түгшүүрийн дуут дохио өгөгч	ш	26,800	2	53,600	0.01	43	2	358.94	159
3-6186	Цахилгаан тэжээл блок	ш	330,000	1	330,000	0.00	43	2	358.94	23
	Галын дохиоллын станц	ш	363,000	1	363,000	0.1	43	2	358.94	1,566

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Гараар удирдах галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	47,500	2	95,000	0.03	43	2	358.94	531
	Кабель 1*4*0.8мм	м	1,625	500	812,500	1.45	43	2	358.94	22,380
					3,763,100					**33,738**

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Хулээн авах станц	ш	199,700	1	199,700	0	43	2	358.94	3
	Бичлэг хадгалах диск 1tb	ш	1,990,000	1	1,990,000	0	43	2	358.94	3
	Ажиглалтын видео дуран	ш	465,000	3	1,395,000	0.02	43	2	358.94	319
1-4706	Дэлгэц 32 инч	ш	750,000	1	750,000	0.03	43	2	358.94	398
	Кабель 4*2*0.5мм	м	167,800	1.2	201,360	0.00	43	2	358.94	54
	Компьютер /праграмм хангамж/	ком	4,650,000	1	4,650,000	0.01	43	2	358.94	80
3-1098	Patch panel port19	ш	200,000	1	200,000	0	43	2	358.94	8
3-1098	Switch port-8	ш	96,000	1	96,000	0	43	2	358.94	8
3-1098	DVr 16 port	ш	268,300	1	268,300	0	43	2	358.94	8
					9,750,360					**880**

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Чанга яригч 5 w 90db	ш	34,950	7	244,650	0.05	43	2	358.94	743
	Кабель 2*1.5 mm	м	101,300	0.7	70,910	0	43	2	358.94	2
	Микрофон	ш	972,200	0.35	340,270	0	43	2	358.94	1
					655,830					**747**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хог	м3	0	7.1	0	9.94	43	1	271.67	116,117

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0 **116,117**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-1-26, 30-32, 38-43, 45, 47, 50, 56, 58/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2983	Чиг өөрчлөгч д-150	ш	3,600	13.59	48,920	0.06	43	2	358.94	862
	Шингэн найрлагатай поливертан	кг	6,000	28.8	172,800	0.04	43	2	358.94	573
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	980	7.58	7,431	0.01	43	2	358.94	132
2-2954	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 2,0мм зузаан, д150мм	м	36,558	13.59	496,780	0.11	43	3	477.72	2,295
2-0968	Үл буцаах хавхлагатай сэнс	ш	115,000	14	1,610,000	0.02	43	2	358.94	272

2,335,931 **4,134**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-26-29, 33-37, 44, 46, 48, 49, 52-55, 57, 59, 60/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2983	Чиг өөрчлөгч д-200	ш	3,600	6.34	22,819	0.03	43	2	358.94	402
	Шингэн найрлагатай поливертан	кг	6,000	17.91	107,460	0.02	43	2	358.94	357
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	980	4.72	4,621	0.01	43	2	358.94	82
2-2954	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 2,0мм зузаан, д200мм	м	42,141	6.34	267,117	0.04	43	3	477.72	892
2-0968	Үл буцаах хавхлагатай сэнс	ш	115,000	6	690,000	0.01	43	2	358.94	117

1,092,017 **1,850**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-51/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2983	Чиг өөрчлөгч д-200	ш	3,600	0.33	1,202	0.00	43	2	358.94	21
	Шингэн найрлагатай поливертан	кг	6,000	1.18	7,074	0.00	43	2	358.94	23
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	980	0.31	304	0	43	2	358.94	5
2-2954	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 2,0мм зузаан, д200мм	м	42,141	0.42	17,584	0.00	43	3	477.72	59
2-0968	Үл буцаах хавхлагатай сэнс	ш	115,000	1	115,000	0.00	43	2	358.94	19

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

141,164 **128**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-1/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс 50-30/25-6д	ш	0	1	0	0.04	43	2	358.94	655
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	3.18	4,630	0.00	43	3	477.72	78
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,5м зузаан, 300*200	м	40,909	2.16	88,363	0.03	43	3	477.72	584
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,6мм зузаан, 250*150мм	м	31,500	4	126,000	0.05	43	3	477.72	1,081
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 400*250мм	м	45,000	1.11	50,000	0.01	43	3	477.72	300
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 350*250мм	м	45,000	8	360,000	0.11	43	3	477.72	2,161
2-1590	Шилжвэр 350x250/300x250мм	ш	44,100	1.33	58,800	0.00	43	1	271.67	16
2-1590	Шилжвэр 250x200/200x300мм	ш	44,100	1.33	58,800	0.00	43	1	271.67	16
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.32	1,505	0	43	2	358.94	6
2-1350	Агаар сорох сараалж р150*150	ш	26,000	4	104,000	0.16	43	2	358.94	2,450
2-1590	Гуравлагч 350x200/350x200/500x250мм	ш	141,000	0.33	47,000	0	43	1	271.67	2

899,098 **7,349**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-2/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс 80-50/40-8д	ш	0	1	0	0.05	43	2	358.94	740
2-1351	Төмөр сараалж, р250	ш	27,600	2	55,200	0.01	43	2	358.94	88
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	2.7	3,935	0.00	43	3	477.72	67
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.07	183	0	43	2	358.94	1
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 500*300мм	м	88,000	1.69	148,500	0.02	43	3	477.72	456
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 550*300мм	м	85,000	1.66	141,500	0.02	43	3	477.72	450

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 400*300мм	м	70,000	1.64	115,000	0.02	43	3	477.72	444
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 300*250мм	м	45,000	1	45,000	0.01	43	3	477.72	270
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 350*300мм	м	49,500	1.69	83,769	0.02	43	3	477.72	457
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан,600*300	м	95,890	7.17	687,211	0.09	43	3	477.72	1,936
2-1590	Шилжвэр 300x250/350x300мм	ш	44,100	0.33	14,700	0	43	1	271.67	4
2-1590	Шилжвэр 350x300/400x300мм	ш	44,100	0.34	14,926	0	43	1	271.67	4
					1,309,924					**4,917**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /АОС-3/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс 80-50/40-8д	ш	0	1	0	0.05	43	2	358.94	740
2-1351	Төмөр сараалж, р250	ш	27,600	2	55,200	0.01	43	2	358.94	88
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	4.77	6,944	0.01	43	3	477.72	118
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.07	183	0	43	2	358.94	1
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 500*300мм	м	88,000	1.69	148,500	0.02	43	3	477.72	456
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 400*300мм	м	70,000	0.66	46,500	0.01	43	3	477.72	179
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 450*300мм	м	75,000	1.72	128,906	0.02	43	3	477.72	464
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 300*300мм	м	45,000	1.67	75,000	0.02	43	3	477.72	450
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 350*300мм	м	49,500	0.67	33,127	0.01	43	3	477.72	181
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан, 250*250мм	м	45,000	1.5	67,500	0.02	43	3	477.72	405
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан,700*300	м	95,890	7	671,230	0.09	43	3	477.72	1,891
2-2960	Цайрдсан гелмен төмөр хоолой, 0,7мм зузаан,600*300	м	95,890	1.67	159,817	0.02	43	3	477.72	450
2-1590	Шилжвэр 300x300/350x300мм	ш	44,100	0.33	14,700	0	43	1	271.67	4
2-1590	Шилжвэр 300x250/300x300мм	ш	44,100	0.33	14,700	0	43	1	271.67	4

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1590	Шилжвэр 350x300/400x300мм	ш	44,100	0.33	14,757	0	43	1	271.67	4
					1,437,063					**5,436**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-68,69,73,74/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс	ш	0	1	0	0.02	43	2	358.94	233
2-1590	Тройник 150x150мм	ш	22,120	0.67	14,747	0	43	1	271.67	8
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 150*150мм	м2	41,460	8.33	345,500	0.01	43	3	477.72	235
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 200*200мм	м	47,680	8.38	399,320	0.01	43	3	477.72	236
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.01	44	0	43	2	358.94	0
2-1590	Гуравлагч 200x200/200x200/200x200мм	ш	44,100	0.18	7,775	0	43	1	271.67	2
2-1590	Гуравлагч 200x200/150x150/200x200мм	ш	45,000	0.53	23,803	0	43	1	271.67	3
3-4877	Отвод d 150 мм	ш	26,500	2	53,000	0.00	43	2	358.94	31
3-4877	Отвод d 200*200 мм	ш	69,800	0.88	61,534	0	43	2	358.94	14
					905,723					**761**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-76/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3276	Сэнс	ш	0	1	0	0.02	43	2	358.94	233
2-1590	Тройник 150x150мм	ш	22,120	0.34	7,541	0	43	1	271.67	4
	Хоолойн дулаалга	м	1,455	2.7	3,935	0.00	43	3	477.72	67
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 150*150мм	м2	41,460	2.5	103,650	0.00	43	3	477.72	70
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,8мм зузаан, 200*200мм	м	47,680	0.66	31,588	0	43	3	477.72	19
2-2960	Цайрдсан гөлмөн төмөр хоолой, 0,5м зузаан, 300*200	м	40,909	5.76	235,636	0.08	43	3	477.72	1,556
3-4991	Зонт	ш	2,450,000	1	2,450,000	0.00	43	2	358.94	15
3-4877	Отвод d 150 мм	ш	26,500	1.02	27,102	0.00	43	2	358.94	16

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2,859,452 **1,980**

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК СИСТЕМ /С-65,66,67,70,71,72/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1350	Сэнстэй решётка	ш	25,000	2	50,000	0.00	43	2	358.94	77
2-2983	Чиг өөрчлөгч д-140	ш	3,600	1	3,595	0.00	43	2	358.94	63
2-2954	Дугуй огтлолтой шулуун хоолой, 2,0мм зузаан, д140мм	м	36,558	4.19	153,127	0.03	43	3	477.72	707

206,722 **847**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **133,231,465** **848,486**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	0.79	4,200	3,297
13200	Автомашин	1.39	3,453	4,805
				8,102

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
7006	Бетон зуурагч 250л	0.63	59,529	37,718
				37,718

IP-Д СУУРИЛСАН УЙЛЧИЛГЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	1.32	13,800	18,257
				18,257

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	2.57	13,800	35,466
				35,466

ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.41	13,800	5,686
				5,686

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Үйлчилгээний машин	0.36	13,800	4,927
				4,927

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9009	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	3.25	3,200	10,411
				10,411

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	61
				61

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	38
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.21	9,228	11,202
				11,240

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0	19,064	2
				2

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.83	19,064	15,749
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.92	9,228	8,505
				24,253

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	233

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	6.42	9,228	59,253
				59,486

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.01	19,064	250
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	2.29	9,228	21,169
				21,419

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	1.44	9,228	13,288
				13,288

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.00	19,064	46
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.43	9,228	3,986
				4,032

АГААР СЭЛГЭЛТИЙН МЕХАНИК

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3028	Гагнуурын аппарат	0.41	19,064	7,841
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.8	9,228	7,402
				15,244

НИЙТ ДҮН: 269,592