БАТЛАВ.
ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН
ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН ЗАСАГ
ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Б. ХҮҮХЭНДҮҮ
2025 оны 05 сарын 22 өдөр

ЦОГТЦЭЦИЙ СУМЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Засаг даргын 2024-2028 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр; Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумыг 2025 онд хөгжүүлэх жилийн төлөвлөгөө.
2	Барилга байгууламжийн байршил:	Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын нутаг дэвсгэр 9-10 км батлагдсан чиглэлийн дагуу /трассыг захиалагч байгууллагатай зөвшилцөх /
3	Захиалагч байгууллага:	Цогтцэций сумын Засаг даргын тамгын газар
4	Авто замын ангилал	Автозам
5	Замын эхлэл, төгсгөл	Батлагдсан чиглэлүүдийн дагуу
6	Замын хучилтын хийц	Тооцоогоор
7	Авто зогсоолын хучлага	Тооцоогоор
8	Төлөвлөлтийн норм	Авто замын ажлын зургийг Авто зам, гүүрийн зураг төсөл, хайгуулын ажлын жишиг үнэ тооцох аргачлал 2018 “Хот тосгоны төлөвлөлт барилгажилтын норм ба дүрэм” БНбД 30.01.01, “Авто зам төсөллөх” ЗЗБД22-004-2016, “Авто замын гүүр ба хоолой төсөллөх” БНбД 32-02-12, Монгол улсын стандарт Авто замын салбарт мөрдөх стандартын замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио, хашилт чиглүүлэх хэрэгслүүдийн хэрэглэх дүрэм MNS 4596:2014, MNS 4597:2014, MNS 4759:2014, MNS 4980:2014, Авто зам, замын байгууламжийн барилга, засварын ажлын төсөв бодох норм ЗЗБНбД 81-013-2019 “Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, магадлал хийх дүрэм”, Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2018 оны 08 дугаар сарын 08-ны өдрийн 168 дугаар тушаалаар батлагдсан “Авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийж, дүгнэлт гаргах журам, Нийтийн тээвэр замналын зогсоол, ангилал, Техникийн шаардлага MNS 5879:2012 болон бусад холбогдох норм дүрэм стандартуудыг үндэслэх”, “Геодези зурагзүйн тухай” хуулийн 6.1.3 дугаар заалт, “Барилга байгууламжийн инженерийн судалгааны нийтлэг үндэслэл” БНбД 11-07-07-ын II хэсэг инженер геодезийн ажил, “Геодезийн ажил “БНбД 3.01.03-88-д тавигдах шаардлагын дагуу зураг төслийг боловсруулах
9	Зураг төслийн баримт зохиох үе шат, хугацаа:	1 үе шаттай. Гэрээнд заасан хугацаа
10	Зураг төслийн бүрдэл:	1. Геодезийн ажлын тайлан 2. Инженер-геологийн судалгааны ажлын тайлан 3. Холбогдох техникийн нөхцөлүүд 4. Холбогдох шугам сүлжээний зураг төсөл

		5. Авто зам, замын байгууламжийн инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл 6. Зургийн тайлбар бичиг 7. Техникийн шаардлага 8. Ажлын нэр төрөл, тоо хэмжээ 9. Барилгын ажлын төсөв
11	Хөрөнгийн эх үүсвэр:	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
12	Зураг төсөл гүйцэтгэгч байгууллага	“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу сонгон шалгаруулна.
13	Зөвлөхийн баримт бичгийн баталгаажилт	Барилгын тухай хуулийн дагуу эрх бүхий байгууллагуудаар баталгаажуулж, зураг төсөвт магадлал хийлгэх.
14	Онцгой нөхцөл:	• Хэмжилт зураглалын ажлыг улсын сүлжээний цэгүүдэд тулгуурлан хийх, геодези, байр зүйн зураглалын ажлын иж бүрэн тайланг батлуулан хүлээлгэн өгөх, зам барилгын ажлын үед геометр хэмжээг хангах, хэмжилтийн төсөл-даалгавар боловсруулах • Инженер геологийн судалгаа хийж, хэсэг бүрд хөрсний геотехникийн үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан тогтоон замын байгууламжийн бүтээцийг тооцоогоор оновчтой сонгох • Шороон ордын /карьер/ судалгааг дүүргэгч бүрээр тодорхойлж, тооцоолох • Автозамын зорчих хэсгийн төлөвлөлтийг огтлолцож буй болон холбогдож буй бүх талын замын төлөвлөлттэй уялдуулах, захиалагчийн саналыг тусгах • Авто зам, уулзварын хөдөлгөөн зохион байгуулалтыг оновчтой төлөвлөх • Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, хөдөлгөөн зохицуулалтын тоноглолыг иж бүрэн байдлаар зураг төсөлд тусгах ба зураг төслийг боловсруулахдаа холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцсөн байх • Зургийн тайлбар бичигт төсөллөж буй авто зам, уулзвар, авто зогсоол болон бусад байгууламжийн товч тодорхойлолт, ашиглагдаж буй авто зам, гүүрний техник ашиглалтын нөхцөл, авто зам, баригдах газрын байгаль цаг уурын статистик мэдээ, трассын дагууд инженер геологийн эрэл хайгуулын судалгааны дүгнэлтийн тайлан / зам барилгын материалын карьеруудын байршлын хамт /, геодезийн хэмжилтийн иж бүрэн тайлан, зам барилгын ажлын тоо хэмжээ, зам барилгын ажилд тавигдах шаардлага орсон байна. • Зураг төслийг дараах масштабтайгаар боловсруулна. Үүнд: 1. Дэвсгэр зураг 1:500 2. Дагуу огтлол хэвтээ 1:2000 3. Дагуу огтлол босоо 1:200 4. Хөндлөн огтлол 1:200 5. Уулзвар, огтлолцол 1:500 6. Бүтээц 1:20 Авто зам, замын байгууламжийн ажлын зураг, тайлбар бичиг, инженер геологийн дүгнэлт, геодезийн ажлын

		тайлан, техникийн шаардлага, инженерийн шугам сүлжээний ажлын зураг бусад холбогдох бичиг баримтыг эх хувь 1ш, хуулбар хувь 3ш /хуулбар хувийг өнгөтөөр хувилах/, тоон хэлбэрээр /DWG болон PDF/ хүлээлгэж өгнө.

БОЛОВСРУУЛСАН:
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН
АЖИЛТАН С. ДӨЛГӨӨН