ГАДНА БОХИР УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
35-130-06	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон кольцо задлаж буулгах	м3	4.86	2
64-010-02	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	15	2
64-010-03	160мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	50	2
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторaар ачиж зееж хаях	м3	6.8	2

ЦАЛИН

ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	303.44
01-050-09	Гараар засаж ухах	м3	9.38
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	260.48
01-070-02	Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	45.97
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6.37
16-010-07	Ширмэн яндангийн голч d=118мм угсрах	м	18
16-010-08	Ширмэн яндангийн голч d=170мм угсрах	м	58
16-080-13	Ган яндан хоолойн голч d=350мм угсрах фултяр хийх	м	11
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	30.04
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-110мм	м2	5.09
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-159мммм	м2	24.95
24-100-04	Гадаргууг цавуудаж шилэн даавуугаар ороох	м2	36.1
22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	4
06-050-11	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.13
10-180-08	Дулаалгатай модон таг угсрах	м2	3.2
08-040-10	Модон таг будах	м2	6.4
24-110-08	Бохирын цооногыг ус тусгаарлагч турхлэгээр будах	м2	200

ЦАЛИНГ

10-180-08	Худгийн модон дулаалгатай таг угсрах	м2	3.2	3
08-040-10	Модон таг будах	м2	6.4	2
64-100-03	Ширмэн таг тавих	ш	4	3
21-190-04	Галын гидранты тавих	ш	1	3

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэ

УС ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
				З
61-010-06	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	210	3
65-010-31	Гадна сувгийн хавтан 3 м2 хүртэл ховхолж авах	хавтан	14	3
35-130-06	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар төмөр бетон суваг задлаж буулгах	м3	15.26	2
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	23.18	2

	суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх		
23-250-06	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.086

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ.ТК-10, 1ШР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	76.53
01-050-09	Гараар засаж ухах	м3	2.37
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	41.65
01-070-02	Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	7.35
22-010-07	Худгийн бетон шал хийх	м3	1.5
06-080-04	Худгийн бетон хана цутгах	м3	19
06-100-05	Худгийн төмөр бетон дам нуруу цутгах М150	м3	1.02
07-260-04	Ялуу угсрах ПР-22	ш	4
07-590-14	Худгийн хавтан угсрах По-3	ш	4
07-590-14	Худгийн хавтан угсрах П4а	ш	2
07-590-14	Худгийн хавтан угсрах П1	ш	3
07-590-14	Худгийн хавтан угсрах П3	ш	2
07-590-14	Худгийн хавтан угсрах П1а	ш	1
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	73
06-050-11	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.0446
09-180-04	Мөн 2 удаа будах	тн	0.0446

ЦАЛИ

ГАДНА УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
01-210-03	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	122.22
01-050-09	Гараар засаж ухах	м3	3.78
01-400-02	54/80 морины хүчтэй буль-дозероор хөрсийг түрж шуудууг булах	м3	107.1
01-070-02	Шуудууний нүхийг хөрсөөр эргүүлж булах	м3	18.9
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	11.2
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 32мм	км	0.07
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 38мм	км	0.07
23-050-04	Рж=1.6 мпа даралттай 150 хэм халуун ус дамжуулах гарцгүй сувагт яндан хоолой тавих хоолойн голч 50 мм	км	0.07
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	31.64
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-32мм	м2	7.35
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-38мм	м2	11.13
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-57мм	м2	13.16
24-100-04	Гадаргууг цавуудаж шилэн даавуугаар ороох	м2	39.55
23-100-04	Яндан хоолойд чиг өөрчлөгч тавих 50 мм	ш	3
16-110-04	Вентиль d=25мм байрлуулах	ш	1
16-110-06	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
16-110-07	Фланцтай хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1
16-100-04	Фланц гагнах голч d=50мм угсрах	1 хол-боос	2
16-110-04	Юулэх хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	1
07-420-05	Хавтангаар хучигдсан нэг эгнээ суваг Л-7	м3	14.37
07-430-08	Төмөр бетон эргэлтийн енцег хавтангийн хамт Л-7	ш	2
23-250-04	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр	тн	0.123

УЗЕЛИЙН ЕРЕЕНИЙ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-58	Хана таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	395
15-240-08	Замаска тэгшилгээ хананд хийх	м2	260
15-200-10	Хана тосон будагаар сайн чанартай будах	м2	260
15-310-05	Усан цийдмэг будгаар таазыг будах	м2	135

ЦАЛИН

ДОТОР УСАН ХАНГАМЖИЙН БУУЛГАХ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
61-010-04	Гагнаж залгасан 25мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	450
61-010-05	Гагнаж залгасан 50мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	210
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	2.5

Нийгмийн даатгал, эрүүл м

ДОТОР БОХИР УСНЫ БУУЛГАХ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
64-010-01	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	65
64-010-02	100мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	265
64-040-01	Тосгуур холигчийн хамт буулгах	ш	11
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	33
64-040-03	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	43
64-040-05	Ханын хөтөвч буулгах	ш	10
64-040-04	Ванна буулгах	ш	1
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5

ЦАЛИН

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	100
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	220
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	20
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах / Хуухдийн /	1ком	15
17-010-07	Угаагуур тавих	1ш	31
17-010-07	Угаагуур тавих /хуухдийн /	1ш	19
17-060-07	Моёк тавих / Ган /	1ш	4
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хетевч тавих	1ш	15
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	9
17-010-11	Мен / голч-100мм/	1ш	1

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ./ ХУВИНЦАР /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-16 мм	м	120	3
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-20 мм	м	340	3
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 25 мм	м	85	3
16-280-05	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф-32мм	м	40	3
16-110-04	Бөмбөлгөн вентиль d=15мм байрлуулах	ш	120	3
16-110-04	Бембелген вентиль d=20мм байрлуулах	ш	28	3
16-110-04	Бембелген вентиль d=25мм байрлуулах	ш	1	3
16-110-04	Ус буулгах вентиль d=15мм байрлуулах	ш	1	3
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	59.79	2
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-16мм	м2	8.04	3
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-20мм	м2	28.56	3
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-25мм	м2	10.62	3
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-32мм	м2	5.28	3

ЦАЛИН

24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-50мм	м2	0.94	
15-270-13	Ил яваа хоолойнууд будах	м2	15.98	

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	5
16-072-06	D=50мм голчтой ган хоолой угсрах	м	90
16-240-04	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	5
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч ф-32мм	м	5
16-240-06	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	90
16-110-04	Бембелген вентиль d=25мм байрлуулах	ш	2
16-110-05	Бембелген хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	2
16-110-07	Бембелген хаалт d=50мм байрлуулах	ш	2
16-110-04	Ул буцаах вентиль d=25мм байрлуулах	ш	1
16-110-05	Ул буцаах хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1
16-110-07	Ул буцаах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
18-090-04	25мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
18-090-04	32мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
18-090-04	50мм хүртэл голчтой хог шүүгч тавих	ш	1
16-170-04	Усны тоолуурын d=15мм угсрах	ш	1
16-170-04	Усны тоолуурын d=25мм угсрах	ш	1
16-170-04	Усны тоолуурын d=32мм угсрах	ш	1
18-140-05	Гурвалсан кранттай монометр	ш	3
16-110-04	Ус буулгах вентиль d=15мм байрлуулах	ш	1
16-150-04	Галын крант голч d=50мм тавих	ком	8
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	50
17-030-06	Мойкны холигч байрлуулах	1ш	8
17-030-06	Хетевчны холигч байрлуулах	1ш	15
18-230-05	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	100
24-110-07	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	2.12
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-25мм	м2	0.525
24-120-04	Яндан хоолойг дулаалах ф-32мм	м2	0.66