ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Увс аймаг Улаангом сум 10-р баг албан хэрэгцээний гүний худгийн ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн /тоогоор/ 30 000 000 төгрөг

"Увс аймаг Зооноз өвчин судлалын төв"

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин Д. Оюун

Огноо: 2024 оны 11 сарын 18 өдөр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**6,922,076**
2	**Материал**	**9,513,460**
3	**Тээвэр**	**1,717,839**
4	**Машин ашиглалт**	**1,938,617**
	Шууд зардлын дүн	**20,091,991**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**2,556,868**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,397,329**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**26,046,189**
7	**НӨАТ 10%**	**2,604,619**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**46,883**
	Дүн	**28,697,691**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**520,924**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**260,462**
	Дүн	**29,479,076**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**520,924**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**30,000,000**

МОНГОЛ УЛС
21-1403 ГСТ7750
Даржаагийн
ОЮУН
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т.БУЗА
2024-2027

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХУДГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
04-080-01	Өрөмдлөгийн агрегат байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1	3.5 / 2	33.4 /	33.4 /	6536 / 5212	218302 /	218,302
04-030-22	165 мм цүүцээр II зэргийн хөрс өрөмдөх	100м	0.3	4.0 / 2	100.82 / 46.09	30.25 / 13.83	6921 / 5212	209333 / 72066	281,399
04-040-47	Суултын яндан ф168 нэг цуваанд байрлуулах	10м	3	4.0 / 2	3.84 / 1.88	11.52 / 5.64	6921 / 5212	79730 / 29396	109,126
04-050-66	Шүүр ороох	10м	3	4.5 / 2	23.28 / 1.36	69.85 / 4.08	7262 / 5212	507243 / 21265	528,508
04-050-34	Шүүрийн янданг нэг цуваанд байрлуулах	10м	3	4.0 / 2	7.04 /	21.12 /	6921 / 5212	146172 /	146,172
04-070-05	Уст үеийг угаах, сэргээх, шавхах үеийн б/т ажил	1 иж бүрдэл	1	4.0 / 2	2.89 / .34	2.89 / .34	6921 / 5212	20002 / 1772	21,774
04-070-05	Цооногт угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1	4.0 / 2	2.89 / .34	2.89 / .34	6921 / 5212	20002 / 1772	21,774
04-070-11	Эрлифтийн янданг угсрах буцаах	у/м	30	4.0 / 2	.63 / .01	18.9 / .3	6921 / 5212	130807 / 1564	132,370
04-070-12	Цооногт шавхалт хийх	1 у/м	30	4.0 / 2	2.1 /	63 /	6921 / 5212	436023 /	436,023
04-070-15	Гидрогеологийн ажиглалт хийх	цооног	1	4.0 / 2	9.6 /	9.6 /	6921 / 5212	66442 /	66,442
18-060-05	Гүний насос суурилуулах	ком	1	3.5 / 2	19.63 / .97	19.63 / .97	6536 / 5212	128269 / 5045	133,314

Нийт Хүн/цаг: 283.04 / 25.495 *Үндсэн цалин:* 2,095,204

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 356,185

Нэмэгдэл цалин 37% : 775,225

Нийт цалин: 3,226,614

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 435,593

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 438,819

Ажиллах хүчний зардал: **4,101,026**

СЭНДВИЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	3.2	2.9 / 2	4.86 /	15.56 /	6056 / 5212	94241 /	94,241
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.6	1.4 / 2	2.19 /	3.51 /	4648 / 5212	16300 /	16,300
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.4	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.44 / .59	5587 / 5212	2463 / 3098	5,561

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-010-08	Баганын төмөр бетон суурь цутгах B15	м3	3.32	2.8 / 2	9.84 / .51	32.68 / 1.69	5962 / 5212	194845 / 8825	203,670
06-050-13	Баганан суурийн хэв арматурчлал	тн	0.022	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.38 / .05	5680 / 5212	2155 / 280	2,435
06-010-22	Шугаман суурь цутгах B10	м3	1.1	3.0 / 2	3.49 / 1.42	3.83 / 1.56	6150 / 5212	23579 / 8141	31,721
08-040-10	Суурийн бетонд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14	2.9 / 2	.49 / .01	6.89 / .11	6056 / 5212	41739 / 584	42,323
06-010-04	Бетон хаявч хийх B10	м3	0.375	2.4 / 2	1.1 / 1.49	.41 / .56	5587 / 5212	2309 / 2904	5,213

Нийт Хүн/цаг: 63.7093381 / 4.572662 *Үндсэн цалин:* 401,464
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 68,249
Нэмэгдэл цалин 37% : 148,542
Нийт цалин: 618,254
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 83,464
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 84,083
Ажиллах хүчний зардал: **785,801**

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-050-04	Ханын бэхэлгээ, суулгах нарийвч 1,2	тн	0.081	3.2 / 2	361.61 / 3.65	29.29 / .3	6304 / 5212	184648 / 1541	186,189
09-040-04	Металл багана угсрах	тн	0.322	4.2 / 2	25.54 / 3.03	8.22 / .98	7058 / 5212	58042 / 5085	63,127
09-040-04	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.203	4.2 / 2	25.54 / 3.03	5.18 / .62	7058 / 5212	36592 / 3206	39,798
09-040-04	Холбоос угсрах	тн	0.17	4.2 / 2	25.54 / 3.03	4.34 / .52	7058 / 5212	30643 / 2685	33,328
09-010-07	Прогон угсрах	тн	0.227	3.6 / 2	19.58 / 3	4.44 / .68	6613 / 5212	29393 / 3549	32,942
09-190-07	Төмөр бүтээцийг лакаар 2 удаа будах	тн	1.003	4.0 / 2	6.1 / .00	6.12 / .00	6921 / 5212	42328 / 16	42,344

Нийт Хүн/цаг: 57.6008674 / 3.085509 *Үндсэн цалин:* 397,728
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 67,614
Нэмэгдэл цалин 37% : 147,159
Нийт цалин: 612,501
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 82,688
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 83,300
Ажиллах хүчний зардал: **778,488**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАНА,ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-340-04	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар хана хийх /100мм/	м2	23	3.4 / 2	2.69 / .09	61.87 / 1.98	6459 / 5212	399618 / 10309	409,928
12-140-04	Мөн хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх /100мм/	м2	6.25	3.4 / 2	2.89 / .07	18.06 / .43	6459 / 5212	116666 / 2215	118,881
07-500-15	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	1	3.0 / 2	.59 / .06	.59 / .06	6150 / 5212	3611 / 313	3,923
10-120-04	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	0.16	3.3 / 2	1.99 / .38	.32 / .06	6381 / 5212	2030 / 317	2,346
10-590-05	Төмөр хаалга суулгах 2.1*1	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	6227 / 5212	63433 / 999	64,432
38-540-04	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.35 / .04	.35 / .04	6921 / 5212	2422 / 208	2,631
38-520-11	Өрөөнд хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1	3.0 / 2	.94 / .02	.94 / .02	6150 / 5212	5781 / 104	5,885
38-520-11	Үүдэнд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1102	ш	1	3.0 / 2	.94 / .02	.94 / .02	6150 / 5212	5781 / 104	5,885
38-520-39	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	1	3.0 / 2	.25 / .03	.25 / .03	6150 / 5212	1538 / 156	1,694
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	15	2.8 / 2	.07 / .03	1.01 / .45	5962 / 5212	5992 / 2345	8,337
16-072-04	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3	3.6 / 2	.53 / .08	1.58 / .25	6613 / 5212	10481 / 1298	11,779
25-06-08	Гадна бетон талбай цутгах	м3	0.6	3.4 / 2	1.64 /	.98 /	6459 / 5212	6354 /	6,354

Нийт Хүн/цаг: 97.078054 / 3.5245 *Үндсэн цалин:*	642,075
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	109,153
Нэмэгдэл цалин 37% :	237,568
Нийт цалин:	988,796
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	133,487
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	134,476
Ажиллах хүчний зардал:	**1,256,760**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***501.4282595 / 36.677671***	**Бүгд цалин:**	***3,536,471***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**601,200**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,308,494**
		Нийт цалин:	**5,446,165**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**735;232**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**740,678**
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,922,076**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1478	Суултын яндан ф168*3.5	м	78,489	30	2,354,670	.426	1351	3	484.5	278,842
2-1453	Ус өргөх труба ф32	м	14,310	25	357,750	.7	1351	3	484.5	458,192
2-1478	Шүүрийн яндан	м	29,241	3	87,723	.0131	1351	3	484.5	8,601
1-0879	Электрод	кг	5,000	15	75,000	.0174	1351	2	323	7,593
1-5032	Булан ф32	ш	1,438	1	1,438	.0000	1351	1	248.58	7
2-1169	Гүний насос	ком	500,000	1	500,000	.003	1351	2	323	1,320
2-4020	Зэс крант	ш	10,000	1	10,000		1351	1	248.58	0
3-1095	Кабель утас	м	1,300	30	39,000	.015	1351	2	323	6,546
3-8016	Муфть ф32	ш	1,580	5	7,900	.0035	1351	1	248.58	1,175
					3,433,481					**762,275**

СЭНДВИЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	2,000	1.7296	3,459	1.7296	1	1	1480	2,560
1-4542	Уулын элс	м3	100	.0332	3	.0498	12	1	320.13	191
1-0795	Тос	кг	1,500	8.8302	13,245	.011	1351	2	323	4,817
1-4238	Түлээ	м3	25,000	.028	700	.0182	3	1	651.52	36
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,000	2.2196	6,659	.0022	1351	1	248.58	745
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	6,000	.8837	5,302	.03	3	2	846.9	76
1-0051	Хар тос	кг	1,000	.238	238	.0002	1351	2	323	109
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	1,790	33.6	60,144	.038	1351	2	323	16,568
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,500	1.3932	3,483	.0016	1351	2	323	699
1-4334	Хайрга	м3	100	4.0551	406	7.0964	12	1	320.13	27,261
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.5279	571,821	1.5585	240	1	248.58	92,979
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.044	205	.0001	1351	2	323	22
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	.0996	518	.0001	1351	2	323	49
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	5.3452	32,071	.1817	3	2	846.9	462
1-4212	Арчих материал	кг	500	.014	7	.0000	1351	1	248.58	5

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2,522,727	.2142	540,439	.2142	1351	1	248.58	71,945
1-4543	Голын элс	м3	100	2.785	278	4.5952	12	1	320.13	17,653
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	650,000	.0651	42,287	.039	3	1	651.52	76
1-0200	Керосин	кг	1,000	.336	336	.0004	1351	2	323	154
					1,281,602					**236,407**

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0062	Ханын бэхэлгээ, суулгах нарийвч	кг	2,800	81	226,800	.0915	1351	2	323	39,941
1-0275	Чулуун нүүрсний лак	кг	7,000	2.2066	15,446	.0028	1351	2	323	1,213
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	4.913	22,924	.0057	1351	2	323	2,487
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	6,500	.1043	678	.0001	1351	1	248.58	40
1-4564	Эрэг гайк	кг	6,500	.227	1,476	.0003	1351	1	248.58	86
1-3824	Ган бүтээц	тн	2,842,112	.922	2,620,427	1.1305	1351	1	248.58	379,658
1-4174	Даравч шайб	кг	550	.1771	97	.0002	1351	1	248.58	67
					2,887,848					**423,492**

ХАНА,ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	9,000	.468	4,212	.0005	1351	1	248.58	157
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	8,000	1.005	8,040	.001	1351	1	248.58	338
1-4271	Ус	м3	2,000	.1134	227	.1134	1	1	1480	168
1-5012	Ус урсах ховил /сендвич дээврийн/	м	1,500	.75	1,125	.0043	1351	1	248.58	1,461
1-5013	Усны хамгаалалт таг	ш	200	258.5	51,700	.0026	1351	1	248.58	868
1-5014	Усны хамгаалалт төмөр	м	1,000	11.7	11,700	.0679	1351	1	248.58	22,790
1-4542	Уулын элс	м3	100	.003	0	.0044	12	1	320.13	17
3-5772	Улайсах чийдэн 220 в 100вт	ш	600	2	1,200	.0014	1351	3	484.5	916
1-0307	Тусгаарлагч лент	кг	3,500	.0046	16		1351	2	323	2
1-0128	Тэлэгчтэй шүүр	кг	1,500	1.84	2,760	.0021	1351	2	323	907

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-5071	Тавлагч хадаас	ш	50	119	5,950		1351	2	323	0
3-5738	Тоолуур	ш	50,000	1	50,000	.0001	1351	2	323	65
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	3,500	.009	32	.0000	1351	2	323	5
	Төмөр хаалга	ш	500,000	1	500,000	.1	1351	2	323	43,637
1-4334	Хайрга	м3	100	.486	49	.8505	12	1	320.13	3,267
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм	м	11,070	3	33,210	.0072	1351	3	484.5	4,693
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	.1513	56,640	.1544	240	1	248.58	9,210
1-0861	Шураг	кг	2,800	.4	1,120	.0005	1351	2	323	197
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,000	1.35	10,800	.0016	1351	3	484.5	1,069
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	.04	320	.0000	1351	3	484.5	32
1-0879	Электрод	кг	5,000	.125	625	.0001	1351	2	323	63
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	.0099	46	.0000	1351	2	323	5
1-2696	Ялуу я 15.12.14	ш	12,000	1	12,000	.1	3	1	651.52	195
1-4543	Голын элс	м3	100	.2509	25	.414	12	1	320.13	1,590
1-5003	Гадна ханын сэндвич хавтан 100мм	м2	35,000	23.23	813,050	.0365	1351	1	248.58	12,248
1-5006	Гадна булан	м	1,000	3.887	3,887	.0175	1351	1	248.58	5,887
3-6330	Гэрэлтүүлэгч нпб1101	ш	18,000	1	18,000	.019	1351	3	484.5	12,437
1-4412	Вакум цонх 3 давхар шилтэй	м2	180,000	.16	28,800	.0108	3	2	846.9	27
1-5007	Дотор булан	м	500	3.887	1,944	.0175	1351	1	248.58	5,887
3-5117	Далд унтраалга 220 в 10 а	ш	4,000	1	4,000	.0000	1351	2	323	4
1-5005	Дээврийн сэндвич хавтан 200мм	м2	34,000	6.3125	214,625	.0802	1351	1	248.58	26,923
1-5010	Дээврийн орой /сендвич дээврийн/	м	3,500	.875	3,063	.0053	1351	1	248.58	1,763
1-0129	Дюбель	ш	50	25	1,250	.1412	1351	2	323	61,638
1-5015	Зам төмөр /сендвич хавтангийн/	м	1,500	5.313	7,970	.0285	1351	1	248.58	9,564
1-3973	Захалсан банз	м3	650,000	.0012	811	.0008	3	1	651.52	2
3-2824	Зэс голтой утас пв 2.5мм2	м	1,260	15.45	19,467	.0077	1351	2	323	3,371
1-5011	П хэлбэрийн төмөр /сендвич /	м	3,500	6.8125	23,844	.1543	1351	1	248.58	51,820
1-0087	Олс	кг	5,000	.0046	23		1351	2	323	2
3-6330	Үүдэнд тавих гэрэлтүүлэгч нпб1101	ш	18,000	1	18,000	.019	1351	3	484.5	12,437
					1,910,529					**295,664**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**9,513,460**	**1,717,839**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
23046	Компрессор	.15	51,118	7,903
27020	Өрөмдлөгийн агрегат	48.13	32,400	1,559,412
				1,567,315

СЭНДВИЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
8040	Хар тос чанадаг тогоо 500л	.21	22,350	4,756
2028	Автокран 5тн	.04	59,489	2,582
	Автомашин	.02	3,456	67
9023	Доргиур	1.23	9,115	11,235
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	1.23	7,192	8,865
				27,506

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.29	59,489	136,152
	Автомашин	.13	3,456	435
3027	Гагнуурын аппарат	1.79	19,064	34,075
3056	Компрессор	.21	51,118	10,800
				181,462

ХАНА,ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Таслагч	1.83	8,095	14,824
11004	Цахилгаан өрөм	19.64	6,852	134,551
18*01	Автокран 5тн	.17	59,489	10,244
	Автомашин	.15	3,456	502
3033	Гагнуурын аппарат	.1	19,064	1,830
56*03	Доргиур	.04	9,115	383
				162,334

НИЙТ ДҮН: 1,938,617

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХУДГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрөмдлөгийн агрегат байрлуулах ба буулгах	1 цоо-ног	1
2	165 мм цүүцээр II зэргийн хөрс өрөмдөх	100м	0.3
3	Суултын яндан ф168 нэг цуваанд байрлуулах	10м	3
4	Шүүр ороох	10м	3
5	Шүүрийн янданг нэг цуваанд байрлуулах	10м	3
6	Уст үеийг угаах, сэргээх, шавхах үеийн б/т ажил	1 иж бүрдэл	1
7	Цооногт угаалт хийх	1 иж бүрдэл	1
8	Эрлифтийн янданг угсрах буцаах	у/м	30
9	Цооногт шавхалт хийх	1 у/м	30
10	Гидрогеологийн ажиглалт хийх	цооног	1
11	Гүний насос суурилуулах	ком	1

СЭНДВИЧИН ХУДГИЙН БАРИЛГЫН СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурийн нүх гараар засаж ухах	м3	3.2
2	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.6
3	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.4
4	Баганын төмөр бетон суурь цутгах В15	м3	3.32
5	Баганан суурийн хэв арматурчлал	тн	0.022
6	Шугаман суурь цутгах В10	м3	1.1
7	Суурийн бетонд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	14
8	Бетон хаявч хийх В10	м3	0.375

ТӨМӨР ХИЙЦИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын бэхэлгээ, суулгах нарийвч 1,2	тн	0.081
2	Металл багана угсрах	тн	0.322
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.203
4	Холбоос угсрах	тн	0.17
5	Прогон угсрах	тн	0.227
6	Төмөр бүтээцийг лакаар 2 удаа будах	тн	1.003

ХАНА,ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар хана хийх /100мм/	м2	23
2	Мөн хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сэндвич хавтангаар дээвэр хийх /100мм/	м2	6.25
3	Я15.12.14 ялуу угсрах	ш	1
4	2м2 хүртэл талбайтай вакум цонх угсрах	м2	0.16
5	Төмөр хаалга суулгах 2.1*1	ш	1
6	1 фазын тоолуур угсрах	ш	1
7	Өрөөнд хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	1
8	Үүдэнд тавих гэрэлтүүлэгч угсрах НПБ 1102	ш	1
9	Далд угсралтын 1 туйлт унтраалга угсрах	ш	1
10	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	15
11	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	3
12	Гадна бетон талбай цутгах	м3	0.6