Батлав:
Даргын албан үүргийг түр орлон
гүйцэтгэгч /Ж. Ууганбаяр/

Эмгэг судлалын эмнэлгийн барилгын дээвэрийн ажлын тооцоо

Зуунмод 6/6/2025

№	Материалын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сэндивчин хавтан	9х30	270
2	Дагалдах төмөр		21
3	Дотор малгай төмөр		21
4	Рамны квадрат төмөр	16+14*2	60
5	Шувуу нурууны квадрат төмөр	9х2+5	368
6	Шувуу нуруу холбох квдрат төмөр	14х5	70
7	Тасдагчын ир	боодол	1
8	Гагнуурын электрод	боодол	3
9	Ажлын бээлий	Ширхэг	10
10	Шингэн хөөс	Ширхэг	10
11	Поронтоны банз 3см	Куб/метр	2
12	Хадаас 50мм	Кг	2
13	Төмрийн шруп	хайрцаг	5
14	Хар шруп	хайрцаг	2

Тооцоо гаргасан Ня-бо: Б.Батболд

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202505122

Захиалагч: Төв аймаг Нэгдсэн эмнэлэг

Төв аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн " Эмгэг судлал"н барилгын дээврийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 34,987,053

(гучин-дөрвөн сая, есөн зуун наян-долоон мянга, тавин-гурван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "ТЭМЖИН" ХХК
Захирал: ...../Б.Тэмүүжин/
Огноо: 2025.05.12

Хянасан

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../
Огноо: 2025.05.12

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Долгорсүрэн/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.05.12

МОНГОЛ УЛС 23-1592 АТХ9185 Банзрагчийн ДОЛГОРСҮРЭН МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН 2023-2026

Хаяг: УБ, СБД 9-р хороо "PRO-ONE" оффис 706 тоот
Имэйл: banzragchdolgorsuren9@gmail.com
Дугаар: 99267700

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**10,124,407**
2	**Материал**	**13,063,515**
3	**Тээвэр**	**0**
4	**Машин ашиглалт**	**70,727**
	Шууд зардлын дүн	**23,258,650**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**3,155,246**
6	**Ашиг / 15%/**	**3,962,084**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**30,375,979**
7	**НӨАТ 10%**	**3,037,598**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**54,677**
	Дүн	**33,468,254**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**607,520**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**303,760**
	Дүн	**34,379,534**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**607,520**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**34,987,053**

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Долгорсүрэн/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дээврийн ажил	30,375,979	10,124,407	13,063,515	70,727	0	3,155,246	3,962,084
	НИЙТ ДҮН:	30,375,979	10,124,407	13,063,515	70,727	0	3,155,246	3,962,084

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
12-130-10	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах 80мм / нягт 100кг/см3/	м2	255	3.6 / 2	2 / .00	511.02 / .26	10118 / 7974	5170500 / 2033	5,172,534

Нийт Хүн/цаг:	511.02 / .26	*Үндсэн цалин:*	5,172,534
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	879,331
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,913,837
		Нийт цалин:	7,965,702
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,075,370
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,083,335
		Ажиллах хүчний зардал:	**10,124,407**
Бүгд хүн/цаг:	***511.02 / .26***	**Бүгд цалин:**	***5,172,534***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**879,331**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,913,837**
		Нийт цалин:	**7,965,702**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,075,370**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,083,335**
		Ажиллах хүчний зардал:	**10,124,407**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	12,500	40.8	510,000	0.04	0	1	0	0
1-5073	Савтай шахдаг хөөс	кг	7,171	8.16	58,515	0.01	0	3	0	0
1-0129	Тэлэгч хадаас	кг	3,000	153	459,000	0.18	0	2	0	0
1-5252	Тогтоогч төмөр	кг	5,000	204	1,020,000	0.23	0	2	0	0
1-6012	Хөөсөнцөртэй сендвичин дээврийн хавтан 80мм/нягт	м2	41,800	260.1	10,872,180	2.29	0	3	0	0
1-5010	Дээврийн орой	у/м	3,600	35.7	128,520	0.22	0	2	0	0
1-0128	Дюбель хадаас	кг	3,000	5.1	15,300	0.01	0	2	0	0
					13,063,515					**0**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: 13,063,515 **0**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	0	0	0
5002	Таслагч	10.96	1	11
5001	Тавлагч	117.05	600	70,227
	Автомашин	0.04	13,800	489
2027	Автакран	106.08	0	0
5003	Дрель	117.05	0	0
				70,727
			НИЙТ ДҮН:	**70,727**