БАТЛАВ:

“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР ДӨРӨВ” ОНӨААТҮГ-ын

ЗАХИРАЛ Д.ТӨВХӨӨ ДЖАВХЛАН

Барилга угсралтын ажлын технологийн даалгавар:

Тухайн 2ш барилга нь:

- 2.7х3.2м хэмжээтэй
- Урд хэсэг Н=2,5м
- Хойд хэсэг Н=2,3м
- 3 талруугаа харсан цонхтой /1,5*1,2м/
- Хаалга 2,1х0,9м
- Урд хэсэг амрах тавцантай
- 4ш шатны марштай
- Үндсэн рам 100х70мм квадрат төмөр
- Суурь газрын хөрсрүү төмөр анкераар бэхэлсэн төмөр бетон суурь цутгаж дээд тавцанг 1,2мм лист төмрөөр бэхэлж гагнана

- Газар шорооны ажил
- Суурийн ажил
- Металл каркасын ажил /шат,тавцан,рам,шал/
- Полуретан сендвичэн ханын хавтан угсралтын ажил /100мм/
- Полуретан сендвичэн дээврийн хавтан угсралтын ажил /100мм/
- Цахилгаан хангамж
- Дотор халаалт
- Дотор засал,төхөөрөмж
- Гадна тохижилт

Захиалагчийн хяналтын ажил:

- Захиалагчийн хяналтын ажил
- Талбай дээрх ажлын хяналтыг зохион байгуулах
- Ерөнхий гүйцэтгэгчийн ажлыг хянах, хуваарийн дагуу гүйцэтгэл, ХАБЭА-ийн хууль дүрмийг мөрдүүлэх

Барилгын бүх бичиг баримтыг шаардлагын дагуу бүрдүүлэх, нэгтгэх

Боловсруулсан:

ЗАХИРГАА, УДИРДЛАГЫН ХЭЛТСИЙН

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АХЛАХ АЖИЛТАН Б.ХАСБААТАР