БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202311213

Захиалагч: Төв аймаг Зуун мод хот "Нэгдсэн эмнэлэг"

Төв аймгийн " Нэгдсэн эмнэлэг" -н Амбулаторийн "А "блок-1-р давхарын засвар-н төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн: 144,889,216

(нэг зуун дөчин-дөрвөн сая, найман зуун наян-есөн мянга, хоёр зуун арван зургаан төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "ТЭМЖИН" ХХК
Захирал: ...../Б.Тэмүүжин/
Огноо: 2025.05.12

Хянасан

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../
Огноо: 2025.05.12

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Долгорсүрэн/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.05.12

Хаяг: УБ,СБД 9-р хороо "PRO ONE" оффис 904 тоот
Имэйл: banzragchdolgorsuren9@gmail.com
Дугаар: 99267700

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	40,952,138
2	Материал	54,386,501
3	Тээвэр	320,145
4	Машин ашиглалт	964,437
	Шууд зардлын дүн	96,623,221
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/	12,762,629
6	Ашиг / 15%/	16,407,878
	Барилга угсралтын ажлын дүн	125,793,728
7	НӨАТ 10%	12,579,373
8	Нормчлолын сан 0.18%	226,429
	Дүн	138,599,529
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2,515,875
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	0
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,257,937
	Дүн	142,373,341
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2,515,875
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	144,889,216

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Долгорсүрэн/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор заслын ажил- Хана	22,299,535	8,452,252	7,979,602	252,110	72,813	2,634,123	2,908,635
2	Дотор заслын ажил- Тааз	10,819,456	5,600,329	1,993,536	52,365	16,664	1,745,328	1,411,233
3	Шалны ажил	20,779,666	5,266,577	10,957,756	77,657	125,969	1,641,315	2,710,391
4	Хаалга, цонхны ажил	20,375,035	1,644,409	15,446,161	103,000	11,376	512,476	2,657,613
5	Дотор гэрэлтүүлэгчийн ажил	6,603,865	3,105,309	1,666,060	1,893	1,467	967,762	861,374
6	Бохир усны ажил	7,373,343	1,876,462	3,945,942	0	4,403	584,795	961,740
7	Ус хангамжийн гол шугам	16,794,507	7,288,935	4,680,610	347,873	14,923	2,271,578	2,190,588
8	Халаалтын ажил	12,825,157	2,495,276	7,716,834	109,074	53,480	777,646	1,672,847
9	Буулгах ажил	7,923,164	5,222,588	0	20,464	19,050	1,627,606	1,033,456
	НИЙТ ДҮН:	125,793,728	40,952,138	54,386,501	964,437	320,145	12,762,629	16,407,878

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-180-11	Шавардсан ба бетон хана акрил силикат будгаар будах	м2	794.7	3.7 / 2	.11 / .00	87.18 / 1.27	10236 / 7974	892360 / 10139	902,499
15-240-07	Хана замаскадах	м2	945.62	3.6 / 2	.03 /	30.92 / .28	10118 / 7974	312867 / 2262	315,129
08-340-08	Хулсан хавтангаар хана өнгөлөх	м2	109.61	3.7 / 2	1.53 / .01	167.26 / 1.1	10236 / 7974	1712123 / 8740	1,720,863
15-730-04	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	41.34	3.5 / 2	2.31 / .00	95.47 / .12	10000 / 7974	954665 / 989	955,654
08-270-13	Хананд бариул тогтоох	у\м	24.25	3.5 / 2	1.66 / .11	40.34 / 2.59	10000 / 7974	403399 / 20691	424,089

Нийт Хүн/цаг: 421.17 / 5.37 *Үндсэн цалин:* 4,318,234

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 734,100

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,597,747

Нийт цалин: 6,650,080

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 897,761

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 904,411

Ажиллах хүчний зардал: **8,452,252**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	6.63	3.5 / 2	1.86 / .02	12.33 / .15	10000 / 7974	123318 / 1195	124,513
15-240-09	Таазны замаска хийх	м2	275.93	3.6 / 2	.19 /	52.87 / .19	10118 / 7974	534920 / 1540	536,461
15-310-19	Тааз акрил силикат будгаар будах	м2	275.93	3.0 / 2	.66 / .00	181.2 / .75	9412 / 7974	1705485 / 5941	1,711,426
57-010-42	Таазны гадаргууд шаврын засварыг хийх	м2	27.59	3.0 / 2	1.75 / .15	48.31 / 4.28	9412 / 7974	454695 / 34100	488,795

Нийт Хүн/цаг: 294.71 / 5.36 *Үндсэн цалин:* 2,861,194

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 486,403

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,058,642

Нийт цалин: 4,406,238

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 594,842

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 599,248

Ажиллах хүчний зардал: **5,600,329**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-060-06	Шаланд бетон тэгшилгээ хийх 50 зузаан	м2	272.6	2.5 / 2	.33 / .13	88.62 / 34.35	8693 / 7974	770393 / 273888	1,044,281
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх /2-5м2/ талбайтай	м2	14.54	3.2 / 2	1.39 / .15	20.22 / 2.25	9647 / 7974	195042 / 17971	213,013
11-030-04	Шалны 1 үе ус тусгаарлагч хийх	м2	14.54	3.2 / 2	.01 / .02	.16 / .25	9647 / 7974	1585 / 1971	3,556
11-440-04	Хулдаасан шал угсрах	м2	258.1	2.5 / 2	.64 /	164.41 / .08	8693 / 7974	1429214 / 617	1,429,831

Нийт Хүн/цаг: 273.41 / 36.93 *Үндсэн цалин:* 2,690,681

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 457,416

Нэмэгдэл цалин 37% : 995,552

Нийт цалин: 4,143,649

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 559,393

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 563,536

Ажиллах хүчний зардал: **5,266,577**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Дотор пивиси хаалга угсрах	м2	38.7	3.4 / 2	1.24 / .37	47.83 / 14.32	9883 / 7974	472736 / 114180	586,915
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	38.7	3.0 / 2	.43 / .01	16.8 / .27	9412 / 7974	158082 / 2160	160,242
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	20	5.0 / 2	.35 / .07	7 / 1.44	11634 / 7974	81485 / 11483	92,967

Нийт Хүн/цаг: 71.63 / 16.03 *Үндсэн цалин:* 840,125

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 142,821

Нэмэгдэл цалин 37% : 310,846

Нийт цалин: 1,293,792

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 174,662

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	175,956
Ажиллах хүчний зардал:	**1,644,409**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-280-08	Ус чийг тоосноос хамгаалагдсан таазанд тоноглох Лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч суурилуулах 220В 50Вт	ш	4	2.9 / 2	1.28 / .08	5.1 / .3	9268 / 7974	47271 / 2424	49,695
20-250-10	Таазанд тоноглох лед чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч 220В	ширхэг	50	3.6 / 2	2.63 / .07	131.5 / 3.5	10118 / 7974	1330517 / 27909	1,358,426
20-230-05	1 даралттай далд тавих унтраалга тавих	ширхэг	1	3.0 / 2	.21 / .00	.21 / .00	9412 / 7974	1977 / 32	2,008
20-230-08	Мөн 2 даралттай	ширхэг	3	3.0 / 2	.22 / .00	.66 / .01	9412 / 7974	6212 / 48	6,260
20-170-04	2.5мм2 хүртэл нийлмэл огтлолтой нэг ба олон судастай 1-р утас сүвлэх	м	200	2.8 / 2	.07 / .03	13.4 / 6	9124 / 7974	122262 / 47844	170,106

Нийт Хүн/цаг: 150.87 / 9.81	*Үндсэн цалин:*	1,586,494
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	269,704
	Нэмэгдэл цалин 37% :	587,003
	Нийт цалин:	2,443,201
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	329,832
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	332,275
	Ажиллах хүчний зардал:	**3,105,309**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой холбох хэрэгсэлийн хамт угсрах d-50	м	26	4.0 / 2	.94 / .00	24.34 / .04	10589 / 7974	257694 / 294	257,988
16-270-05	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	34.5	4.0 / 2	.87 / .01	29.96 / .18	10589 / 7974	317208 / 1431	318,638
17-010-07	Угаагуур тавих	1ш	5	4.0 / 2	3 / .14	14.99 / .7	10589 / 7974	158692 / 5542	164,234
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	3	4.0 / 2	5.05 / .36	15.14 / 1.09	10589 / 7974	160328 / 8708	169,036
17-030-06	Угаагуурын холигч байрлуулах	1ш	5	3.8 / 2	.93 / .02	4.63 / .1	10353 / 7974	47986 / 797	48,784

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 89.05 / 2.1	*Үндсэн цалин:*	958,680
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	162,976
	Нэмэгдэл цалин 37% :	354,712
	Нийт цалин:	1,476,367
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	199,310
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	200,786
	Ажиллах хүчний зардал:	**1,876,462**

УС ХАНГАМЖИЙН ГОЛ ШУГАМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-04	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	40	3.6 / 2	.53 / .08	21.13 / 3.32	10118 / 7974	213814 / 26474	240,287
16-072-04	D=20мм голчтой ган хоолой угсрах	м	12	3.6 / 2	.53 / .08	6.34 / 1	10118 / 7974	64144 / 7942	72,086
16-072-04	D=25мм голчтой ган хоолой угсрах	м	44.5	3.6 / 2	.53 / .08	23.51 / 3.69	10118 / 7974	237868 / 29452	267,320
16-072-05	D=32мм голчтой ган хоолой угсрах	м	34	3.6 / 2	.56 / .02	19.11 / .82	10118 / 7974	193369 / 6507	199,876
16-072-05	D=60мм голчтой ган хоолой угсрах	м	32.5	3.6 / 2	.56 / .02	18.27 / .78	10118 / 7974	184838 / 6220	191,058
16-240-05	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч32-60мм	м	66.5	3.5 / 2	1.33 / .22	88.5 / 14.36	10000 / 7974	885048 / 114539	999,587
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	163	3.9 / 2	.16 /	25.92 /	10471 / 7974	271377 /	271,377
24-160-04	Ган хоолойн дулаалга хийх	м2	16.2	3.5 / 2	3.42 / .02	55.39 / .28	10000 / 7974	553878 / 2196	556,074
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	24	3.6 / 2	1.49 / .02	35.77 / .5	10118 / 7974	361917 / 4019	365,936
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15,247
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30,495
16-110-07	Хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07	10118 / 7974	17237 / 574	17,811
16-110-05	Хаалт голч d=32мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.52 / .03	1.52 / .03	10118 / 7974	15361 / 263	15,624
16-110-06	Хаалт голч d=40мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.56 / .04	1.56 / .04	10118 / 7974	15778 / 327	16,105
09-580-04	Галын сэт угсрах	ш	2	4.4 / 2	6.23 / .62	12.45 / 1.25	11007 / 7974	137061 / 9952	147,012
16-280-04	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 15 мм	м	25	3.2 / 2	.8 / .62	20.09 / 15.57	9647 / 7974	193808 / 124195	318,003

Нийт Хүн/цаг: 335.73 / 41.78	*Үндсэн цалин:*	3,723,898
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	633,063

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	1,377,842
Нийт цалин:	5,734,804
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	774,198
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	779,933
Ажиллах хүчний зардал:	**7,288,935**

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-071-04	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	37	3.6 / 2	.52 / .01	19.07 / .44	10118 / 7974	192986 / 3481	196,467
16-071-04	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42	3.6 / 2	.52 / .01	21.65 / .5	10118 / 7974	219065 / 3952	223,017
16-071-05	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	12	3.6 / 2	.53 / .02	6.41 / .26	10118 / 7974	64860 / 2048	66,908
16-210-04	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	126.5	3.9 / 2	.16 /	20.11 /	10471 / 7974	210608 /	210,608
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	5	3.6 / 2	1.49 / .02	7.45 / .11	10118 / 7974	75399 / 837	76,237
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	10	3.6 / 2	/	/	10118 / 7974	/	
18-100-04	Хий гаргагч голч 15мм	ш	12	3.2 / 2	/	/	9647 / 7974	/	
16-160-05	Ус юулэх d=15мм тавих	ш	7	3.8 / 2	/	/	10353 / 7974	/	
16-160-05	Ус буулгагч d=15мм тавих	ш	2	3.8 / 2	/	/	10353 / 7974	/	
18-030-05	Ширмэн халаах хэрэгсэл угсрах	экм	76.3	3.7 / 2	.51 / .07	39.2 / 4.96	10236 / 7974	401203 / 39547	440,750
18-100-04	Хий хураагч тавих голч 100мм	ш	2	3.2 / 2	3.02 / .16	6.04 / .33	9647 / 7974	58227 / 2615	60,843

Нийт Хүн/цаг:	119.93 / 6.58	*Үндсэн цалин:*	1,274,830
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	216,721
		Нэмэгдэл цалин 37% :	471,687
		Нийт цалин:	1,963,238
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	265,037
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	267,000
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,495,276**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-121-11	Хуучин дүүжин тааз буулгах k=0.4	м2	6.63	3.5 / 2	.73 / .02	4.83 / .15	10000 / 7974	48266 / 1195	49,461

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

55-010-01	Хаалга буулгах	хайр-цаг	20	2.5 / 2	1.46 / .2	29.24 / 4	8693 / 7974	254183 / 31896	286,079
53-150-01	Хуучин шалны плита хуулж буулгах	м2	14.54	3.0 / 2	.38 /	5.54 /	9412 / 7974	52140 /	52,140
53-140-01	Шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	258.1	2.0 / 2	.09 /	23.75 /	7974 / 7974	189344 /	189,344
57-190-05	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	282.6	2.0 / 2	.31 /	87.32 /	7974 / 7974	696317 /	696,317
61-010-01	Эргүүлэгт холбоотой 32мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	126.5	3.0 / 2	.6 / .1	75.52 / 12.65	9412 / 7974	710799 / 100871	811,670
62-010-04	Родиатор буулгах	ш	16	3.0 / 2	2.45 / .23	39.22 / 3.68	9412 / 7974	369101 / 29344	398,445
59-080-01	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	324	1.0 / 2	.07 / .01	23.33 / 3.89	6536 / 7974	152472 / 31003	183,475
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	тн	3.9	2.0 / 2	.04 /	.16 /	7974 / 7974	1275 /	1,275

Нийт Хүн/цаг: 288.9 / 24.37 *Үндсэн цалин:*	2,668,207
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	453,595
Нэмэгдэл цалин 37% :	987,236
Нийт цалин:	4,109,038
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	554,720
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	558,829
Ажиллах хүчний зардал:	**5,222,588**
Бүгд хүн/цаг: ***2045.42 / 148.34*** **Бүгд цалин:**	***20,922,343***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**3,556,798**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**7,741,267**
Нийт цалин:	**32,220,408**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**4,349,755**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**4,381,975**
Ажиллах хүчний зардал:	**40,952,138**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5072	Селикон	кг	7,171	3.07	22,008	0.00	43	1	271.67	36
1-4271	Ус	м3	1,818	0.1	186	0.1	1	1	960.47	98
1-0094	Тэлэгчтэй шуруп	кг	1,500	17.54	26,306	0.02	43	2	358.94	306
	Хэвний мод 60х300 брусс	м3	555,500	1.64	913,325	1.23	43	1	271.67	14,357
1-0013	Хулсан хавтан 2.44х1.2х0.03 мм	м2	23,755	113.99	2,707,937	1.48	43	2	358.94	22,837
1-3988	Хананы бариул	м	25,000	24.25	606,250	0.02	43	1	271.67	283
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6,000	8.69	52,142	0.01	43	2	358.94	229
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	21.01	143,167	0.03	43	2	358.94	392
1-0221	Акрил силикат будаг	кг	8,509	138.28	1,176,606	0.18	43	2	358.94	2,753
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.95	946	0	43	1	271.67	11
1-0135	Замаск	кг	336	1512.99	508,365	1.91	43	2	358.94	29,424
1-4288	Плита 60х30см	м2	34,775	44.65	1,552,606	0.04	43	1	271.67	500
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	5,564	45.58	253,592	0.06	43	2	358.94	851
	Плитаны цавуу	кг	391	41.34	16,164	0.05	43	2	358.94	734
					7,979,602					**72,813**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй дүүжин тааз	м2	13,219	6.96	92,024	0.03	43	2	358.94	524
1-4271	Ус	м3	1,818	0.54	989	0.54	1	1	960.47	523
1-4542	Уулын элс	м3	22,012	0.72	15,924	1.09	4	1	478.4	2,076
	Т - маягийн даацын хөнгөн цагаан төмөр	м	5,300	8.62	45,702	0.01	43	2	358.94	165
	Т - маягийн даацын бус хөнгөн цагаан төмөр	м	5,300	9.95	52,709	0.01	43	2	358.94	113
1-0523	Төмөр утас	м	300	0.00	1	0	43	1	271.67	0
	Хавчаар	ш	3,900	6.63	25,857	0.01	43	2	358.94	102
	Хөнгөн цагаан булан төмөр	ш	920	1.66	1,526	0	43	2	358.94	1
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6,000	8.83	52,979	0.01	43	2	358.94	231
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.06	22,798	0.06	43	1	271.67	726
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,813	6.9	46,998	0.01	43	2	358.94	129

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Бууны хадаас	ш	500	6.63	3,315	0	43	2	358.94	12
1-0221	Акрил силикат будаг	кг	8,509	174.42	1,484,100	0.22	43	2	358.94	3,473
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.28	276	0	43	1	271.67	3
1-0135	Замаск	кг	336	441.49	148,340	0.56	43	2	358.94	8,586
					1,993,536					**16,664**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	11.42	20,764	11.42	1	1	960.47	10,970
1-4542	Уулын элс	м3	22,012	0.28	6,263	0.43	4	1	478.4	817
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	8,500	98.08	833,663	0.1	43	1	271.67	1,146
1-5239	Хулдаасан шал	м2	30,909	271.01	8,376,494	1.14	43	2	358.94	17,568
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	3,700	77.64	287,281	0.09	43	2	358.94	1,354
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	560	11.05	6,188	0.01	43	2	358.94	193
1-4334	Хайрга	м3	24,108	3.87	93,307	6.58	35	1	281.83	64,902
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.32	493,305	1.34	43	1	271.67	15,706
1-4300	Шалны плита 30х30см	м2	35,607	15.12	538,435	0.43	43	1	271.67	4,990
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.04	44	0	43	1	271.67	1
1-4543	Голын элс	м3	22,012	2.61	57,413	4.17	4	1	478.4	7,986
1-0363	Плитаны чигжээс	кг	5,564	16.03	89,193	0.02	43	2	358.94	299
1-5231	Плентус	у/м	4,822	32.23	155,407	0.00	43	1	271.67	38
					10,957,756					**125,969**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0754	Цоож	ш	35,000	20	700,000	0.02	43	2	358.94	384
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	7,171	9.68	69,379	0.01	43	3	477.72	240
1-4325	Дотор хаалга	м2	379,245	38.7	14,676,782	0.7	43	2	358.94	10,752

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

15,446,161 **11,376**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,500	0.03	140	0	43	2	358.94	1
3-2820	Цахилгааны утас 1х2,5 мм2	м	930	206	191,580	0.02	43	2	358.94	318
3-6374	Лед чийдэн бүхий туузан гэрэлтүүлэгч 220в	ш	19,680	50	984,000	0.05	43	3	477.72	1,027
3-6330	Лед чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч 220в 50вт	ш	113,600	4	454,400	0.00	43	3	477.72	82
3-5118	1 даралттай унтраалга	ш	7,500	1	7,500	0	43	2	358.94	2
3-5114	2 даралттай унтраалга	ш	9,480	3	28,440	0.00	43	2	358.94	38

1,666,060 **1,467**

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-1530	Суултуур	иж	397,856	3	1,193,568	0.12	43	2	358.94	1,841
1-0550	Резин жийргэвч	кг	1,200	0.52	621	0	43	2	358.94	10
2-1447	Ривезь	ш	6,027	3	18,081	0.01	43	2	358.94	112
2-1529	Угаагуур	иж	177,225	5	886,125	0.01	43	2	358.94	159
2-2625	Тэгш гуравлагч 100*100 мм	ш	8,081	4.5	36,364	0.00	43	2	358.94	23
2-2625	Хомутан бэхэлгээ 100 мм	ш	5,100	1.5	7,650	0	43	2	358.94	5
2-2625	Шулуун гуравлагч ф 110*50 мм	ш	4,108	7.5	30,810	0.00	43	2	358.94	25
2-0480	Шилжвэр ф100-50мм	ш	11,350	1.5	17,025	0.03	43	2	358.94	537
2-2813	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	17,643	35.19	620,857	0.05	43	3	477.72	1,034
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6,464	26.52	171,425	0.01	43	3	477.72	136
1-0136	Бэхэлгээ төмөр	кг	980	8.11	7,945	0.01	43	2	358.94	141
2-1428	Душны холигч	иж	169,923	5	849,615	0.02	43	2	358.94	320
2-2644	Отвод ф-100	ш	35,285	3	105,855	0.00	43	2	358.94	60

3,945,942 **4,403**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

УС ХАНГАМЖИЙН ГОЛ ШУГАМ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.93	3,509	1.93	1	1	960.47	1,854
1-0129	Хуванцар тэлэгчтэй шрупп 6 мм	ш	200	50	10,000	0	43	2	358.94	1
	Хуванцар бэхэлгээ	ш	1,000	16.67	16,667	0	43	2	358.94	3
	Хоолой дулаалга 15мм	м	2,100	40.09	84,182	0.00	43	3	477.72	82
	Хоолойн дулаалга d=32мм	м	3,391	39.08	132,535	0.00	43	3	477.72	80
	Хоолойн дулаалга d=20мм	м	2,368	12.03	28,478	0.00	43	2	358.94	26
	Хоолойн дулаалга d=25мм	м	2,705	44.6	120,633	0.00	43	3	477.72	92
	Хоолойн дулаалга d=60мм	м	12,709	32.57	413,937	0	43	2	358.94	7
2-3040	Хаалт ф-40	ш	11,301	1	11,301	0.00	43	2	358.94	37
2-0100	Хаалт голч ф=50мм	ш	18,700	1	18,700	0.00	43	2	358.94	62
2-3039	Хаалт 32мм	ш	8,426	1	8,426	0.02	43	2	358.94	295
1-4336	Хучилтөрөгч	м3	20,000	0.46	9,154	0.01	43	3	477.72	126
2-1470	Ф15мм хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой	м	2,584	25	64,600	0.02	43	3	477.72	411
	Ф25 мм бэхэлгээ	ш	2,450	29.48	72,229	0.01	43	2	358.94	154
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 60мм	м	29,025	32.5	943,313	0.21	43	3	477.72	4,339
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 15мм	м	7,830	40	313,200	0.07	43	3	477.72	1,430
2-1461	Цайрдсан ган хоолой ф 32мм	м	14,310	34	486,540	0.11	43	3	477.72	2,235
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 25мм	м	11,070	44.5	492,615	0.11	43	3	477.72	2,285
2-1459	Цайрдсан ган хоолой ф 20мм	м	7,830	12	93,960	0.02	43	3	477.72	429
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.92	4,285	0.00	43	2	358.94	16
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	11,145	24	267,480	0.03	43	2	358.94	448
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=20мм	ш	14,953	1	14,953	0.00	43	2	358.94	19
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=25мм	ш	23,514	2	47,028	0.00	43	2	358.94	37
1-4212	Арчих материал	кг	1,000	0.14	144	0	43	1	271.67	2
2-3077	Галын хуурай хор тунгус-9	ш	16,000	2	32,000	0	43	2	358.94	15
3-1098	Галын хайрцаг	ш	350,000	2	700,000	0.01	43	2	358.94	108
2-3046	Галын шланг 20м	ш	135,000	2	270,000	0.02	43	2	358.94	292
	Foil лент	м	582	35.64	20,742	0.00	43	2	358.94	38
					4,680,610					**14,923**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	1.27	2,300	1.27	1	1	960.47	1,215
2-3155	Хий хураагч, ф 150 л250м	ш	55,600	2	111,200	0.03	43	2	358.94	502
2-0427	Хий авагч	ш	6,800	12	81,600	0.11	43	2	358.94	1,621
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.22	4,354	0.00	43	3	477.72	60
2-2715	Шилжвэр 15*20 мм	ш	4,060	2	8,120	0.00	43	2	358.94	60
2-2715	Шилжвэр 25*20 мм	ш	4,200	2.37	9,938	0.00	43	2	358.94	71
2-1019	Ширмэн радиатор	ш	29,332	218	6,394,376	2.94	43	2	358.94	45,423
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.28	1,311	0	43	2	358.94	5
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 20мм	ш	6,500	10	65,000	0.04	43	2	358.94	622
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт d=15мм	ш	11,145	5	55,725	0.01	43	2	358.94	93
2-1451	Ган хоолой д-15мм	м	5,676	37	210,012	0.06	43	3	477.72	1,216
2-1451	Ган хоолой д-20мм	м	7,392	42	310,464	0.07	43	3	477.72	1,380
2-1454	Ган яндан хоолой ф32 мм	м	13,200	12	158,400	0.04	43	3	477.72	838
2-1783	Дөрөвлөгч 15х15х15	ш	1,700	3	5,100	0	43	2	358.94	15
2-1783	Дөрөвлөгч 20х20х20	ш	1,700	10.06	17,096	0.00	43	2	358.94	50
3-4877	Отвод d 15	ш	4,650	7	32,550	0.01	43	2	358.94	108
3-4877	Отвод d 32	ш	5,620	5	28,100	0.00	43	2	358.94	77
3-4877	Отвод d 20	ш	5,180	1.18	6,128	0.00	43	2	358.94	18
1-3825	15 мм ус юүлэгч	ш	23,580	7	165,060	0.01	43	1	271.67	82
1-3825	20 мм ус юүлэгч	ш	25,000	2	50,000	0.00	43	1	271.67	23
					7,716,834					**53,480**

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Хог	тн	0	3.9	0	5.46	10	1	348.9	19,050
					0					**19,050**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**54,386,501**	**320,145**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ХАНА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9024	Буун цацагч	56.82	4,200	238,648
	Авто машин	0.12	13,800	1,664
2028	Автокран 5тн	0.27	43,200	11,524
	Автомашин	0.08	3,453	274
				252,110

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ- ТААЗ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	0.42	2,531	1,057
	Шурупдэгч машин	3.41	10,000	34,145
2028	Автокран 5тн	0.4	43,200	17,163
				52,365

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан сойз	0.09	78,486	7,075
	Авто машин	0.00	13,800	18
2028	Автокран 5тн	1.63	43,200	70,564
				77,657

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
	Шурупдэгч машин	10.3	10,000	103,000
				103,000

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11004	Цахилгаан өрөм	0.75	2,531	1,893
				1,893

УС ХАНГАМЖИЙН ГОЛ ШУГАМ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6008	Хоолой тайрах машин	1.47	2,720	4,012
11004	Цахилгаан өрөм	2.25	2,531	5,695
2028	Автокран 5тн	1.22	43,200	52,829
3033	Гагнуурын аппарат	14.97	19,064	285,338
				347,873

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.69	43,200	29,856
3033	Гагнуурын аппарат	4.16	19,064	79,219
				109,074

БУУЛГАХ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	0.63	2,531	1,594
1006	Эксковатор 0.15м3	0.94	20,160	18,870
				20,464

НИЙТ ДҮН: 964,437