МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ХӨРӨН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар: 0338/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
мэргэлтийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 03 сарын 21 өдөр

Барилга,хот байгуулалтын сайдын
2020оны 30 дугаар тушаалын
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 005/25.03.21

УЛААНБААТАР ХОТ, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 14,18-Р ХОРОО , СҮХБААТАР ДҮҮРЭГ 14-Р ХОРОО, СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСЛИЙН 2-Р БАГЦЫН ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн : **28 273 140 633** төгрөг

/Хорин найман тэрбум хоёр зуун далан гурван сая нэг зуун дөчин мянга зургаан зуун гучин гурван төгрөг/

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "ББСМО" ХХК

Ерөнхий захирал ...../ Б.Сүнжидмаа /

Огноо : 2025 оны 03-р сарын 21

Хянасан :

Тэргүүлэх төсөвчин : ...../ Б.Оргил /

Огноо: 2025 оны 03-р сарын 21

Гүйцэтгэсэн :

Мэргэшсэн төсөвчин:...../Э.Ууганжаргал/

Төсөвчин: ...../ Б.Шаравдорж /

Төсөв тооцсон : 2025 оны 03-р сарын 21

Хаяг:УБ хот. БЗД 30-р хороо ББСМО ХХК-ны байр

И-мэйл хаяг: bbsmo08@gmail.com

Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР.

1.МЭДЭЭЛЭЛ.

- **Ерөнхий захиалагч:** Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
- **Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:** "ББСМО" ХХК
- **Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар** : ЗТІ6-24І/І7
- **Ажлын зургийн нэр:**Сэлбэ төвийн барилгажилтын төслийн 2-р багцын гадна шугам сүлжээ
- **Зургийн шифр:** ББ-01/2025
- **Төсөвчний нэр,хаяг,утас,и-майл хаяг** – Э.Ууганжаргал, 99021470, nana.ugana@gmail.com

БХБСайдын 2006 оны 09 сарын 15 өдрийн 142-р тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын суурь норм үнэлгээ, БХБСайдын 2005 оны 80-ртушаалаар батлагдсан "Барилга засварын ажлын төсвийн суурь нормын үнэлгээ болон замын суурь үнэлгээг үндэслэн барилгын төсвийн Estimator- pro4 програмаар тооцсон.

Төсвийг тооцохдоо:Нэмэгдэл зардал, ашиг,нормчлолын сан болон бусад зардлуудыг тооцохдоо :

- Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД81-95-12*/2020

-Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм БНбД 81-94-12 норм дүрмүүд

- ***Ажиллах хүчний зардал:*** Монгол Улсын БХБСайдын 2024оны 5дугаар сарын 21-ний өдрийн 95 тоот тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох дундад зэргийн цаг тарифаар тооцов. НДШ-ийг 13,5%-иар тооцсон.
- ***Материалын зардал:*** материалыг орцын нормын дагуу тооцож, материалын үнийн **БХТ-ийн баримтлаж байгаа чиглэлийн дагуу барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023оны 10-р сарын үнээр, "БНЦМУ "ХХК "ХХК , "Одкон" ХХК" ,"Байгууламж –Од" ХХК, Лот конс ХХК,** зэрэг компаниудын үнийн мэдээллээс авсан . Тоног төхөөрөмжийн үнийг тусад нь тооцож төсөвт тусгасан.
- ***Тээврийн зардал:*** Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф"-н дагуу тооцов.
- ***Механизмын зардал:*** ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын Барилгын машин ашиглалтын 1маш/цагийн жишиг үнэ БД81-111-11-н 3-р хавсралтаар тооцов.

2. Төсвийг тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив,ажлын зургийн жагсаалт: / ГД.УХ.АТ.ГЦ.ГХ,ТОХИЖИЛТ /

- **Шинээр төлөвлөж буй РП-ны барилга:** 12.48х 7.64м хэмжээтэй 1 давхар, төмөр бетон шугаман суурьтай, 380 тоосгон дүүрэгчтэй цутгамал төмөр бетон арагт бүтээц, цутгамал төмөр бетон хучилт, дулаалгатай хавтгай дээвэртэй. Талбай 95.35м2- Нийт 2ш
- **Шинээр төлөвлөж буй ХТП-ны барилга:** 10.4 х 7.4м хэмжээтэй 1 давхар, төмөр бетон шугаман суурьтай, бүрэн цутгамал төмөр бетон бүтээц, цутгамал төмөр бетон хучилт, дулаалгатай хавтгай дээвэртэй. Талбай 76.96м2- Нийт 12ш
- **Шинээр төлөвлөж буй УДДТ-ийн барилга:** 10.0м х 15.0м хэмжээтэй 1 давхар, төмөр бетон шугаман суурьтай, 380 тоосгон дүүрэгчтэй цутгамал төмөр бетон арагт бүтээц, цутгамал төмөр бетон хучилт, дулаалгатай хавтгай дээвэртэй. Талбай 150м2- Нийт 1ш
- **Гадна дулаан хангамж, ДХТ5,6,12,13,15,15д холбогдох 1-р хэлхээ**: Ган яндан ф32мм– ф219мм голчтой трассын урт 1675.8м урттай, Л7-9ш, Л9-307ш, Л10-235ш, Цутгамал дулааны худаг-22ш
- **Гадна цэвэр ус хангамж**: Дулааны сувагт явж буй- Цайрдсан ган хоолой ф57мм-ф159мм, трассын урт 1675.8м урттай
- **Гадна ариутгах татуурга:** Трассын урт 1990.0м, ширмэн уян хоолой ф100мм, ф160мм, ф200мм, ф100худаг-29ш, ф1500худаг-47ш
- **Гадна цахилгаан хангамж:** 0,4квт кабель- 3х185мм2, YJLV23-9289.0 м, 10 квт кабель- 3х240мм2, YJLY23 – 8100.0 м, Гадна гэрэлтүүлэг-317ш,
- **Гадна холбоо:** Сувагчлалтай, PVC 110*99*5.5мм-15600,0м, Худаг Л4-40ш, Шилэн кабель 24core– 800.0м,

Ажлын тоо хэмжээ, түүвэр зургаас зөрсөн эсэх

- Үгүй

Жич: Уг 1,2-р багцад гадаргуун ус зайлуулах ажил тусгагдаагүй ба дараагийн 3,4-р багцад 158 га-гаар нэгдсэн зураг төсөл, төсөв тусдаа тооцогдоно. Мөн ХТП,РП-ны тоног төхөөрөмжийн үнэ, угсралт ажлын зардал төсөвт тооцож оруулаагүй болно.

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин ..... /Э.Ууганжаргал/

МОНГОЛ УЛС 24-1657 ГСТ7750 Эрдэнэт хотын Захиргаа МЭГИЙН ЭРГЭЛ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т.БУЯА 2024-2027

ХТП-ны барилга угсралтын нэгдсэн төсөвт өртгийн товчоо

Д/д	Зардлын нэр	ХТП-ны барилга /1ш/	ХТП-ны барилга /12ш/
0	1	2	3=2*12
1	Ажиллах хүчний зардал	51,851,790	622,221,480
2	Материалын зардал	70,200,059	842,400,708
3	Тээврийн зардал	1,737,284	20,847,408
4	Механизмын зардал	3,575,199	42,902,388
	Шууд зардал дүн	**127,364,332**	**1,528,371,984**
5	Нэмэгдэл зардал 72.3%	19,152,955	229,835,460
6	Ашиг 15%	21,977,593	263,731,116
	БУА-ын зардал дүн	**168,494,879**	**2,021,938,548**
7	Тоног төхөөрөмж	-	-
8	**Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмж орсон дүн**	**168,494,879**	**2,021,938,548**
9	НӨАТ 10%	16,849,488	202,193,856
10	Нормчлолын сан 0.18%	303,291	3,639,492
	Дүн	**185,647,658**	**2,227,771,896**
11	Захилагчийн хяналтын зардал 2%	3,369,898	40,438,776
12	Зураг төсөл, инженер геологийн үнэ	-	-
13	Зохиогчийн хяналтын зардал	**1,684,949**	20,219,388
	Дүн	**190,702,504**	**2,288,430,048**
14	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	3,369,898	40,438,776
15	Бусад нэмэлт зардал	-	-
	Төсөвт өртгийн дүн	**194,072,402**	**2,328,868,824**

РП-ны барилга угсралтын нэгдсэн төсөвт өртгийн товчоо

Д/д	Зардлын нэр	РП-ны барилга /1ш/	РП-ны барилга /2ш/
0	1	2	3=2*2
1	Ажиллах хүчний зардал	78,794,690	157,589,380
2	Материалын зардал	110,021,748	220,043,496
3	Тээврийн зардал	2,221,414	4,442,828
4	Механизмын зардал	7,489,886	14,979,772
	Шууд зардал дүн	**198,527,738**	**397,055,476**
5	Нэмэгдэл зардал 72.3%	29,105,092	58,210,184
6	Ашиг 15%	34,144,925	68,289,850
	БУА-ын зардал дүн	**261,777,755**	**523,555,510**
7	Тоног төхөөрөмж	-	-
8	**Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмж орсон дүн**	**261,777,755**	523,555,510
9	НӨАТ 10%	26,177,775	52,355,550
10	Нормчлолын сан 0.18%	471,200	942,400
	Дүн	**288,426,730**	**576,853,460**
11	Захилагчийн хяналтын зардал 2%	5,235,555	10,471,110
12	Зураг төсөл, инженер геологийн үнэ	-	-
13	Зохиогчийн хяналтын зардал	2,617,778	5,235,556
	Дүн	**296,280,063**	**592,560,126**
14	Магадлашгүй ажлын зардал 2%	5,235,555	10,471,110
15	Бусад нэмэлт зардал	-	-
	Төсөвт өртгийн дүн	**301,515,618**	**603,031,236**

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**1,068,428,627**
2	**Материал**	**1,518,040,130**
3	**Тээвэр**	**39,690,146**
4	**Машин ашиглалт**	**78,740,990**
	Шууд зардлын дї н	**2,704,899,894**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**394,654,939**
6	**Ашиг / 15%/**	**464,933,225**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**3,564,488,058**
7	**НЄАТ 10%**	**356,448,806**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**6,416,079**
	Дї н	**3,927,352,942**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**71,289,761**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**35,644,881**
	Дї н	**4,034,287,584**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**71,289,761**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**4,105,577,345**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-B-12	230,060,481	68,387,993	99,730,673	3,337,413	3,335,434	25,261,078	30,007,889
2	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-B-13	236,059,127	71,227,416	101,443,757	3,199,732	3,088,000	26,309,901	30,790,321
3	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-B-15	156,335,195	48,668,887	65,324,138	2,196,065	1,777,300	17,977,258	20,391,547
4	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-B-16	172,594,158	60,710,370	62,715,041	2,166,266	2,065,071	22,425,127	22,512,281
5	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-B-17	194,371,881	63,243,756	77,535,679	2,598,884	2,279,801	23,360,906	25,352,854
6	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-A-D-4	159,634,456	42,575,718	75,094,105	2,613,874	2,802,303	15,726,570	20,821,886
7	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-A-D-5	230,147,870	79,381,423	85,447,209	3,024,068	2,954,065	29,321,819	30,019,287
8	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-A-D-6	270,780,282	85,884,405	111,059,964	3,534,195	3,258,669	31,723,883	35,319,167
9	РП-3-ийн 10кВт-ийн кабель шугамын ажил	724,378,941	212,468,950	312,432,180	20,492,623	6,019,443	78,481,537	94,484,210
10	Автозам доогуур яндан сї влэх	118,823,117	25,882,764	56,000,000	11,852,918	28,221	9,560,546	15,498,667
11	Тєгєл дэд станцаас РП-6-ийн 10кВт-ийн кабель шугамын ажил	258,385,055	70,948,116	117,457,108	6,308,757	3,761,943	26,206,733	33,702,399
12	0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-B-14	236,325,310	67,399,673	106,974,086	3,001,304	3,229,192	24,896,014	30,825,040
13	РП-6-ийн 10кВт-ийн кабель шугамын ажил	576,592,184	171,649,156	246,826,188	14,414,892	5,090,704	63,403,568	75,207,676
	НИЙТ ДЇ Н:	3,564,488,058	1,068,428,627	1,518,040,130	78,740,990	39,690,146	394,654,939	464,933,225

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-12

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	503	2.9 / 2	4.86 /	2446.09 /	9268 / 7974	22670353 /	22,670,353
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	427.55	1.3 / 2	1.84 /	784.77 /	6968 / 7974	5468264 /	5,468,264
38-200-08	1кв-ын 3х240+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	1050	2.8 / 2	.29 / .03	304.5 / 28.14	9124 / 7974	2778258 / 224388	3,002,646
38-200-06	1кв-ын 3х50+1х25мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	240	2.9 / 2	.18 / .01	43.2 / 2.06	9268 / 7974	400378 / 16458	416,836
38-220-13	0.4 кв-ын 3 судастай 240мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	12	4.0 / 2	4.24 / .08	50.88 / .95	10589 / 7974	538768 / 7559	546,328
38-220-10	0.4 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.4 / .03	13.6 / .12	10589 / 7974	144010 / 957	144,967
38-230-50	Кабель холболтын муфт ф240мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	16.11 / .1	32.22 / .2	10589 / 7974	341178 / 1595	342,772
38-230-47	Кабель холболтын муфт ф50мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	8.07 / .06	8.07 / .06	10589 / 7974	85453 / 478	85,932
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	645	2.2 / 2	.05 / .08	32.25 / 52.89	8262 / 7974	266450 / 421745	688,194
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	645	2.2 / 2	.07 / .03	45.15 / 22.12	8262 / 7974	373029 / 176413	549,442
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.645	4.0 / 2	8.88 / .03	5.73 / .02	10589 / 7974	60676 / 148	60,824
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.135	4.0 / 2	441.02 / 4.19	59.54 / .57	10589 / 7974	630447 / 4510	634,957
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	0.45	3.7 / 2	56.98 / 1.31	25.64 / .59	10236 / 7974	262478 / 4701	267,179
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	17	3.0 / 2	.37 / .01	6.29 / .17	9412 / 7974	59201 / 1356	60,557

Нийт Хї н/цаг: 3857.93 / 107.89 *Ї ндсэн цалин:*	34,939,251
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,939,673
Нэмэгдэл цалин 37% :	12,927,523
Нийт цалин:	53,806,446
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	7,263,870
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,317,677
Ажиллах хї чний зардал:	**68,387,993**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-13

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	503	2.9 / 2	4.86 /	2446.09 /	9268 / 7974	22670353 /	22,670,353
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	427.55	1.3 / 2	1.84 /	784.77 /	6968 / 7974	5468264 /	5,468,264
38-200-08	1кв-ын 3х240+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	850	2.8 / 2	.29 / .03	246.5 / 22.78	9124 / 7974	2249066 / 181648	2,430,714
38-200-06	1кв-ын 3х50+1х25мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	280	2.9 / 2	.18 / .01	50.4 / 2.41	9268 / 7974	467107 / 19201	486,309
38-200-05	1кв-ын 3х35+1х16мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	45	3.2 / 2	.13 / .01	5.85 / .28	9647 / 7974	56435 / 2225	58,660
38-220-13	0.4 кв-ын 3 судастай 240мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	12	4.0 / 2	4.24 / .08	50.88 / .95	10589 / 7974	538768 / 7559	546,328
38-220-10	0.4 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.4 / .03	13.6 / .12	10589 / 7974	144010 / 957	144,967
38-220-09	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.27 / .04	6.54 / .07	10589 / 7974	69252 / 558	69,810
38-230-50	Кабель холболтын муфт ф240мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	16.11 / .1	32.22 / .2	10589 / 7974	341178 / 1595	342,772
38-230-47	Кабель холболтын муфт ф50мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	8.07 / .06	8.07 / .06	10589 / 7974	85453 / 478	85,932
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	610	2.2 / 2	.05 / .08	30.5 / 50.02	8262 / 7974	251991 / 398859	650,850
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	610	2.2 / 2	.07 / .03	42.7 / 20.92	8262 / 7974	352787 / 166840	519,627
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.61	4.0 / 2	8.88 / .03	5.42 / .02	10589 / 7974	57383 / 140	57,523
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.418	4.0 / 2	441.02 / 4.19	184.35 / 1.75	10589 / 7974	1952049 / 13966	1,966,015
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	1.4	3.7 / 2	56.98 / 1.31	79.78 / 1.83	10236 / 7974	816599 / 14624	831,224
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	17	3.0 / 2	.37 / .01	6.29 / .17	9412 / 7974	59201 / 1356	60,557

Нийт Хї н/цаг: 3993.95 / 101.58 *Ї ндсэн цалин:*	36,389,904
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,186,284
Нэмэгдэл цалин 37% :	13,464,265
Нийт цалин:	56,040,453
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	7,565,461
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,621,502

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хї чний зардал: **71,227,416**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-14

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	464	2.9 / 2	4.86 /	2256.43 /	9268 / 7974	20912612 /	20,912,612
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	374.6	1.3 / 2	1.84 /	687.58 /	6968 / 7974	4791046 /	4,791,046
38-200-08	1кв-ын 3х240+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	972	2.8 / 2	.29 / .03	281.88 / 26.05	9124 / 7974	2571873 / 207720	2,779,593
38-220-13	0.4 кв-ын 3 судастай 240мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	12	4.0 / 2	4.24 / .08	50.88 / .95	10589 / 7974	538768 / 7559	546,328
38-230-50	Кабель холболтын муфт ф240мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	16.11 / .1	32.22 / .2	10589 / 7974	341178 / 1595	342,772
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	494	2.2 / 2	.05 / .08	24.7 / 40.51	8262 / 7974	204071 / 323011	527,082
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	494	2.2 / 2	.07 / .03	34.58 / 16.94	8262 / 7974	285700 / 135113	420,813
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.494	4.0 / 2	8.88 / .03	4.39 / .01	10589 / 7974	46471 / 113	46,584
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.604	4.0 / 2	441.02 / 4.19	266.38 / 2.53	10589 / 7974	2820665 / 20180	2,840,845
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	2	3.7 / 2	56.98 / 1.31	113.97 / 2.62	10236 / 7974	1166570 / 20892	1,187,462
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	11	3.0 / 2	.37 / .01	4.07 / .11	9412 / 7974	38307 / 877	39,184

Нийт Хї н/цаг: 3757.07 / 89.92

Ї ндсэн цалин:	34,434,321
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,853,835
Нэмэгдэл цалин 37% :	12,740,699
Нийт цалин:	53,028,854
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	7,158,895
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,211,924
Ажиллах хї чний зардал:	**67,399,673**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-15

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	337	2.9 / 2	4.86 /	1638.83 /	9268 / 7974	15188686 /	15,188,686
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	286.45	1.3 / 2	1.84 /	525.78 /	6968 / 7974	3663628 /	3,663,628
38-200-08	1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд	м	650	2.8 / 2	.29 / .03	188.5 / 17.42	9124 / 7974	1719874 / 138907	1,858,781

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23								
38-200-05	1кв-ын 3х35+1х16мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	85	3.2 / 2	.13 / .01	11.05 / .53	9647 / 7974	106599 / 4202	110,802
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	16	4.0 / 2	3.88 / .08	62.08 / 1.26	10589 / 7974	657365 / 10079	667,444
38-220-09	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.27 / .04	6.54 / .07	10589 / 7974	69252 / 558	69,810
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф185мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	15.1 / .1	30.2 / .2	10589 / 7974	319788 / 1595	321,383
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	333	2.2 / 2	.05 / .08	16.65 / 27.31	8262 / 7974	137562 / 217738	355,300
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	333	2.2 / 2	.07 / .03	23.31 / 11.42	8262 / 7974	192587 / 91078	283,665
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.333	4.0 / 2	8.88 / .03	2.96 / .01	10589 / 7974	31325 / 76	31,402
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.342	4.0 / 2	441.02 / 4.19	150.83 / 1.43	10589 / 7974	1597131 / 11427	1,608,558
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	1.14	3.7 / 2	56.98 / 1.31	64.96 / 1.49	10236 / 7974	664945 / 11908	676,853
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	8	3.0 / 2	.37 / .01	2.96 / .08	9412 / 7974	27860 / 638	28,497

Нийт Хї н/цаг: 2724.65 / 61.22

Ї ндсэн цалин:	24,864,810
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,227,018
Нэмэгдэл цалин 37% :	9,199,980
Нийт цалин:	38,291,807
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	5,169,394
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,207,686
Ажиллах хї чний зардал:	**48,668,887**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-16

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	464	2.9 / 2	4.86 /	2256.43 /	9268 / 7974	20912612 /	20,912,612
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	394.4	1.3 / 2	1.84 /	723.92 /	6968 / 7974	5044283 /	5,044,283
38-200-08	1кв-ын 3х240+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	360	2.8 / 2	.29 / .03	104.4 / 9.65	9124 / 7974	952546 / 76933	1,029,479
38-200-08	1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван	м	280	2.8 / 2	.29 / .03	81.2 / 7.5	9124 / 7974	740869 / 59837	800,706

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23								
38-200-06	1кв-ын 3х50+1х25мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	150	2.9 / 2	.18 / .01	27 / 1.29	9268 / 7974	250236 / 10286	260,522
38-220-13	0.4 кв-ын 3 судастай 240мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	4.24 / .08	8.48 / .16	10589 / 7974	89795 / 1260	91,055
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	12	4.0 / 2	3.88 / .08	46.56 / .95	10589 / 7974	493024 / 7559	500,583
38-220-10	0.4 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.4 / .03	13.6 / .12	10589 / 7974	144010 / 957	144,967
38-230-50	Кабель холболтын муфт ф240мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	16.11 / .1	16.11 / .1	10589 / 7974	170589 / 797	171,386
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф185мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	15.1 / .1	15.1 / .1	10589 / 7974	159894 / 797	160,691
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	395	2.2 / 2	.05 / .08	19.75 / 32.39	8262 / 7974	163174 / 258278	421,452
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	395	2.2 / 2	.07 / .03	27.65 / 13.55	8262 / 7974	228444 / 108036	336,480
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.395	4.0 / 2	8.88 / .03	3.51 / .01	10589 / 7974	37158 / 91	37,249
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.158	4.0 / 2	441.02 / 4.19	69.68 / .66	10589 / 7974	737856 / 5279	743,135
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	0.52	3.7 / 2	56.98 / 1.31	29.63 / .68	10236 / 7974	303308 / 5432	308,740
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	15	3.0 / 2	.37 / .01	5.55 / .15	9412 / 7974	52237 / 1196	53,433

Нийт Хї н/цаг: 3448.58 / 67.31 *Ї ндсэн цалин:*	31,016,773
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,272,851
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,476,206
Нийт цалин:	47,765,830
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	6,448,387
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,496,153
Ажиллах хї чний зардал:	**60,710,370**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-17

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	453	2.9 / 2	4.86 /	2202.94 /	9268 / 7974	20416839 /	20,416,839
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	385.05	1.3 / 2	1.84 /	706.76 /	6968 / 7974	4924699 /	4,924,699
38-200-08	1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван	м	760	2.8 / 2	.29 / .03	220.4 / 20.37	9124 / 7974	2010930 / 162414	2,173,344

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23								
38-200-07	1кв-ын 3х95+1х50мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	115	2.9 / 2	.24 / .02	27.6 / 2.15	9268 / 7974	255797 / 17148	272,945
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	16	4.0 / 2	3.88 / .08	62.08 / 1.26	10589 / 7974	657365 / 10079	667,444
38-220-11	0.4 кв-ын 3 судастай 95мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.63 / .05	7.26 / .1	10589 / 7974	76876 / 781	77,658
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф185мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	15.1 / .1	30.2 / .2	10589 / 7974	319788 / 1595	321,383
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	495	2.2 / 2	.05 / .08	24.75 / 40.59	8262 / 7974	204484 / 323665	528,149
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	495	2.2 / 2	.07 / .03	34.65 / 16.98	8262 / 7974	286278 / 135387	421,665
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.495	4.0 / 2	8.88 / .03	4.4 / .01	10589 / 7974	46565 / 114	46,679
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.361	4.0 / 2	441.02 / 4.19	159.21 / 1.51	10589 / 7974	1685861 / 12061	1,697,922
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	1.2	3.7 / 2	56.98 / 1.31	68.38 / 1.57	10236 / 7974	699942 / 12535	712,477
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	14	3.0 / 2	.37 / .01	5.18 / .14	9412 / 7974	48754 / 1116	49,871

Нийт Хї н/цаг: 3553.8 / 84.89 *Ї ндсэн цалин:*	32,311,073
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,492,882
Нэмэгдэл цалин 37% :	11,955,097
Нийт цалин:	49,759,053
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	6,717,472
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,767,231
Ажиллах хї чний зардал:	**63,243,756**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-A-D-4

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	264	2.9 / 2	4.86 /	1283.83 /	9268 / 7974	11898555 /	11,898,555
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	224.4	1.3 / 2	1.84 /	411.89 /	6968 / 7974	2870023 /	2,870,023
38-200-08	1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	230	2.8 / 2	.29 / .03	66.7 / 6.16	9124 / 7974	608571 / 49152	657,723
38-200-07	1кв-ын 3х150+1х95мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	280	2.9 / 2	.24 / .02	67.2 / 5.24	9268 / 7974	622810 / 41752	664,561

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-06	1кв-ын 3х50+1х25мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	570	2.9 / 2	.18 / .01	102.6 / 4.9	9268 / 7974	950897 / 39089	989,985
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	4	4.0 / 2	3.88 / .08	15.52 / .32	10589 / 7974	164341 / 2520	166,861
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 150мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	8	4.0 / 2	3.88 / .08	31.04 / .63	10589 / 7974	328683 / 5040	333,722
38-220-10	0.4 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	8	4.0 / 2	3.4 / .03	27.2 / .24	10589 / 7974	288021 / 1914	289,935
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф185мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	15.1 / .1	15.1 / .1	10589 / 7974	159894 / 797	160,691
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф150мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	15.1 / .1	15.1 / .1	10589 / 7974	159894 / 797	160,691
38-230-47	Кабель холболтын муфт ф50мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	8.07 / .06	8.07 / .06	10589 / 7974	85453 / 478	85,932
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	540	2.2 / 2	.05 / .08	27 / 44.28	8262 / 7974	223074 / 353089	576,163
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	540	2.2 / 2	.07 / .03	37.8 / 18.52	8262 / 7974	312304 / 147694	459,998
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.54	4.0 / 2	8.88 / .03	4.8 / .02	10589 / 7974	50798 / 124	50,922
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.348	4.0 / 2	441.02 / 4.19	153.48 / 1.46	10589 / 7974	1625151 / 11627	1,636,778
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	1.16	3.7 / 2	56.98 / 1.31	66.1 / 1.52	10236 / 7974	676611 / 12117	688,728
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	17	3.0 / 2	.37 / .01	6.29 / .17	9412 / 7974	59201 / 1356	60,557

Нийт Хї н/цаг: 2339.71 / 83.72 *Ї ндсэн цалин:*	21,751,826
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,697,810
Нэмэгдэл цалин 37% :	8,048,175
Нийт цалин:	33,497,811
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	4,522,205
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,555,702
Ажиллах хї чний зардал:	**42,575,718**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-A-D-5

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	597	2.9 / 2	4.86 /	2903.21 /	9268 / 7974	26906960 /	26,906,960
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	507.45	1.3 / 2	1.84 /	931.42 /	6968 / 7974	6490166 /	6,490,166
38-200-08	1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	480	2.8 / 2	.29 / .03	139.2 / 12.86	9124 / 7974	1270061 / 102578	1,372,638

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-07	1кв-ын 3х150+1х95мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	640	2.9 / 2	.24 / .02	153.6 / 11.97	9268 / 7974	1423565 / 95433	1,518,998
38-200-05	1кв-ын 3х35+1х16мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	20	3.2 / 2	.13 / .01	2.6 / .12	9647 / 7974	25082 / 989	26,071
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	8	4.0 / 2	3.88 / .08	31.04 / .63	10589 / 7974	328683 / 5040	333,722
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 150мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	16	4.0 / 2	3.88 / .08	62.08 / 1.26	10589 / 7974	657365 / 10079	667,444
38-220-09	0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	2	4.0 / 2	3.27 / .04	6.54 / .07	10589 / 7974	69252 / 558	69,810
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф185мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	15.1 / .1	15.1 / .1	10589 / 7974	159894 / 797	160,691
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф150мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	15.1 / .1	30.2 / .2	10589 / 7974	319788 / 1595	321,383
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	580	2.2 / 2	.05 / .08	29 / 47.56	8262 / 7974	239598 / 379243	618,841
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	580	2.2 / 2	.07 / .03	40.6 / 19.89	8262 / 7974	335437 / 158635	494,072
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.58	4.0 / 2	8.88 / .03	5.15 / .02	10589 / 7974	54561 / 133	54,694
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.223	4.0 / 2	441.02 / 4.19	98.35 / .93	10589 / 7974	1041404 / 7451	1,048,855
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	0.74	3.7 / 2	56.98 / 1.31	42.17 / .97	10236 / 7974	431631 / 7730	439,361
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	9	3.0 / 2	.37 / .01	3.33 / .09	9412 / 7974	31342 / 718	32,060

Нийт Хї н/цаг: 4493.59 / 96.69

Ї ндсэн цалин:	40,555,766
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,894,480
Нэмэгдэл цалин 37% :	15,005,633
Нийт цалин:	62,455,879
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	8,431,544
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,494,000
Ажиллах хї чний зардал:	**79,381,423**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-A-D-6

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	635	2.9 / 2	4.86 /	3088.01 /	9268 / 7974	28619630 /	28,619,630
01-070-02	Шороогоор эргї ї лж булах	м3	539.75	1.3 / 2	1.84 /	990.71 /	6968 / 7974	6903275 /	6,903,275

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-08	1кв-ын 3х240+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	860	2.8 / 2	.29 / .03	249.4 / 23.05	9124 / 7974	2275526 / 183785	2,459,310
38-200-08	1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23	м	372	2.8 / 2	.29 / .03	107.88 / 9.97	9124 / 7974	984297 / 79498	1,063,795
38-220-13	0.4 кв-ын 3 судастай 240мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	8	4.0 / 2	4.24 / .08	33.92 / .63	10589 / 7974	359179 / 5040	364,218
38-220-12	0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх	ш	8	4.0 / 2	3.88 / .08	31.04 / .63	10589 / 7974	328683 / 5040	333,722
38-230-50	Кабель холболтын муфт ф240мм тавих	1 ш	2	4.0 / 2	16.11 / .1	32.22 / .2	10589 / 7974	341178 / 1595	342,772
38-230-49	Кабель холболтын муфт ф185мм тавих	1 ш	1	4.0 / 2	15.1 / .1	15.1 / .1	10589 / 7974	159894 / 797	160,691
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	616	2.2 / 2	.05 / .08	30.8 / 50.51	8262 / 7974	254470 / 402783	657,252
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх.	м	616	2.2 / 2	.07 / .03	43.12 / 21.13	8262 / 7974	356257 / 168481	524,738
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.616	4.0 / 2	8.88 / .03	5.47 / .02	10589 / 7974	57947 / 141	58,089
21-050-03	Ган хоолой d = 100мм	км	0.352	4.0 / 2	441.02 / 4.19	155.24 / 1.47	10589 / 7974	1643831 / 11761	1,655,592
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	1.16	3.7 / 2	56.98 / 1.31	66.1 / 1.52	10236 / 7974	676611 / 12117	688,728
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих.	1 ш	13	3.0 / 2	.37 / .01	4.81 / .13	9412 / 7974	45272 / 1037	46,308

Нийт Хї н/цаг: 4853.82 / 109.36

Ї ндсэн цалин:	43,878,123
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	7,459,281
Нэмэгдэл цалин 37% :	16,234,905
Нийт цалин:	67,572,309
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	9,122,262
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	9,189,834
Ажиллах хї чний зардал:	**85,884,405**

РП-3-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн нї х ухах	м3	1370	2.9 / 2	4.86 /	6662.31 /	9268 / 7974	61746289 /	61,746,289
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3	1164.5	1.3 / 2	1.84 /	2137.44 /	6968 / 7974	14893680 /	14,893,680
38-200-10	10 кв-ын 3х240 мм2 хєндлєн огтлолтой XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLY23	м	3600	2.7 / 2	.49 / .05	1764 / 177.84	8981 / 7974	15842484 / 1418096	17,260,580

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-230-38	Кабельд тєгсгєлийн муфт ф240мм тавих	1 ш	30	4.0 / 2	9.08 / .05	272.4 / 1.5	10589 / 7974	2884444 / 11961	2,896,405
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	1300	2.2 / 2	.05 / .08	65 / 106.6	8262 / 7974	537030 / 850028	1,387,058
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1300	2.2 / 2	.07 / .03	91 / 44.59	8262 / 7974	751842 / 355561	1,107,403
21-050-05	Ган хоолой d = 159мм	км	0.44	4.0 / 2	528.29 / 6.7	232.45 / 2.95	10589 / 7974	2461374 / 23507	2,484,881
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.3	4.0 / 2	8.88 / .03	11.55 / .04	10589 / 7974	122292 / 299	122,590
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	10.65	3.7 / 2	56.98 / 1.31	606.88 / 13.95	10236 / 7974	6211987 / 111249	6,323,236
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	92	3.0 / 2	.37 / .01	34.04 / .92	9412 / 7974	320384 / 7336	327,721

Нийт Хї н/цаг: 11877.06 / 348.39 *Ї ндсэн цалин:*	108,549,843
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	18,453,473
Нэмэгдэл цалин 37% :	40,163,442
Нийт цалин:	167,166,758
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	22,567,512
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	22,734,679
Ажиллах хї чний зардал:	**212,468,950**

РП-6-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн нї х ухах	м3	1119	2.9 / 2	4.86 /	5441.7 /	9268 / 7974	50433648 /	50,433,648
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3	964.5	1.3 / 2	1.84 /	1770.34 /	6968 / 7974	12335727 /	12,335,727
38-200-10	10 кв-ын 3х240 мм2 хєндлєн огтлолтой XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLY23	м	3100	2.7 / 2	.49 / .05	1519 / 153.14	8981 / 7974	13642139 / 1221138	14,863,277
38-230-38	Кабельд тєгсгєлийн муфт ф240мм тавих	1 ш	32	4.0 / 2	9.08 / .05	290.56 / 1.6	10589 / 7974	3076740 / 12758	3,089,498
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	2200	2.2 / 2	.05 / .08	110 / 180.4	8262 / 7974	908820 / 1438510	2,347,330
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	2200	2.2 / 2	.07 / .03	154 / 75.46	8262 / 7974	1272348 / 601718	1,874,066
21-050-05	Ган хоолой d = 159мм	км	0.125	4.0 / 2	528.29 / 6.7	66.04 / .84	10589 / 7974	699254 / 6678	705,932
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	2.2	4.0 / 2	8.88 / .03	19.54 / .06	10589 / 7974	206955 / 505	207,460
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	2.64	3.7 / 2	56.98 / 1.31	150.44 / 3.46	10236 / 7974	1539873 / 27577	1,567,450
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	76	3.0 / 2	.37 / .01	28.12 / .76	9412 / 7974	264665 / 6060	270,726

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 9549.73 / 415.72 *Ї ндсэн цалин:* 87,695,115

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,908,170

Нэмэгдэл цалин 37% : 32,447,192

Нийт цалин: 135,050,477

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 18,231,814

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,366,865

Ажиллах хї чний зардал: **171,649,156**

ТЄГЄЛ ДЭД СТАНЦААС РП-6-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	Кабелийн нї х ухах	м3	435.91	2.9 / 2	4.86 /	2119.83 /	9268 / 7974	19646587 /	19,646,587
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3	370.52	1.3 / 2	1.84 /	680.09 /	6968 / 7974	4738863 /	4,738,863
38-200-10	10 кв-ын 3х240 мм2 хєндлєн огтлолтой XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLY23	м	1400	2.7 / 2	.49 / .05	686 / 69.16	8981 / 7974	6160966 / 551482	6,712,448
38-230-38	Кабельд тєгсгєлийн муфт ф240мм тавих	1 ш	8	4.0 / 2	9.08 / .05	72.64 / .4	10589 / 7974	769185 / 3190	772,375
38-230-56	Кабель холболтын муфт ф240мм тавих	1 ш	5	4.0 / 2	19.27 / .1	96.35 / .5	10589 / 7974	1020250 / 3987	1,024,237
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	600	2.2 / 2	.05 / .08	30 / 49.2	8262 / 7974	247860 / 392321	640,181
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	600	2.2 / 2	.07 / .03	42 / 20.58	8262 / 7974	347004 / 164105	511,109
21-050-05	Ган хоолой d = 159мм	км	0.04	4.0 / 2	528.29 / 6.7	21.13 / .27	10589 / 7974	223761 / 2137	225,898
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.6	4.0 / 2	8.88 / .03	5.33 / .02	10589 / 7974	56442 / 138	56,580
24-030-06	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	3.04	3.7 / 2	56.98 / 1.31	173.23 / 3.98	10236 / 7974	1773187 / 31756	1,804,943
38-240-04	Кабелийн заагч тэмдэг тавих	1 ш	32	3.0 / 2	.37 / .01	11.84 / .32	9412 / 7974	111438 / 2552	113,990

Нийт Хї н/цаг: 3938.44 / 144.43 *Ї ндсэн цалин:* 36,247,211

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 6,162,026

Нэмэгдэл цалин 37% : 13,411,468

Нийт цалин: 55,820,705

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 7,535,795

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,591,616

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хї чний зардал: **70,948,116**

АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	2 м хї ртэл гї н шуудууг бэхэлгээгї йгээр 3-р зэргийн хєрсєнд гараар ухах	м3	133.4	2.9 / 2	4.86 /	648.72 /	9268 / 7974	6012376 /	6,012,376
04-010-08	Автозам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф159мм	100м	1.6	4.5 / 2	313.64 / .11	501.82 / .18	11111 / 7974	5575766 / 1403	5,577,170
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3	127.75	1.3 / 2	1.84 /	234.49 /	6968 / 7974	1633892 /	1,633,892

Нийт Хї н/цаг: 1385.03 / .18 *Ї ндсэн цалин:* 13,223,438

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 2,247,984

Нэмэгдэл цалин 37% : 4,892,672

Нийт цалин: 20,364,095

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 2,749,153

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 2,769,517

Ажиллах хї чний зардал: **25,882,764**

Бї гд хї н/цаг: ***59773.38 / 1711.3*** **Бї гд цалин:** ***545,857,453***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: **92,795,767**

Нэмэгдэл цалин 37%: **201,967,258**

Нийт цалин: **840,620,478**

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: **113,483,765**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **114,324,385**

Ажиллах хї чний зардал: **1,068,428,627**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-12

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	186	4,092,000	306.9	25	1	314.1	2,409,932
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф240мм	ш	112,000	12	1,344,000	0.14	25	2	415.02	1,494
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф50мм	ш	26,500	4	106,000	0.05	25	2	415.02	498
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.65	293,153	0.07	25	2	415.02	689
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.16	1,096	0.00	25	3	553.86	29
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.53	7,118	0.00	25	2	415.02	18
1-0045	Бензин	кг	1,580	5.4	8,532	0.01	25	2	415.02	59
1-4212	Арчих материал	м	100	9.2	920	0.01	25	1	314.1	74
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	0.46	121,635	0.14	25	3	553.86	1,903
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	134.73	6,345,783	1.4	25	3	553.86	19,439
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	25.76	11,240,737	102.4	25	1	314.1	804,065
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	17	391,000	0.02	25	1	314.1	133
3-5821	Кабель холболтын муфт ф240мм	ком	150,000	2	300,000	0.03	25	2	415.02	311
3-5819	Кабель холболтын муфт ф50мм	ком	28,700	1	28,700	0.01	25	2	415.02	93
3-0101	Кабель 3х240+1х120мм2 yjlу23	км	65,000,000	1.05	68,250,000	8.62	25	2	415.02	89,453
3-0037	Кабель 3х50+1х25мм2 yjlV23	км	30,000,000	0.24	7,200,000	0.7	25	2	415.02	7,241
					99,730,673					**3,335,434**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-13

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	170	3,740,000	280.5	25	1	314.1	2,202,626
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф35мм	ш	18,450	2	36,900	0.02	25	2	415.02	249
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф240мм	ш	112,000	12	1,344,000	0.14	25	2	415.02	1,494
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф50мм	ш	26,500	4	106,000	0.05	25	2	415.02	498
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.62	277,245	0.06	25	2	415.02	652
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.48	3,394	0.01	25	3	553.86	90

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	4.72	22,039	0.01	25	2	415.02	57
1-0045	Бензин	кг	1,580	5.4	8,532	0.01	25	2	415.02	59
1-4212	Арчих материал	м	100	9.3	930	0.01	25	1	314.1	75
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	1.43	378,420	0.43	25	3	553.86	5,921
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	417.16	19,648,424	4.35	25	3	553.86	60,189
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	23.51	10,257,172	93.44	25	1	314.1	733,709
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	17	391,000	0.02	25	1	314.1	133
3-5821	Кабель холболтын муфт ф240мм	ком	150,000	2	300,000	0.03	25	2	415.02	311
3-5819	Кабель холболтын муфт ф50мм	ком	28,700	1	28,700	0.01	25	2	415.02	93
3-0101	Кабель 3х240+1х120мм2 yjly23	км	65,000,000	0.85	55,250,000	6.98	25	2	415.02	72,414
3-0035	Кабель 3х35+1х16мм2 yjlV23	км	27,800,000	0.04	1,251,000	0.09	25	2	415.02	980
3-0037	Кабель 3х50+1х25мм2 yjlV23	км	30,000,000	0.28	8,400,000	0.81	25	2	415.02	8,448
					101,443,757					**3,088,000**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-14

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	188	4,136,000	310.2	25	1	314.1	2,435,846
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф240мм	ш	112,000	12	1,344,000	0.14	25	2	415.02	1,494
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.5	224,523	0.05	25	2	415.02	528
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.7	4,904	0.01	25	3	553.86	130
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	6.83	31,846	0.01	25	2	415.02	82
1-0045	Бензин	кг	1,580	3.8	6,004	0.00	25	2	415.02	42
1-4212	Арчих материал	м	100	6.8	680	0.01	25	1	314.1	55
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	2.04	540,600	0.61	25	3	553.86	8,458
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	602.79	28,391,503	6.28	25	3	553.86	86,971
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	19.62	8,561,025	77.99	25	1	314.1	612,381
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	11	253,000	0.01	25	1	314.1	86
3-5821	Кабель холболтын муфт ф240мм	ком	150,000	2	300,000	0.03	25	2	415.02	311

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-0101	Кабель 3х240+1х120мм2 yjly23	км	65,000,000	0.97	63,180,000	7.98	25	2	415.02	82,808
					106,974,086					**3,229,192**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-15

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	97	2,134,000	160.05	25	1	314.1	1,256,793
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм	ш	67,450	16	1,079,200	0.19	25	2	415.02	1,992
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф35мм	ш	18,450	2	36,900	0.02	25	2	415.02	249
3-5821	Холболтын муфт ф185мм	ком	34,520	2	69,040	0.03	25	2	415.02	311
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.34	151,349	0.03	25	2	415.02	356
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.4	2,777	0.01	25	3	553.86	73
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.86	18,032	0.00	25	2	415.02	47
1-4212	Арчих материал	м	100	5.1	510	0.01	25	1	314.1	41
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	1.16	308,142	0.35	25	3	553.86	4,821
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	341.32	16,075,984	3.56	25	3	553.86	49,245
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	13.41	5,851,205	53.3	25	1	314.1	418,544
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	8	184,000	0.01	25	1	314.1	63
3-0101	Кабель 3х185+1х120мм2 yjly23	км	57,000,000	0.65	37,050,000	4.14	25	2	415.02	42,913
3-0035	Кабель 3х35+1х16мм2 yjlV23	км	27,800,000	0.09	2,363,000	0.18	25	2	415.02	1,852
					65,324,138					**1,777,300**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-16

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	115	2,530,000	189.75	25	1	314.1	1,490,012
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм	ш	67,450	12	809,400	0.14	25	2	415.02	1,494
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф240мм	ш	112,000	2	224,000	0.02	25	2	415.02	249

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф50мм	ш	26,500	4	106,000	0.05	25	2	415.02	498
3-5821	Холболтын муфт ф185мм	ком	34,520	1	34,520	0.01	25	2	415.02	156
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.4	179,528	0.04	25	2	415.02	422
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.18	1,283	0.00	25	3	553.86	34
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	1.79	8,331	0.00	25	2	415.02	21
1-0045	Бензин	кг	1,580	2.5	3,950	0.00	25	2	415.02	27
1-4212	Арчих материал	м	100	5.7	570	0.01	25	1	314.1	46
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	0.53	140,556	0.16	25	3	553.86	2,199
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	157.68	7,426,916	1.64	25	3	553.86	22,751
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	15.8	6,894,988	62.81	25	1	314.1	493,207
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	15	345,000	0.01	25	1	314.1	118
3-5821	Кабель холболтын муфт ф240мм	ком	150,000	1	150,000	0.01	25	2	415.02	156
3-0101	Кабель 3х185+1х120мм2 yjIy23	км	57,000,000	0.28	15,960,000	1.78	25	2	415.02	18,485
3-0101	Кабель 3х240+1х120мм2 yjIy23	км	65,000,000	0.36	23,400,000	2.96	25	2	415.02	30,670
3-0037	Кабель 3х50+1х25мм2 yjIV23	км	30,000,000	0.15	4,500,000	0.44	25	2	415.02	4,526
					62,715,041					**2,065,071**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-В-17

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	125	2,750,000	206.25	25	1	314.1	1,619,578
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм	ш	67,450	18	1,214,100	0.22	25	2	415.02	2,241
3-5821	Холболтын муфт ф185мм	ком	34,520	2	69,040	0.03	25	2	415.02	311
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.5	224,978	0.05	25	2	415.02	529
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.42	2,931	0.01	25	3	553.86	77
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	4.08	19,034	0.00	25	2	415.02	49
1-4212	Арчих материал	м	100	5	500	0.01	25	1	314.1	40
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	1.22	324,360	0.37	25	3	553.86	5,075
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	360.28	16,969,094	3.75	25	3	553.86	51,981

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	17.48	7,627,643	69.48	25	1	314.1	545,615
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	14	322,000	0.01	25	1	314.1	110
3-0098	Кабель 3х95+1х50мм2 yjly23	км	40,800,000	0.12	4,692,000	0.39	25	2	415.02	4,019
3-0101	Кабель 3х185+1х120мм2 yjly23	км	57,000,000	0.76	43,320,000	4.84	25	2	415.02	50,175
					77,535,679					**2,279,801**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-A-D-4

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	156	3,432,000	257.4	25	1	314.1	2,021,234
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф150мм	ш	48,740	8	389,920	0.1	25	2	415.02	996
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм	ш	67,450	4	269,800	0.05	25	2	415.02	498
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф50мм	ш	26,500	8	212,000	0.1	25	2	415.02	996
3-5821	Холболтын муфт ф150мм	ком	28,600	1	28,600	0.01	25	2	415.02	156
3-5821	Холболтын муфт ф185мм	ком	34,520	1	34,520	0.01	25	2	415.02	156
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.55	245,430	0.06	25	2	415.02	577
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.4	2,826	0.01	25	3	553.86	75
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.93	18,349	0.00	25	2	415.02	47
1-0045	Бензин	кг	1,580	2.8	4,424	0.00	25	2	415.02	31
1-4212	Арчих материал	м	100	7.8	780	0.01	25	1	314.1	63
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	1.18	313,548	0.35	25	3	553.86	4,906
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	347.3	16,358,018	3.62	25	3	553.86	50,109
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	21.62	9,434,190	85.94	25	1	314.1	674,840
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	17	391,000	0.02	25	1	314.1	133
3-5819	Кабель холболтын муфт ф50мм	ком	28,700	1	28,700	0.01	25	2	415.02	93
3-0098	Кабель 3х150+1х95мм2 yjly23	км	49,000,000	0.28	13,720,000	1.45	25	2	415.02	15,011
3-0101	Кабель 3х185+1х120мм2 yjly23	км	57,000,000	0.23	13,110,000	1.46	25	2	415.02	15,184
3-0037	Кабель 3х50+1х25мм2 yjlV23	км	30,000,000	0.57	17,100,000	1.66	25	2	415.02	17,198

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

75,094,105 **2,802,303**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-A-D-5

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	165	3,630,000	272.25	25	1	314.1	2,137,843
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф150мм	ш	48,740	16	779,840	0.19	25	2	415.02	1,992
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм	ш	67,450	8	539,600	0.1	25	2	415.02	996
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф35мм	ш	18,450	2	36,900	0.02	25	2	415.02	249
3-5821	Холболтын муфт ф150мм	ком	28,600	2	57,200	0.03	25	2	415.02	311
3-5821	Холболтын муфт ф185мм	ком	34,520	1	34,520	0.01	25	2	415.02	156
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.59	263,610	0.06	25	2	415.02	620
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.26	1,811	0.00	25	3	553.86	48
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.52	11,758	0.00	25	2	415.02	30
1-4212	Арчих материал	м	100	7.6	760	0.01	25	1	314.1	61
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	0.75	200,022	0.23	25	3	553.86	3,130
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	222.55	10,482,293	2.32	25	3	553.86	32,110
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	22.75	9,925,895	90.42	25	1	314.1	710,012
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	9	207,000	0.01	25	1	314.1	71
3-0098	Кабель 3х150+1х95мм2 yjIy23	км	49,000,000	0.64	31,360,000	3.31	25	2	415.02	34,311
3-0101	Кабель 3х185+1х120мм2 yjIy23	км	57,000,000	0.48	27,360,000	3.05	25	2	415.02	31,689
3-0035	Кабель 3х35+1х16мм2 yjIV23	км	27,800,000	0.02	556,000	0.04	25	2	415.02	436

85,447,209 **2,954,065**

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-A-D-6

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	180	3,960,000	297	25	1	314.1	2,332,193

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм	ш	67,450	8	539,600	0.1	25	2	415.02	996
3-5848	Тєгсгєвчтэй цорго ф240мм	ш	112,000	8	896,000	0.1	25	2	415.02	996
3-5821	Холболтын муфт ф185мм	ком	34,520	1	34,520	0.01	25	2	415.02	156
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.62	279,972	0.06	25	2	415.02	658
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.41	2,858	0.01	25	3	553.86	76
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	3.98	18,559	0.00	25	2	415.02	48
1-0045	Бензин	кг	1,580	3.8	6,004	0.00	25	2	415.02	42
1-4212	Арчих материал	м	100	8.7	870	0.01	25	1	314.1	70
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	1.18	313,548	0.35	25	3	553.86	4,906
2-2043	Ган хоолой, 108х4	м	47,100	351.3	16,546,042	3.66	25	3	553.86	50,685
1-4240	Ердийн тоосго м-100	1000ш	436,364	24.66	10,758,991	98.01	25	1	314.1	769,605
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	13	299,000	0.01	25	1	314.1	102
3-5821	Кабель холболтын муфт ф240мм	ком	150,000	2	300,000	0.03	25	2	415.02	311
3-0101	Кабель 3х185+1х120мм2 yjly23	км	57,000,000	0.37	21,204,000	2.37	25	2	415.02	24,559
3-0101	Кабель 3х240+1х120мм2 yjly23	км	65,000,000	0.86	55,900,000	7.06	25	2	415.02	73,266
					111,059,964					**3,258,669**

РП-3-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	450,000	1.31	590,850	0.13	25	2	415.02	1,390
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	324	7,128,000	534.6	25	1	314.1	4,197,947
3-5840	Тєгсгєлийн муфт ф240мм	ш	260,000	30	7,800,000	0.21	25	2	415.02	2,179
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.91	6,345	0.01	25	3	553.86	168
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	9.68	45,167	0.01	25	2	415.02	117
1-0045	Бензин	кг	1,580	57	90,060	0.06	25	2	415.02	627
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.18	1,056	0	25	1	314.1	1
1-4212	Арчих материал	м	100	60	6,000	0.06	25	1	314.1	485
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	10.86	2,878,695	3.25	25	3	553.86	45,040

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-2096	Ган хоолой, 159х5	м	88,541	439.56	38,919,082	8.35	25	3	553.86	115,641
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436,364	43.2	18,850,925	171.72	25	1	314.1	1,348,431
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	92	2,116,000	0.09	25	1	314.1	722
3-0433	Кабель 3х240 мм2 yjly23	км	65,000,000	3.6	234,000,000	29.56	25	2	415.02	306,696
					312,432,180					**6,019,443**

РП-6-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	450,000	2.22	999,900	0.23	25	2	415.02	2,352
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	279	6,138,000	460.35	25	1	314.1	3,614,898
3-5840	Тєгсгєлийн муфт ф240мм	ш	260,000	32	8,320,000	0.22	25	2	415.02	2,324
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.26	1,803	0.00	25	3	553.86	48
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	2.75	12,832	0.00	25	2	415.02	33
1-0045	Бензин	кг	1,580	60.8	96,064	0.06	25	2	415.02	669
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.05	300	0	25	1	314.1	0
1-4212	Арчих материал	м	100	64	6,400	0.07	25	1	314.1	518
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	2.69	713,592	0.81	25	3	553.86	11,165
2-2096	Ган хоолой, 159х5	м	88,541	124.88	11,056,557	2.37	25	3	553.86	32,853
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436,364	37.2	16,232,741	147.87	25	1	314.1	1,161,149
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	76	1,748,000	0.08	25	1	314.1	597
3-0433	Кабель 3х240 мм2 yjly23	км	65,000,000	3.1	201,500,000	25.45	25	2	415.02	264,099
					246,826,188					**5,090,704**

ТЄГЄЛ ДЭД СТАНЦААС РП-6-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	450,000	0.61	272,700	0.06	25	2	415.02	641

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	202	4,444,000	333.3	25	1	314.1	2,617,238
3-5840	Тєгсгєлийн муфт ф240мм	ш	260,000	8	2,080,000	0.06	25	2	415.02	581
3-5819	Холболтын муфт ф240мм	ком	460,000	5	2,300,000	0.04	25	2	415.02	467
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	7,000	0.08	577	0.00	25	3	553.86	15
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.88	4,106	0.00	25	2	415.02	11
1-0045	Бензин	кг	1,580	24.7	39,026	0.03	25	2	415.02	272
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.02	96	0	25	1	314.1	0
1-4212	Арчих материал	м	100	26	2,600	0.03	25	1	314.1	210
1-0966	Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал	м3	265,000	3.1	821,712	0.93	25	3	553.86	12,857
2-2096	Ган хоолой, 159х5	м	88,541	39.96	3,538,098	0.76	25	3	553.86	10,513
1-4240	Ердийн тоосго м-50	1000ш	436,364	28	12,218,193	111.3	25	1	314.1	873,983
3-7307	Кабелийн заагч тэмдэг	ш	23,000	32	736,000	0.03	25	1	314.1	251
3-0433	Кабель 3х240 мм2 yjly23	км	65,000,000	1.4	91,000,000	23.6	25	2	415.02	244,903
					117,457,108					**3,761,943**

АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1434	Автозам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф159мм	м	350,000	160	56,000,000	2.72	25	2	415.02	28,221
					56,000,000					**28,221**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: **1,518,040,130** **39,690,146**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	21.79	40,590	884,395
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	4.8	11,480	55,104
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	4.38	18,983	83,160
2028	Автокран 5тн	11.24	59,489	668,725
2029	Автокран 6.3тн	24.02	68,500	1,645,644
	Автомашин	0.03	13,800	385

3,337,413

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	20.74	40,590	841,715
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	6.95	11,480	79,786
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	13.56	18,983	257,487
2028	Автокран 5тн	9.66	59,489	574,539
2029	Автокран 6.3тн	21.09	68,500	1,445,008
	Автомашин	0.09	13,800	1,198

3,199,732

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	16.66	40,590	676,205
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	19.6	18,983	372,063
2028	Автокран 5тн	10.42	59,489	619,685
2029	Автокран 6.3тн	19.44	68,500	1,331,640
	Автомашин	0.12	13,800	1,711

3,001,304

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	14.03	40,590	569,612
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	2.55	11,480	29,274
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	11.1	18,983	210,671
2028	Автокран 5тн	7.09	59,489	421,669
2029	Автокран 6.3тн	14.07	68,500	963,864
	Автомашин	0.07	13,800	975

2,196,065

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	15.07	40,590	611,833
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	3	11,480	34,440
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	5.13	18,983	97,328
2028	Автокран 5тн	6.99	59,489	415,955
2029	Автокран 6.3тн	14.69	68,500	1,006,265
	Автомашин	0.03	13,800	445

2,166,266

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	16.52	40,590	670,445
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	3.45	11,480	39,606
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	11.71	18,983	222,375
2028	Автокран 5тн	8.61	59,489	512,370
2029	Автокран 6.3тн	16.83	68,500	1,153,061

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

	Автомашин	0.07	13,800	1,027

2,598,884

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	19.4	40,590	787,446
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	19.8	11,480	227,304
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	11.29	18,983	214,367
2028	Автокран 5тн	5.12	59,489	304,341
2029	Автокран 6.3тн	15.76	68,500	1,079,423
	Автомашин	0.07	13,800	992

2,613,874

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	21.73	40,590	882,021
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	19.8	11,480	227,304
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	7.24	18,983	137,368
2028	Автокран 5тн	8.06	59,489	479,352
2029	Автокран 6.3тн	18.94	68,500	1,297,390
	Автомашин	0.05	13,800	633

3,024,068

0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	21.34	40,590	866,256
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	11.42	18,983	216,831
2028	Автокран 5тн	12.81	59,489	762,275
2029	Автокран 6.3тн	24.64	68,500	1,687,840
	Автомашин	0.07	13,800	992

3,534,195

РП-3-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	89.98	40,590	3,652,288
2116	Хоолой угсрагч машин 1200мм	22.37	82,395	1,842,781
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	108	11,480	1,239,840
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	22.38	18,983	424,809
2028	Автокран 5тн	38.51	59,489	2,290,912
2029	Автокран 6.3тн	108	68,500	7,398,000
	Автомашин	0.71	13,800	9,841
2079	Гар эргї ї лэг 1.5тн	23.54	92,276	2,172,177
3043	Компрессор	28.6	51,118	1,461,975

20,492,623

РП-6-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	83.56	40,590	3,391,700
2116	Хоолой угсрагч машин 1200мм	6.35	82,395	523,517
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	93	11,480	1,067,640
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	6.36	18,983	120,684
2028	Автокран 5тн	32.04	59,489	1,905,955
2029	Автокран 6.3тн	93	68,500	6,370,500
	Автомашин	0.18	13,800	2,466
2079	Гар эргї ї лэг 1.5тн	6.69	92,276	617,096
3043	Компрессор	8.13	51,118	415,334

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

14,414,892

ТЄГЄЛ ДЭД СТАНЦААС РП-6-И

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	37.83	40,590	1,535,520
2116	Хоолой угсрагч машин 1200мм	2.03	82,395	167,526
2003	Цахилгаан эргї ї лэг	42	11,480	482,160
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	2.03	18,983	38,619
2028	Автокран 5тн	14.71	59,489	874,888
2029	Автокран 6.3тн	42	68,500	2,877,000
	Автомашин	0.19	13,800	2,667
2079	Гар эргї ї лэг 1.5тн	2.14	92,276	197,471
3043	Компрессор	2.6	51,118	132,907

6,308,757

АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ В

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2005	Авто кран 5тн	0.01	13,700	198
27021	Нї ї длийн цахилгаан станц	176	34,945	6,150,320
27020	Єрємдлєгийн агрегат	176	32,400	5,702,400

11,852,918

НИЙТ ДЇ Н: 78,740,990

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**519,093,015**
2	**Материал**	**359,662,033**
3	**Тээвэр**	**11,132,997**
4	**Машин ашиглалт**	**44,761,424**
	Шууд зардлын дї н	**934,649,468**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**191,741,981**
6	**Ашиг / 15%/**	**168,958,717**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**1,295,350,167**
7	**НЄАТ 10%**	**129,535,017**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**2,331,630**
	Дї н	**1,427,216,814**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**25,907,003**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**12,953,502**
	Дї н	**1,466,077,319**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**25,907,003**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**1,491,984,323**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Гадна гэрэлтї ї лгийн кабелийн ажил	939,059,617	450,341,668	152,640,057	39,504,035	7,741,133	166,346,688	122,486,037
2	Гадна гэрэлтї ї лгийн тулгуур шонгийн ажил	356,290,550	68,751,347	207,021,976	5,257,389	3,391,864	25,395,294	46,472,680
	НИЙТ ДЇ Н:	1,295,350,167	519,093,015	359,662,033	44,761,424	11,132,997	191,741,981	168,958,717

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
20-180-05	Хєнгєнцагаан дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ББШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хї чний кабель 4х16+4*10мм2	м	8010	2.6 / 2	.13 / .01	1041.3 / 80.1	8837 / 7974	9201968 / 638717	9,840,686
38-220-18	Кабелийн тєгсгєлийн муфть	ш	28	5.0 / 2	.85 / .03	23.94 / .73	11634 / 7974	278518 / 5805	284,323
38-230-13	Холболтын муфт тавих	ш	886	4.0 / 2	12.73 / .29	11278.78 / 256.94	10589 / 7974	119431001 / 2048840	121,479,841
38-330-05	32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах	м	7400	3.0 / 2	.18 / .00	1332 / 10.36	9412 / 7974	12536784 / 82611	12,619,395
01-060-03	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	1201.5	2.9 / 2	4.86 /	5842.89 /	9268 / 7974	54151946 /	54,151,946
01-070-03	Шороогоор эргї ї лж булах,	м3	1021.3	1.4 / 2	2.19 /	2238.49 /	7111 / 7974	15917869 /	15,917,869
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	7410	2.2 / 2	.05 / .08	370.5 / 607.62	8262 / 7974	3061071 / 4845162	7,906,233
38-600-04	Хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	7.41	4.0 / 2	8.88 / .03	65.83 / .21	10589 / 7974	697063 / 1702	698,765
38-350-06	Босоо электрод 50х50х5мм L=3м	ш	317	2.0 / 2	.72 / .03	228.24 / 9.92	7974 / 7974	1819986 / 79119	1,899,105
16-080-05	Ган яндан хоолой Ф-=63мм угсрах	м	374	3.6 / 2	1.16 / .04	433.65 / 15.48	10118 / 7974	4387701 / 123466	4,511,167
01-060-02	Газардуулгын газар ухах	м3	19	2.8 / 2	3.15 /	59.76 /	9124 / 7974	545257 /	545,257
01-070-01	Буцааж булах	м3	17.5	1.3 / 2	1.84 /	32.12 /	6968 / 7974	223821 /	223,821

Нийт Хї н/цаг: 22947.5 / 981.37 *Ї ндсэн цалин:*	230,078,406
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	39,113,329
Нэмэгдэл цалин 37% :	85,129,010
Нийт цалин:	354,320,746
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	47,833,301
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	48,187,621
Ажиллах хї чний зардал:	**450,341,668**

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
38-460-15	Гэрэлтї ї лгийн удирдлагын самбар хананд	ширхэг	3	4.0 / 2	17.19 / .41	51.57 / 1.23	10589 / 7974	546075 / 9808	555,883

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	суурилуулах								
01-060-03	Шонгийн нї х 3-р зэргийн хєрсєнд гараар ухах	м3	63.4	2.9 / 2	4.86 /	308.31 /	9268 / 7974	2857456 /	2,857,456
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтї ї лгийн тулгуур шон угсрах 4м Led 100Вт	ш	73	3.3 / 2	5.93 / .39	432.67 / 28.47	9765 / 7974	4225032 / 227020	4,452,052
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтї ї лгийн тулгуур шон угсрах 2.5м Led 50Вт	ш	244	3.3 / 2	5.93 / .39	1446.19 / 95.16	9765 / 7974	14122026 / 758806	14,880,832
30-180-13	Гэрэлтї ї лэгчийн суурь	ширхэг	317	4.7 / 2	1.33 / 3.01	422.24 / 952.9	11321 / 7974	4780224 / 7598441	12,378,665

Нийт Хї н/цаг: 2660.99 / 1077.76 *Ї ндсэн цалин:*	35,124,887
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	5,971,231
Нэмэгдэл цалин 37% :	12,996,208
Нийт цалин:	54,092,327
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	7,302,464
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	7,356,556
Ажиллах хї чний зардал:	**68,751,347**
Бї гд хї н/цаг: ***25608.49 / 2059.13*** **Бї гд цалин:**	***265,203,294***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**45,084,560**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**98,125,219**
Нийт цалин:	**408,413,072**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**55,135,765**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**55,544,178**
Ажиллах хї чний зардал:	**519,093,015**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	560	12,320,000	924	25	1	314.1	7,255,710
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	9.61	76,896	0.01	25	2	415.02	121
3-5845	Тєгсгєлийн муфт	ш	53,370	28	1,494,360	0.14	25	2	415.02	1,453
2-2676	Холбох муфт ф32мм	ш	330	296	97,680	0.01	25	2	415.02	80
3-5830	Холболтын муфт	ш	46,000	886	40,756,000	22.15	25	2	415.02	229,817
1-1242	Хамгаалалтын тууз	км	450,000	7.48	3,367,845	0.76	25	2	415.02	7,920
3-2828	Хєнгєнцагаан дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ббшв хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хї чний кабель 4х16+1*10мм2	м	8,775	8170.2	71,693,505	13.89	25	2	415.02	144,109
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	24.31	113,430	0.03	25	2	415.02	293
1-0714	Булан тємєр 50*50*5мм	кг	1,120	3582.1	4,011,952	3.58	25	1	314.1	28,128
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц	кг	3,400	145.86	495,924	0.16	25	1	314.1	1,294
1-4212	Арчих материал	м	100	1772	177,200	1.83	25	1	314.1	14,332
2-2015	Ган хоолой ф-63мм	м	24,786	374	9,269,964	2.66	25	3	553.86	36,768
2-2820	32мм голчтой уян пластмассан хоолой	м	1,150	7622	8,765,300	1.52	25	3	553.86	21,108
					152,640,057					**7,741,133**

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7222	Суурь уб-1	ш	253,471	317	80,350,307	375.65	25	1	314.1	2,949,752
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	3,500	2879.24	10,077,340	0.12	25	2	415.02	1,195
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	0.03	254	0	25	2	415.02	0
	Хугацааны тавилттай автомат удирдлага kg316t 220в	ш	15,000	3	45,000	0.05	25	2	415.02	535
1-0051	Хар тос	кг	2,800	2726.2	7,633,360	2.86	25	2	415.02	29,700
1-0270	Хар лак	кг	1,900	0.63	1,205	0	25	2	415.02	8
1-4334	Хайрга	м3	22,000	20.29	446,336	35.5	25	1	314.1	278,795
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	15.85	103,025	0.02	25	2	415.02	186
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.39	1,820	0	25	2	415.02	5

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Боолт м-12*50	кг	5,200	126.8	659,360	0.14	25	2	415.02	1,487
3-3598	Автомат таслуур ва47-29.1р 6а	ш	32,000	6	192,000	0.01	25	2	415.02	62
3-4924	Гал хамгаалагч	ш	9,400	9	84,600	0.09	25	2	415.02	934
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	31.7	79,250	0.04	25	2	415.02	372
3-3605	Гэрэлтї ї лгийн удирдлагын самбар	ш	35,000	3	105,000	0.03	25	2	415.02	311
3-3814	Гэрлийн багана 4м	ш	320,000	73	23,360,000	2.56	25	2	415.02	26,509
3-3814	Гэрлийн багана 2.5м	ш	250,000	244	61,000,000	8.54	25	2	415.02	88,607
3-5795	Лед гэрэл 50вт	ш	38,530	244	9,401,320	0.73	25	3	553.86	10,136
3-5795	Лед гэрэл 100вт	ш	166,600	73	12,161,800	0.22	25	3	553.86	3,032
3-5050	Контактор	ш	6,500	6	39,000	0.01	25	2	415.02	152
3-3612	Оролтын автомат ва47-100.3р 40а	ш	75,000	3	225,000	0.00	25	2	415.02	31
3-8065	3 фазын электрон тоолуур 380в 5а	ш	352,000	3	1,056,000	0.01	25	1	314.1	54
					207,021,976					**3,391,864**
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:				**359,662,033**					**11,132,997**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	628.26	40,590	25,501,276
2028	Автокран 5тн	235.38	59,489	14,002,759
				39,504,035

ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2144	Шаттай машин	291.64	9,400	2,741,416
2028	Автокран 5тн	0.7	59,489	41,351
3033	Гагнуурын аппарат	115.12	19,064	2,194,648
	Ї йлчилгээний машин	20.29	13,800	279,974
				5,257,389

НИЙТ ДЇ Н: 44,761,424

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**436,205,207**
2	**Материал**	**751,436,424**
3	**Тээвэр**	**12,415,791**
4	**Машин ашиглалт**	**23,713,012**
	Шууд зардлын дї н	**1,223,770,434**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**161,124,978**
6	**Ашиг / 15%/**	**207,734,312**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**1,592,629,724**
7	**НЄАТ 10%**	**159,262,972**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**2,866,734**
	Дї н	**1,754,759,430**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**31,852,594**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**15,926,297**
	Дї н	**1,802,538,322**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**31,852,594**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**1,834,390,916**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Сувагчлалын ажил.	1,550,193,652	418,722,275	741,048,424	21,190,328	12,366,299	154,667,153	202,199,172
2	Кабель	6,582,246	2,427,707	2,288,000	110,743	498	896,744	858,554
3	Буулгалтын ажил	18,687,934	11,450,242	0	531,750	38,908	4,229,477	2,437,557
4	Автозам доогуур яндан сї влэх	17,165,892	3,604,982	8,100,000	1,880,191	10,085	1,331,604	2,239,029
	НИЙТ ДЇ Н:	1,592,629,724	436,205,207	751,436,424	23,713,012	12,415,791	161,124,978	207,734,312

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
31-110-04	PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах	100м	156	2.9 / 2	14.76 / 1.91	2303.03 / 297.96	9268 / 7974	21344464 / 2375933	23,720,397
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх,	км	4	4.0 / 2	8.88 / .03	35.54 / .12	10589 / 7974	376282 / 919	377,201
38-200-12	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	4000	2.2 / 2	.05 / .08	200 / 328	8262 / 7974	1652400 / 2615472	4,267,872
01-060-03	Сувагчлалын шуудуу гараар ухах	м3	3000	2.9 / 2	4.86 /	14589 /	9268 / 7974	135210852 /	135,210,852
01-070-02	Шуудуу нї хийг хєрсєєр эргї ї лж булах	м3	2376	1.3 / 2	1.84 /	4361.15 /	6968 / 7974	30388479 /	30,388,479
31-120-05	Холбооны худаг. ТБУХ-1	1худаг	40	3.6 / 2	13.77 / 12.68	550.8 / 507.2	10118 / 7974	5572994 / 4044413	9,617,407
21-050-10	Ган хоолойн голч d = 426мм	км	0.1	4.0 / 2	955.56 / 8.14	95.56 / .81	10589 / 7974	1011842 / 6491	1,018,333
21-050-08	Ган хоолойн голч d = 325мм	км	0.8	4.0 / 2	755.47 / 7.46	604.38 / 5.97	10589 / 7974	6399772 / 47589	6,447,361
21-050-07	Ган хоолойн голч d = 273мм	км	0.4	4.0 / 2	673.64 / 7.2	269.46 / 2.88	10589 / 7974	2853272 / 22965	2,876,237

Нийт Хї н/цаг: 23008.9 / 1142.94 *Ї ндсэн цалин:* 213,924,139

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 36,367,104

Нэмэгдэл цалин 37% : 79,151,932

Нийт цалин: 329,443,175

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 44,474,829

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 44,804,272

Ажиллах хї чний зардал: **418,722,275**

КАБЕЛЬ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
40-010-04	Шилэн кабель 24 core	1км	0.8	2.4 / 2	181.35 /	145.08 /	8549 / 7974	1240309 /	1,240,309

Нийт Хї н/цаг: 145.08 / *Ї ндсэн цалин:* 1,240,309

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 210,853

Нэмэгдэл цалин 37% : 458,914

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	1,910,077
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	257,860
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	259,770
Ажиллах хї чний зардал:	**2,427,707**

АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-060-03	2 м хї ртэл гї н шуудууг бэхэлгээгї йгээр 3-р зэргийн хєрсєнд гараар ухах	м3	16.7	2.9 / 2	4.86 /	81.21 /	9268 / 7974	752674 /	752,674
04-010-26	Автозам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф325мм	100м	0.18	4.5 / 2	442.25 / .25	79.61 / .04	11111 / 7974	884491 / 359	884,850
01-070-02	Эргї ї лж булах	м3	15.97	1.3 / 2	1.84 /	29.31 /	6968 / 7974	204253 /	204,253

Нийт Хї н/цаг: 190.13 / .04	*Ї ндсэн цалин:*	1,841,776
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	313,102
	Нэмэгдэл цалин 37% :	681,457
	Нийт цалин:	2,836,335
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	382,905
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	385,742
	Ажиллах хї чний зардал:	**3,604,982**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
31-110-04	Сувагчлалын яндан буулгах PVC 110*99*5.5мм ([k1=0.6], [k2=0.6])	100м	35	2.9 / 2	8.86 / 1.15	310.02 / 40.11	9268 / 7974	2873293 / 319837	3,193,130
40-040-04	Шилэн кабель буулгах 24 core ([k1=0.6], [k2=0.6])	100м	80	4.0 / 2	2.5 /	200.1 /	10589 / 7974	2118884 /	2,118,884
40-040-04	Физик кабель буулгах 50 хос ([k1=0.6], [k2=0.6])	100м	8	4.0 / 2	2.5 /	20.01 /	10589 / 7974	211888 /	211,888
30-271-02	Агаарын багана буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	1 тулгуур	15	3.0 / 2	2.3 / .01	34.56 / .09	9412 / 7974	325279 / 718	325,996

Нийт Хї н/цаг: 564.7 / 40.2	*Ї ндсэн цалин:*	5,849,899
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	994,483

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	2,164,463
Нийт цалин:	9,008,845
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,216,194
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,225,203
Ажиллах хї чний зардал:	**11,450,242**
Бї гд хї н/цаг: ***23908.81 / 1183.18*** **Бї гд цалин:**	***222,856,125***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**37,885,541**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**82,456,766**
Нийт цалин:	**343,198,432**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**46,331,788**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**46,674,987**
Ажиллах хї чний зардал:	**436,205,207**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	км	350,000	4.04	1,414,000	0.41	25	2	415.02	4,276
1-4271	Ус	м3	1,818	1.54	2,792	1.54	2	1	621.48	1,909
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	805.52	17,721,440	1208.28	25	1	314.1	9,488,019
	Худгийн таг	ш	304,920	40	12,196,800	5	25	2	415.02	51,878
1-4712	Худгийн консоль кронштейн	ш	46,650	40	1,866,000	0.24	25	2	415.02	2,493
	Холбооны худаг л-4	ш	1,508,947	40	60,357,880	116	25	2	415.02	1,203,558
1-4336	Хї чилтєрєгч	м3	20,000	5.31	106,240	0.07	25	3	553.86	983
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	1.11	414,960	1.13	25	1	314.1	8,881
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	114	531,924	0.13	25	2	415.02	1,372
1-3943	Ацетилен	м3	37,500	1.04	38,888	0	25	1	314.1	7
2-2125	Ган хоолой, ф325	м	287,059	796	228,498,964	49.75	25	3	553.86	688,863
2-2114	Ган хоолой, ф273	м	210,773	398	83,887,654	18.27	25	3	553.86	252,951
2-2139	Ган хоолой, ф426	м	425,034	99.5	42,290,883	9.21	25	3	553.86	127,577
1-1471	PVc яндан 110*99*5.5мм	п/м	18,700	15600	291,720,000	38.53	25	3	553.86	533,533
					741,048,424					**12,366,299**

КАБЕЛЬ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2360	Шилэн кабель 24 core	км	2,860,000	0.8	2,288,000	0.05	25	2	415.02	498
					2,288,000					**498**

АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1434	Автозам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф325мм	м	450,000	18	8,100,000	0.97	25	2	415.02	10,085

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

8,100,000 **10,085**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-7320	Агаарын багана зєєж зайлуулах	ш	0	15	0	3.75	25	2	415.02	38,908

0 **38,908**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: **751,436,424** **12,415,791**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2113	Хоолой угсрагч машин 500мм	45.3	54,930	2,488,604
2116	Хоолой угсрагч машин 1200мм	14.78	82,395	1,217,798
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	131.42	18,983	2,494,803
2028	Автокран 5тн	0.97	59,489	57,942
13200	Автомашин	0.19	13,800	2,684
2079	Гар эргї ї лэг 1.5тн	18.48	92,276	1,704,891
2077	Гар эргї ї лэг 0.5тн	72.2	81,420	5,878,850
3043	Компрессор	102	51,118	5,214,036
	Ї йлчилгээний машин	154.4	13,800	2,130,720
				21,190,328

КАБЕЛЬ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.08	59,489	4,759
	Ї йлчилгээний машин	7.68	13,800	105,984
				110,743

АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ В

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2005	Авто кран 5тн	0.00	13,700	53
27021	Нї ї длийн цахилгаан станц	27.92	34,945	975,595
27020	Єрємдлєгийн агрегат	27.92	32,400	904,543
				1,880,191

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	0.04	59,489	2,388
85201	Ї йлчилгээний машин	38.36	13,800	529,362
				531,750

НИЙТ ДЇ Н: 23,713,012

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**51,851,790**
2	**Материал**	**70,200,059**
3	**Тээвэр**	**1,737,284**
4	**Машин ашиглалт**	**3,575,199**
	Шууд зардлын дї н	**127,364,332**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**19,152,955**
6	**Ашиг / 15%/**	**21,977,593**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**168,494,879**
7	**НЄАТ 10%**	**16,849,488**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**303,291**
	Дї н	**185,647,658**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**3,369,898**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,684,949**
	Дї н	**190,702,504**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**3,369,898**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**194,072,402**

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	4,759,692	2,319,743	0	64,916	897,340	856,864	620,829
2	Суурийн ажил.	52,728,642	10,361,382	29,910,896	1,588,110	163,329	3,827,275	6,877,649
3	Ханын ажил.	8,022,069	3,080,410	2,222,667	304,229	230,569	1,137,838	1,046,357
4	Хучилтын ажил	16,426,260	2,949,722	10,114,181	97,445	32,792	1,089,565	2,142,556
5	Дээврийн ажил	9,552,984	2,132,304	5,201,874	84,244	100,893	787,628	1,246,041
6	Хаалга, цонхны ажил	4,733,621	1,128,068	2,472,008	93,812	5,621	416,684	617,429
7	Бусад ажил	6,100,743	1,844,405	2,604,823	148,868	25,613	681,284	795,749
8	Шалны ажил	11,764,222	2,808,420	5,889,701	454,853	39,412	1,037,371	1,534,464
9	Гэрэлтї ї лэгийн ажил	12,332,327	3,425,594	5,772,595	222,345	37,886	1,265,342	1,608,564
10	Газардуулга, аянга хамгаалалтын ажил.	2,891,742	1,231,386	613,886	211,528	2,910	454,848	377,184
11	Дотор заслын ажил	24,580,086	12,912,110	3,559,360	224	132,833	4,769,460	3,206,098
12	Гадна заслын ажил,	8,736,259	5,104,887	413,066	125,697	67,459	1,885,637	1,139,512
13	Галын хамгаалалтын ажил	5,866,231	2,553,360	1,425,000	178,927	627	943,157	765,161
	НИЙТ ДЇ Н:	168,494,879	51,851,790	70,200,059	3,575,199	1,737,284	19,152,955	21,977,593

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-010-03	Барилга барих гараар нї дэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хєрс	м2	76.96	2.0 / 2	.56 /	42.84 /	7974 / 7974	341574 /	341,574
01-280-03	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	153.09	2.0 / 2	.01 /	.98 /	7974 / 7974	7813 /	7,813
01-060-03	Механизмаар ухсныг гараар засаж ухах	м3	4.735	2.9 / 2	4.86 /	23.03 /	9268 / 7974	213408 /	213,408
01-070-03	Суурийн хажуугаар хайрган хєрс гараар чигжиж булах	м3	11.55	1.4 / 2	2.19 /	25.32 /	7111 / 7974	180017 /	180,017
01-400-03	90 морины хї чтэй бульдозероор зэргийн хєрсийг тї рж. Суурийн хажуугаар хайрган хєрс механизмаар чигжих	м3	65.45	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-190-07	Шалан дор шороо нягтруулах	м3	13.944	3.0 / 2	.54 /	7.55 /	9412 / 7974	71054 /	71,054
01-060-01	Сувгийн нух ухах	м3	18.36	2.7 / 2	2.25 /	41.34 /	8981 / 7974	371285 /	371,285

Нийт Хї н/цаг: 141.05 / *Ї ндсэн цалин:*	1,185,151
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	201,476
Нэмэгдэл цалин 37% :	438,506
Нийт цалин:	1,825,132
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	246,393
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	248,218
Ажиллах хї чний зардал:	**2,319,743**

СУУРИЙН АЖИЛ.

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	2.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	2.76 / 3.71	8549 / 7974	23555 / 29623	53,178
06-010-24	Бетон шахах шахуургаар тємєр бетон шугаман суурь цутгах М200	м3	14.3	3.1 / 2	5.33 / .36	76.23 / 5.15	9530 / 7974	726435 / 41050	767,485
06-050-13	Зєрї ї арматурчилал	тн	0.247	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.26 / .6	8693 / 7974	37029 / 4818	41,846
06-110-14	Тємєр бетон таг цутгах М200	м3	1.4	2.9 / 2	13.42 / .67	18.79 / .94	9268 / 7974	174101 / 7480	181,581
08-040-10	Газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх	м2	85.7	2.9 / 2	.49 / .01	42.19 / .69	9268 / 7974	391018 / 5467	396,485
08-040-04	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	12.85	2.2 / 2	.34 / .04	4.35 / .5	8262 / 7974	35980 / 3996	39,976
08-050-05	Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж єрєх	м3	5.88	3.0 / 2	5.76 / 1.28	33.86 / 7.53	9412 / 7974	318646 / 60016	378,661
06-060-06	Цутгамал тємєр бетон хана цутгах в20	м3	25.5	3.0 / 2	12.3 / 2.06	313.55 / 52.53	9412 / 7974	2951138 / 418874	3,370,012
06-050-13	Зєрї ї арматурчилал	тн	0.38	2.5 / 2	17.25 / 2.45	6.55 / .93	8693 / 7974	56967 / 7412	64,379

Нийт Хї н/цаг: 502.53 / 72.58 *Ї ндсэн цалин:* 5,293,604

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 899,913

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,958,633

Нийт цалин: 8,152,149

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 1,100,540

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,108,692

Ажиллах хї чний зардал: **10,361,382**

ХАНЫН АЖИЛ.

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
08-050-11	1\2-ын тоосгоор хана єрєх.	м2	33.97	3.0 / 2	2.2 / .52	74.77 / 17.56	9412 / 7974	703748 / 139989	843,737
08-060-04	250 мм-ийн тоосгон дотор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж єрєх	м3	9.3	2.9 / 2	6.2 / 2.22	57.67 / 20.65	9268 / 7974	534445 / 164631	699,076
07-500-15	Ялуу Я12.12.8	ш	4	3.0 / 2	.59 / .06	2.35 / .24	9412 / 7974	22103 / 1914	24,017
08-100-05	Тоосгон єрєг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.011	2.3 / 2	71.07 / 4.24	.78 / .05	8406 / 7974	6572 / 372	6,943

Нийт Хї н/цаг: 135.57 / 38.49 *Ї ндсэн цалин:* 1,573,773

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	267,541
Нэмэгдэл цалин 37% :	582,296
Нийт цалин:	2,423,611
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	327,187
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	329,611
Ажиллах хї чний зардал:	**3,080,410**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-110-04	Тємєр бетон хї чилт цутгах М-250.	м3	11.4	3.0 / 2	9.16 / 1.99	104.41 / 22.65	9412 / 7974	982699 / 180625	1,163,325
06-050-13	Нормоос илї ї г арматурчилах	тн	0.443	2.5 / 2	17.25 / 2.45	7.64 / 1.08	8693 / 7974	66412 / 8640	75,052
06-100-05	Тємєр бетон дам нуруу цутгах м250	м3	1	3.1 / 2	27.08 / 1.32	27.08 / 1.32	9530 / 7974	258103 / 10526	268,629

Нийт Хї н/цаг: 139.13 / 25.06	*Ї ндсэн цалин:*	1,507,005
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	256,191
	Нэмэгдэл цалин 37% :	557,592
	Нийт цалин:	2,320,788
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	313,306
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	315,627
	Ажиллах хї чний зардал:	**2,949,722**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	76.96	2.7 / 2	.16 / .02	12.46 / 1.25	8981 / 7974	111902 / 9942	121,843
12-060-08	Дээврийн 1 ї е наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	76.96	2.2 / 2	.21 / .01	16.47 / .96	8262 / 7974	136071 / 7671	143,742
12-060-04	Хєєсєнцєрєєр хучилт дулаалах \10см\	м2	76.96	3.0 / 2	.09 / .06	6.77 / 4.93	9412 / 7974	63743 / 39275	103,018
12-060-14	Перлит дээврийн налуулга хийх	м3	4.62	2.5 / 2	2.18 / .98	10.07 / 4.53	8693 / 7974	87532 / 36103	123,635
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	76.96	2.7 / 2	.16 / .02	12.46 / 1.25	8981 / 7974	111902 / 9942	121,843
12-020-05	3 ї е хар цаасан дээвэр хийх	м2	76.96	3.2 / 2	.53 / .13	41.13 / 9.85	9647 / 7974	396756 / 78551	475,307

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 99.36 / 22.76	*Ї ндсэн цалин:*		1,089,389
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		185,196
	Нэмэгдэл цалин 37% :		403,074
	Нийт цалин:		1,677,659
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:		226,484
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		228,162
	Ажиллах хї чний зардал:		**2,132,304**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
11-010-14	Бетон шал цутгах B15	м3	19	2.2 / 2	4.25 / 3.69	80.82 / 70.11	8262 / 7974	667769 / 559057	1,226,826
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	73.44	2.6 / 2	.21 / .12	15.58 / 8.81	8837 / 7974	137716 / 70273	207,989

Нийт Хї н/цаг: 96.41 / 78.92	*Ї ндсэн цалин:*	1,434,815
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	243,918
	Нэмэгдэл цалин 37% :	530,881
	Нийт цалин:	2,209,615
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	298,298
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	300,508
	Ажиллах хї чний зардал:	**2,808,420**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
19-100-05	1м2 хї ртэл талбайтай төмөр сараалжин жааз угсрах	ш	2	3.3 / 2	2.9 / .1	5.8 / .21	9765 / 7974	56627 / 1675	58,302
10-590-05	3.1м2 талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	1	3.1 / 2	10.19 / .19	10.19 / .19	9530 / 7974	97079 / 1529	98,608
10-590-05	4.5м2 талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	9530 / 7974	194159 / 3057	197,216
10-590-05	2.13м2 талбайтай төмөр хаалга суулгах	ш	2	3.1 / 2	10.19 / .19	20.37 / .38	9530 / 7974	194159 / 3057	197,216
10-600-05	Зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	16.37	3.0 / 2	.15 / .01	2.49 / .2	9412 / 7974	23419 / 1566	24,986

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 59.22 / 1.36 *Ї ндсэн цалин:*	576,327
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	97,976
Нэмэгдэл цалин 37% :	213,241
Нийт цалин:	887,543
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	119,818
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	120,706
Ажиллах хї чний зардал:	**1,128,068**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
15-040-12	Дотор ханыг сайн чанартай шавардах	м2	257.62	3.4 / 2	1.35 / .07	348.15 / 17.39	9883 / 7974	3440743 / 138663	3,579,406
15-050-04	Хаалга цонхны амалгаа шавардах	м2	6.02	3.5 / 2	1.11 / .11	6.69 / .64	10000 / 7974	66912 / 5088	72,001
15-310-18	Хана эмульсэн будгаар будах	м2	257.62	3.2 / 2	.91 / .00	234.56 / .88	9647 / 7974	2262829 / 6984	2,269,814
15-310-19	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	67.04	2.5 / 2	1.16 / .00	77.55 / .18	8693 / 7974	674100 / 1443	675,544

Нийт Хї н/цаг: 666.95 / 19.08 *Ї ндсэн цалин:*	6,596,764
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,121,450
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,440,803
Нийт цалин:	10,159,017
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,371,467
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,381,626
Ажиллах хї чний зардал:	**12,912,110**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ,

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
15-010-04	Гадна ханыг шавардах	м2	133.15	3.5 / 2	1.61 / .07	213.95 / 9.45	10000 / 7974	2139454 / 75383	2,214,838
15-020-08	200мм хї ртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	37.2	3.5 / 2	.37 / .02	13.72 / .62	10000 / 7974	137156 / 4954	142,110
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хї ртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	31.2	3.1 / 2	.71 / .16	22.1 / 5.09	9530 / 7974	210573 / 40553	251,126

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 249.76 / 15.16 *Ї ндсэн цалин:*	2,608,074
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	443,373
Нэмэгдэл цалин 37% :	964,987
Нийт цалин:	4,016,434
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	542,219
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	546,235
Ажиллах хї чний зардал:	**5,104,887**

БУСАД АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах B10	м3	4	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.05 / 5.94	8549 / 7974	26064 / 47397	73,462
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	19.504	2.6 / 2	.21 / .12	4.14 / 2.34	8837 / 7974	36574 / 18663	55,237
06-230-04	Довжоо цутгах М200	м3	0.8	3.0 / 2	2.69 / 1.82	2.15 / 1.46	9412 / 7974	20255 / 11610	31,865
06-230-04	Пандус цутгах М200	м3	0.6	3.0 / 2	2.69 / 1.82	1.61 / 1.09	9412 / 7974	15191 / 8708	23,899
06-050-13	Пандус арматурчилах	тн	-0.054	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.93 / -.13	8693 / 7974	-8095 / -1053	-9,149
11-240-10	Гадна довжоог халтирахаас хамгаалсан чулуун хавтангаар дэвсэж шал хийх	м2	10.34	3.4 / 2	3 / .3	31 / 3.11	9883 / 7974	306325 / 24818	331,143
11-320-04	Єрєг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	14.81	2.3 / 2	.75 / 2.9	11.11 / 42.95	8406 / 7974	93370 / 342475	435,845

Нийт Хї н/цаг: 52.12 / 56.76 *Ї ндсэн цалин:*	942,302
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	160,191
Нэмэгдэл цалин 37% :	348,652
Нийт цалин:	1,451,145
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	195,905
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	197,356
Ажиллах хї чний зардал:	**1,844,405**

ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-070-04	Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
20-070-04	Удирдлагын хайрцаг Я5141-2874 УХЛ4	ком	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	10353 / 7974	84356 / 1156	85,512
38-520-10	Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 36вт угсрах	ш	9	3.0 / 2	.82 / .01	7.38 / .09	9412 / 7974	69461 / 718	70,178
38-520-10	Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт угсрах	ш	8	3.0 / 2	.82 / .01	6.56 / .08	9412 / 7974	61743 / 638	62,381
38-520-10	Чийдэн угсрах МО25	ш	2	3.0 / 2	.82 / .01	1.64 / .02	9412 / 7974	15436 / 159	15,595
20-250-13	Гэрэлтї ї лэг угсрах /зєєврийн/	ширхэг	2	3.0 / 2	1.23 / .00	2.46 / .01	9412 / 7974	23154 / 48	23,201
38-540-06	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	2	3.8 / 2	1.89 / .09	3.78 / .18	10353 / 7974	39134 / 1435	40,570
38-520-04	Солби залгуур ПК40	ш	2	3.0 / 2	.21 / .01	.42 / .02	9412 / 7974	3953 / 159	4,113
20-230-06	Хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	8	3.0 / 2	.46 / .00	3.65 / .02	9412 / 7974	34335 / 191	34,526
38-310-07	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	16	3.0 / 2	.65 / .05	10.4 / .8	9412 / 7974	97885 / 6379	104,264
38-520-27	Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч	ш	21	3.0 / 2	1.22 / .1	25.52 / 2.1	9412 / 7974	240147 / 16745	256,893
38-520-07	Хамгаалагдсан розетка угсрах 42В 12А	ш	5	3.0 / 2	.35 / .03	1.75 / .15	9412 / 7974	16471 / 1196	17,667
38-580-20	Кабелийн тєгсгєвч угсрах ЛА35	ш	3	4.0 / 2	2.42 /	7.26 /	10589 / 7974	76908 /	76,908
38-330-07	ПВХ хоолой ф80мм угсрах е-3м	м	27	3.0 / 2	.24 / .01	6.48 / .18	9412 / 7974	60990 / 1442	62,432
38-230-05	Тєгсгєлийн муфт тавих КВЭд-6	1 ш	1	4.0 / 2	7.03 / .22	7.03 / .22	10589 / 7974	74441 / 1754	76,195
38-230-05	Тєгсгєлийн муфт тавих ПКВЭ-1	1 ш	6	4.0 / 2	7.03 / .22	42.18 / 1.32	10589 / 7974	446644 / 10526	457,170
38-580-09	Хоёр даруулгатай тї дї ї л СД-43	ш	2	4.0 / 2	.33 /	.66 /	10589 / 7974	6989 /	6,989
38-580-14	10кв-ийн тусгаарлагч штанг	ш	2	4.0 / 2	.5 /	1 /	10589 / 7974	10610 /	10,610
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 2х2,5сї влэх	м	200	2.8 / 2	.07 / .03	13.4 / 6	9124 / 7974	122262 / 47844	170,106
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х2.5сї влэх	м	80	2.8 / 2	.07 / .03	5.36 / 2.4	9124 / 7974	48905 / 19138	68,042
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4сї влэх	м	25	2.8 / 2	.07 / .03	1.68 / .75	9124 / 7974	15283 / 5980	21,263

Нийт Хї н/цаг: 164.9 / 14.63 *Ї ндсэн цалин:*	1,750,127
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	297,522
Нэмэгдэл цалин 37% :	647,547
Нийт цалин:	2,695,196
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	363,851
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	366,547
Ажиллах хї чний зардал:	**3,425,594**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
38-350-13	Газардуулгын шин баригч К 188Y2	м	6	3.4 / 2	.26 / .01	1.56 / .04	9883 / 7974	15417 / 292	15,709
30-120-01	8мм голчтой бєєрєнхий газардуулгын 10м хї ртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	65	3.3 / 2	.12 / .00	8.06 / .26	9765 / 7974	78706 / 2073	80,779
38-350-10	100мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын дотор хї рээ угсрах 25*4мм	м	140	3.4 / 2	.23 / .01	32.2 / .78	9883 / 7974	318233 / 6252	324,484
38-350-16	160мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын гадна хї рээ угсрах 40*4мм	м	50	3.4 / 2	.26 / .01	13 / .45	9883 / 7974	128479 / 3588	132,067
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан тємєр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	12	2.0 / 2	.72 / .07	8.64 / .9	7974 / 7974	68895 / 7177	76,072

Нийт Хї н/цаг: 63.46 / 2.43 *Ї ндсэн цалин:* 629,112

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 106,949

Нэмэгдэл цалин 37% : 232,771

Нийт цалин: 968,832

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%: 130,792

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 131,761

Ажиллах хї чний зардал: **1,231,386**

ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-260-04	Хуурай автомат гал унтраагч 7кг БУРАН-8	ш	5	4.1 / 2	7.2 / .57	36 / 2.85	10693 / 7974	384932 / 22726	407,658
16-260-04	Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч ОУ-8	ш	2	4.1 / 2	7.2 / .57	14.4 / 1.14	10693 / 7974	153973 / 9090	163,063
16-260-04	Хєєсєн гал унтраагч ОП-5	ш	1	4.1 / 2	7.2 / .57	7.2 / .57	10693 / 7974	76986 / 4545	81,532
16-260-04	10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч ОСП-1	ш	8	4.1 / 2	7.2 / .57	57.6 / 4.56	10693 / 7974	615891 / 36361	652,253

Нийт Хї н/цаг: 115.2 / 9.12 *Ї ндсэн цалин:* 1,304,505

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 221,766

Нэмэгдэл цалин 37% : 482,667

Нийт цалин: 2,008,938

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:		271,207
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		273,216
Ажиллах хї чний зардал:		**2,553,360**
Бї гд хї н/цаг: ***2485.65 / 356.36***	**Бї гд цалин:**	***26,490,947***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,503,461**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**9,801,650**
	Нийт цалин:	**40,796,058**
	Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**5,507,468**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,548,264**
	Ажиллах хї чний зардал:	**51,851,790**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4333	Зайлуулах шороо	м3	0	183.71	0	257.19	10	1	348.9	897,340
					0					**897,340**

СУУРИЙН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	9.55	17,358	9.55	2	1	621.48	11,867
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.27	49,999	3.41	25	1	314.1	26,769
1-0795	Тос	кг	1,200	93.95	112,736	0.12	25	2	415.02	1,218
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	23.14	65,220	0.02	25	1	314.1	182
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	59.57	1,411,742	0.3	25	2	415.02	3,090
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	3,338	22.28	74,377	0.03	25	2	415.02	261
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	37.52	103,832	0.04	25	2	415.02	448
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.41	153,538	0.42	25	1	314.1	3,286
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.00	207	0.00	25	1	314.1	10
1-1264	Шингэн шил /силикат натри/	кг	3,200	6.42	20,560	0.01	25	2	415.02	75
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	71.35	332,938	0.05	25	2	415.02	498
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.06	34,652	0.04	25	1	314.1	294
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	56.87	1,442,438	0.06	25	2	415.02	673
1-4420	Бэхэлгээ	ш	2,100	6.64	13,953	0.02	25	1	314.1	171
1-4179	Бетон зуурмаг м200	м3	287,500	1.43	410,550	3.43	0	1	960.47	0
1-4177	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	2.55	637,500	6.12	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	14.51	4,172,919	36.29	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	26.01	8,063,100	62.42	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	4.26	10,743,971	4.26	25	1	314.1	33,443
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.18	458,111	0.18	25	1	314.1	1,426
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	336,364	2.35	789,150	9.33	25	1	314.1	73,231
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	3.98	94,279	0.03	25	2	415.02	330
1-4154	Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.09	48,162	0.06	25	1	314.1	443

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	0.05	27,220	0.03	25	1	314.1	250
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.14	632,384	0.68	25	1	314.1	5,364
					29,910,896					**163,329**

ХАНЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.53	6,424	3.53	2	1	621.48	4,392
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.33	95,341	6.5	25	1	314.1	51,046
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.49	182,496	0.5	25	1	314.1	3,906
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.28	55,888	0.34	25	1	314.1	2,677
1-2696	Ялуу я12.12.8	ш	11,880	4	47,520	0.11	25	1	314.1	879
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	336,364	5.37	1,805,861	21.34	25	1	314.1	167,579
1-0733	Єрлєгийн ханын тор	тн	2,522,727	0.01	29,137	0.01	25	1	314.1	91
					2,222,667					**230,569**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	0.49	900	0.49	2	1	621.48	615
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.93	20,410	1.39	25	1	314.1	10,928
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	7.57	21,338	0.01	25	1	314.1	59
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	17.1	405,365	0.09	25	2	415.02	887
1-0095	Хадаас	кг	2,767	2.98	8,246	0.00	25	2	415.02	36
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	15.62	43,215	0.02	25	2	415.02	186
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.00	1,103	0.00	25	1	314.1	24
1-4529	Шохой	тн	200,000	0	123	0	25	1	314.1	6
1-0879	Электрод	кг	4,666	3.33	15,538	0.00	25	2	415.02	40
1-3982	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	0.09	51,295	0.06	25	1	314.1	471
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	12.65	3,920,880	30.36	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	2.08	5,234,759	2.08	25	1	314.1	16,294

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Арматур боох төмөр утас ф1.2мм	кг	2,100	7.09	14,885	0.01	25	1	314.1	56
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	20,939	0.01	25	1	314.1	65
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	555,500	0.29	158,318	0.19	25	1	314.1	1,455
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.35	196,869	0.21	25	1	314.1	1,670
					10,114,181					**32,792**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	6.75	12,274	6.75	2	1	621.48	8,392
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	2.94	64,745	4.41	25	1	314.1	34,664
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	3,338	96.97	323,685	0.11	25	2	415.02	1,137
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	1,100	61.57	67,725	0.07	25	2	415.02	722
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1,200	85.43	102,511	0.09	25	2	415.02	940
	Хөөсөнцөр 100мм	м2	24,575	76.96	1,891,292	0.23	25	3	553.86	3,240
1-0678	ЧулуугVй цаас	м2	7,171	177.01	1,269,324	0.94	25	2	415.02	9,734
1-0672	Чулуутай хар цаас	м2	8,407	84.66	711,703	0.66	25	2	415.02	6,825
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	1,300	23.09	30,014	0.02	25	1	314.1	181
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.79	294,284	0.8	25	1	314.1	6,298
1-4286	Керамзит 50-250мм	м3	94,008	4.62	434,317	2.77	25	2	415.02	28,761
					5,201,874					**100,893**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	9.69	17,618	9.69	2	1	621.48	12,045
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.85	40,738	2.78	25	1	314.1	21,811
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.69	259,595	0.71	25	1	314.1	5,556
1-4179	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	19.38	5,571,750	46.51	0	1	960.47	0

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

5,889,701 **39,412**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0	5	0	25	1	314.1	3
	Тємєр хаалга	ш	448,973	5	2,244,865	0.5	25	2	415.02	5,188
2-1351	Хєдєлгєєнгї й хаалттай сараалж, 1,9х0.68	ш	56,600	2	113,200	0.02	25	2	415.02	206
1-0861	Шураг	кг	5,800	2	11,600	0.00	25	2	415.02	23
1-0363	Шї ршдэг хєєс	кг	9,000	6.75	60,750	0.01	25	3	553.86	113
1-0363	Шї ршдэг баллонтой хєєс	кг	9,000	4.09	36,833	0.00	25	3	553.86	69
1-0877	Шєрєг	кг	550	0.86	473	0	25	2	415.02	10
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.16	747	0	25	2	415.02	1
1-0060	Эрэг боолт м-6	кг	5,200	0.68	3,536	0	25	2	415.02	8

2,472,008 **5,621**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	12.91	23,464	12.91	2	1	621.48	16,042
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.14	134,995	9.2	25	1	314.1	72,276
1-0083	Цаасан зї лгї ї р	м2	5,000	6.76	33,807	0.01	25	2	415.02	119
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	4.92	1,842,601	5.02	25	1	314.1	39,435
1-0856	Шаваас	кг	350	176.29	61,702	0.21	25	2	415.02	2,213
1-0212	Эмульс будаг	кг	7,128	205.22	1,462,791	0.26	25	2	415.02	2,747

3,559,360 **132,833**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ,

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1,818	2.44	4,436	2.44	2	1	621.48	3,033
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	4.8	105,575	7.2	25	1	314.1	56,524
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.67	249,630	0.68	25	1	314.1	5,343
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.27	53,425	0.33	25	1	314.1	2,559
					413,066					**67,459**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	2.17	3,936	2.17	2	1	621.48	2,691
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.89	19,529	1.33	25	1	314.1	10,456
1-0525	Тємєр утас ф4мм	кг	2,818	0.84	2,367	0	25	1	314.1	7
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.27	736	0	25	2	415.02	3
1-4029	Цемент м-400	тн	374,242	0.4	150,218	0.41	25	1	314.1	3,215
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	-0.11	-504	0	25	2	415.02	-1
1-4177	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	4.08	1,101,600	9.79	0	1	0	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	1.43	412,562	3.44	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	-0.05	-136,227	-0.05	25	1	314.1	-424
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,522,727	0.18	445,009	0.18	25	1	314.1	1,385
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.12	66,882	0.07	25	1	314.1	567
1-4495	Єнгєлгєєний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан	м2	52,100	10.34	538,714	0.98	25	1	314.1	7,714
					2,604,823					**25,613**

ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-5143	Солби залгуур пк40	ш	60,000	2.04	122,400	0	25	2	415.02	2
3-6552	Утас салбарлах хайрцаг у-197	ш	1,500	16	24,000	0.01	25	2	415.02	133
3-3720	Удирдлагын хайрцаг я5141-2874 ухл4	ш	1,156,120	1	1,156,120	0.04	25	2	415.02	467
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	62.08	496,674	0.08	25	2	415.02	779

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4112	Тєгсгєвч	ш	5,500	4	22,000	0.00	25	2	415.02	29
3-5830	Тєгсгєлийн муфт квэд-6	ш	55,000	1	55,000	0.03	25	2	415.02	259
3-5830	Тєгсгєлийн муфт пквэ-1	ш	55,000	6	330,000	0.15	25	2	415.02	1,556
3-8014	Хоёр даруулгатай тї дї ї л сд-43	ш	7,000	2	14,000	0.00	25	1	314.1	16
1-0128	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.06	174	0	25	2	415.02	1
3-6527	Хамгаалагдсан розетка 42в 12а	ш	6,800	5	34,000	0.02	25	2	415.02	182
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	5,500	8	44,000	0	25	2	415.02	8
3-6419	Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч	ш	16,800	21	352,800	0.53	25	3	553.86	7,269
3-6375	Чийдэн мо25	ш	900	4	3,600	0.24	25	3	553.86	3,323
5-1080	Цахилгаан халаагч	ш	250,000	2	500,000	0.15	25	1	314.1	1,146
1-0060	Эрэг боолт м-6	кг	5,200	1.86	9,698	0.00	25	2	415.02	22
3-6375	Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт	ш	1,600	16	25,600	0.96	25	3	553.86	13,293
3-6375	Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 36вт	ш	3,200	9	28,800	0.54	25	3	553.86	7,477
1-0060	Боолт	кг	2,500	0.39	975	0	25	2	415.02	5
3-3720	Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар	ш	656,120	1	656,120	0.04	25	2	415.02	467
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4мм2	м	6,350	25.75	163,513	0.00	25	2	415.02	27
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х2.5мм2	м	5,100	82.4	420,240	0.01	25	2	415.02	85
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 2х2,5мм2	м	3,300	206	679,800	0.02	25	2	415.02	214
3-6374	Зєєврийн гэрэлтї ї лэгч	ш	56,000	2	112,000	0.05	25	3	553.86	720
3-8020	Кабелийн тєгсгєвч ла35	ш	5,500	3	16,500	0.00	25	1	314.1	16
2-2824	Пвх хоолой ф80мм	м	16,310	27.81	453,581	0.03	25	3	553.86	374
3-8026	10кв-ийн тусгаарлагч штанг	ш	25,500	2	51,000	0.00	25	1	314.1	15
					5,772,595					**37,886**

ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0277	Хар лак	кг	1,900	0.46	878	0	25	2	415.02	6
1-0714	Булан тємєр 50*50*5мм	кг	1,500	135.6	203,400	0.14	25	1	314.1	1,065
1-0527	Бєєрєнхий тємєр д-8мм	м	1,335	57.2	76,362	0.05	25	1	314.1	404

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,850	177.9	329,115	0.18	25	1	314.1	1,397
1-0744	Газардуулгын шин баригч к 188у2	кг	850	4.86	4,131	0.00	25	1	314.1	38
					613,886					**2,910**

ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3173	Хуурай автомат гал унтраагч 7кг буран-8	ш	138,000	5	690,000	0.02	25	2	415.02	196
2-3173	Хєєсєн гал унтраагч оп-5	ш	178,000	1	178,000	0.00	25	2	415.02	39
2-3173	Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч оу-8	ш	98,500	2	197,000	0.01	25	2	415.02	78
2-3173	10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч осп-1	ш	45,000	8	360,000	0.03	25	2	415.02	313
					1,425,000					**627**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: 70,200,059 1,737,284

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
8031	Хийн индї ї 25тн	1.17	14,000	16,398
1017	Бульдозер	0.93	51,955	48,518
				64,916

СУУРИЙН АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	5 тн-ын кран	5.38	43,200	232,368
6004	Тємрийн цахилгаан хайч	2.56	3,940	10,071
7021	Бетон зуурмагийн насос	2.63	38,000	99,901
7004	Авто бетон зуурагч	2.22	0	0
2028	Автокран 5тн	8.85	59,489	526,192
	Автомашин	0.88	3,456	3,053
3027	Гагнуурын аппарат	28.41	19,064	541,704
9022	Гадаргуугийн доргиур	16.07	9,115	146,432
9023	Гї ний доргиур	2.22	12,800	28,390
				1,588,110

ХАНЫН АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	3.72	59,489	221,035
	Автомашин	0.1	3,456	345
2001	Кран 5-8тн	1.53	54,000	82,848
				304,229

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
6004	Тємрийн цахилгаан хайч	0.13	3,940	528
7001	Бетон зуурмагийн насос	0.45	38,000	17,241
2028	Автокран 5тн	0.31	59,489	18,259
	Автомашин	0.04	3,456	128
3027	Гагнуурын аппарат	1.31	19,064	24,974
9022	Гадаргуугийн доргиур	3.35	9,115	30,508
9023	Гї ний доргиур	0.45	12,800	5,807
				97,445

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	1.39	59,489	82,409
	Автомашин	0.53	3,456	1,835
				84,244

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	9.12	14,071	128,328
2028	Автокран 5тн	5.49	59,489	326,497
	Автомашин	0.01	3,456	29
				454,853

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
11004	Цахилгаан єрєм	30.25	2,530	76,533
2028	Автокран 5тн	0.1	59,489	6,008
	Автомашин	0.01	3,456	23
3028	Гагнуурын аппарат	0.59	19,064	11,248
				93,812

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Автомашин	0.06	3,456	224

224

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ,

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	2.11	59,489	125,697

125,697

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
7021	Бетон зуурмагийн насос	1.15	38,000	43,776
7005	Авто бетон зуурагч	1.15	0	0
2028	Автокран 5тн	1.36	59,489	81,080
	Автомашин	0.00	3,456	13
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.89	8,310	23,999

148,868

ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	4.72	40,590	191,585
2028	Автокран 5тн	0.5	59,489	29,875
	Автомашин	0.26	3,456	885

222,345

ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГАА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
13002	Угсралтын агергат	0.43	40,590	17,291
2028	Автокран 5тн	0.39	59,489	23,379
3033	Гагнуурын аппарат	8.68	19,064	165,476
	Ї йлчилгээний машин	0.39	13,800	5,382

211,528

ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
	Автомашин	0.05	3,456	182
3033	Гагнуурын аппарат	9.38	19,064	178,744

178,927

НИЙТ ДЇ Н: 3,575,199

ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бї гд єртєг /тєгрєг/
1	**Ажиллах хї чний зардал**	**78,794,690**
2	**Материал**	**110,021,748**
3	**Тээвэр**	**2,221,414**
4	**Машин ашиглалт**	**7,489,886**
	Шууд зардлын дї н	**198,527,738**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**29,105,092**
6	**Ашиг / 15%/**	**34,144,925**
	Барилга угсралтын ажлын дї н	**261,777,755**
7	**НЄАТ 10%**	**26,177,775**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**471,200**
	Дї н	**288,426,730**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**5,235,555**
10	**Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н**	**0**
11	**Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,617,778**
	Дї н	**296,280,063**
12	**Магадлашгї й ажил 2 %**	**5,235,555**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дї н	**301,515,618**

Барилгын тооцоо "Estimate Pro" програм ашиглалаа 1.0

ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр	Бї гд єртєг	Ажиллах хї чний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Дотор заслын ажил	25,380,254	13,190,314	3,769,865	47,765	189,619	4,872,223	3,310,468
2	Хаалга цонхны ажил	7,820,207	2,562,804	3,282,385	6,279	2,066	946,645	1,020,027
3	Дээврийн ажил	24,247,406	5,554,761	13,271,499	76,748	129,882	2,051,811	3,162,705
4	Хана, хамар ханын ажил	9,722,289	2,938,995	3,716,072	396,688	316,806	1,085,603	1,268,125
5	Бусад ажил	13,945,570	4,471,705	5,489,290	506,527	7,308	1,651,753	1,818,987
6	Гадна заслын ажил	16,239,601	9,540,802	886,030	119,862	50,528	3,524,170	2,118,209
7	Шалны ажил	11,795,956	3,997,983	4,418,537	258,354	105,708	1,476,770	1,538,603
8	Суурийн ажил /0,000-с доошхи/	86,594,916	17,094,546	48,490,295	3,277,542	123,181	6,314,364	11,294,989
9	Газрын ажил	10,314,282	4,629,146	13,095	1,408,405	1,208,387	1,709,909	1,345,341
10	Цутгамал тємєр бетон рамын ажил.	21,396,884	3,225,043	13,645,107	509,276	35,297	1,191,263	2,790,898
11	Гэрэлтї ї лэгийн ажил	15,711,230	3,490,487	8,738,892	97,972	45,275	1,289,312	2,049,291
12	Газардуулга, аянга хамгаалалтын ажил.	5,309,781	2,193,457	1,238,182	369,438	5,907	810,217	692,580
13	Галын хамгаалалтын ажил	13,299,378	5,904,645	3,062,500	415,031	1,449	2,181,051	1,734,701
	НИЙТ ДЇ Н:	261,777,755	78,794,690	110,021,748	7,489,886	2,221,414	29,105,092	34,144,925

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
01-350-03	Барилга барих талбайг тэгшлэх	м2	158.5	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-280-02	0.65м3 эксковатороор ї ї смэл хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	95	2.0 / 2	.01 /	.48 /	7974 / 7974	3863 /	3,863
01-210-09	0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хєрсийг ухаж овоолох,	м3	292.4	2.0 / 2	.01 /	1.67 /	7974 / 7974	13290 /	13,290
01-280-03	0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	191.48	2.0 / 2	.01 /	1.23 /	7974 / 7974	9772 /	9,772
01-060-03	Суурийн нї хийг 4-р зэргийн хєрсєнд тєслийн тї вшин хї ртэл гараар засаж ухах	м3	5.92	2.9 / 2	4.86 /	28.79 /	9268 / 7974	266816 /	266,816
01-390-02	Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хєрсєєр булах	м3	81.52	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Мєн гараар булах	м3	14.39	1.3 / 2	1.84 /	26.41 /	6968 / 7974	184045 /	184,045
01-190-07	1,2-р зэргийн хєрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	95.9	3.0 / 2	.14 /	13.56 /	9412 / 7974	127629 /	127,629
01-550-05	Шалан дор шороо хийж нягтруулах	м3	55.98	2.0 / 2	3.37 /	188.65 /	7974 / 7974	1504316 /	1,504,316
01-550-05	Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах	м3	2	2.0 / 2	3.37 /	6.74 /	7974 / 7974	53745 /	53,745
01-550-05	Бетон хаяавчин дор шороо хийж нягтруулах	м3	7.5	2.0 / 2	3.37 /	25.28 /	7974 / 7974	201543 /	201,543

Нийт Хї н/цаг: 292.81 /

Ї ндсэн цалин:	2,365,019
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	402,053
Нэмэгдэл цалин 37% :	875,057
Нийт цалин:	3,642,129
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	491,687
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	495,330
Ажиллах хї чний зардал:	**4,629,146**

СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх B10	м3	3.5	2.4 / 2	1.1 / 1.49	3.86 / 5.2	8549 / 7974	32976 / 41473	74,449

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

06-100-11	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгї й бї с тємєр бетоноор цутгах М-250	м3	5.88	3.1 / 2	6.91 / 1.88	40.61 / 11.05	9530 / 7974	387055 / 88148	475,202
06-050-13	Орцоос илї ї г хасах	тн	0.06	2.5 / 2	17.25 / 2.45	1.03 / .15	8693 / 7974	8995 / 1170	10,165
06-010-04	Шалны бетон бэлтгэл хийх В7.5	м3	6.07	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.63 / 9.02	8549 / 7974	39552 / 71926	111,478
11-010-14	Шалны бетон цутгалт хийх В15	м3	6.07	2.2 / 2	4.25 / 3.69	25.82 / 22.4	8262 / 7974	213335 / 178604	391,939
11-010-14	Усны нэмэлттэй бетон цутгалт хийх	м3	4.34	2.2 / 2	4.25 / 3.69	18.46 / 16.01	8262 / 7974	152532 / 127700	280,233
06-060-04	Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах В20	м3	55.0101	3.0 / 2	3.86 / 1.46	212.18 / 80.15	9412 / 7974	1997033 / 639114	2,636,147
06-050-13	Хананд гарах нї х арматурчилах	тн	0.198	2.5 / 2	17.25 / 2.45	3.41 / .48	8693 / 7974	29683 / 3862	33,545
06-100-05	Тємєр бетон дам нуруу /рам/ цутгах в20	м3	10.6	3.1 / 2	27.08 / 1.32	287.08 / 13.99	9530 / 7974	2735891 / 111572	2,847,463
06-050-13	Орцоос илї ї г арматурчилах	тн	0.24	2.5 / 2	17.25 / 2.45	4.14 / .59	8693 / 7974	35979 / 4681	40,660
06-060-06	Цутгамал тємєр бетон зї рхэвч цутгах в20	м3	1.04	3.0 / 2	12.3 / 2.06	12.79 / 2.14	9412 / 7974	120360 / 17083	137,444
06-050-13	Орцоос илї ї г хасах	тн	-0.016632	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.29 / -.04	8693 / 7974	-2493 / -324	-2,818
06-110-05	Тємєр бетон хучилт цутгах М-250	м3	9	3.1 / 2	5.01 / 2.19	45.05 / 19.7	9530 / 7974	429322 / 157096	586,418
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	1.04	2.5 / 2	17.25 / 2.45	17.94 / 2.54	8693 / 7974	155910 / 20285	176,195
06-050-13	Нї хний хї читгэл арматурчилах	тн	0.03662	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.63 / .09	8693 / 7974	5490 / 714	6,204
15-040-28	Зоорийн бетонон хана дотор талаас нь шавардах.	м2	84.33	3.0 / 2	.53 / .02	44.82 / 1.94	9412 / 7974	421859 / 15466	437,325
08-040-10	Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх	м2	106.24	2.9 / 2	.49 / .01	52.3 / .85	9268 / 7974	484734 / 6777	491,512

Нийт Хї н/цаг: 774.47 / 186.27

Ї ндсэн цалин:	8,733,560
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,484,705
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,231,417
Нийт цалин:	13,449,682
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,815,707
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,829,157
Ажиллах хї чний зардал:	**17,094,546**

ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.

Барилгын технологи "Estimator Pro" програм ашиглан гаргав

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
06-110-05	Тємєр бетон хучилт цутгах М-250	м3	13.6	3.1 / 2	5.01 / 2.19	68.07 / 29.77	9530 / 7974	648753 / 237389	886,142
06-050-13	Нормоос илууг арматурчилах	тн	1.09	2.5 / 2	17.25 / 2.45	18.8 / 2.67	8693 / 7974	163406 / 21260	184,665
06-100-11	Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгї й бї с тємєр бетоноор цутгах М-250	м3	6.1	3.1 / 2	6.91 / 1.88	42.13 / 11.47	9530 / 7974	401536 / 91446	492,982
06-050-13	Орцоос илї ї г хасах	тн	-0.53	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-9.14 / -1.3	8693 / 7974	-79454 / -10337	-89,791
06-060-06	Парпедны тємєр бетон хана цутгах в20	м3	1.3	3.0 / 2	12.3 / 2.06	15.98 / 2.68	9412 / 7974	150450 / 21354	171,805
06-050-13	Орцоос илї ї г хасах	тн	0.011	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.19 / .03	8693 / 7974	1649 / 215	1,864

Нийт Хї н/цаг: 136.04 / 45.31

Ї ндсэн цалин:	1,647,666
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	280,103
Нэмэгдэл цалин 37% :	609,636
Нийт цалин:	2,537,406
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	342,550
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	345,087
Ажиллах хї чний зардал:	**3,225,043**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
08-060-05	Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж єрєх	м3	21.91	2.9 / 2	5.39 / 2.26	118.03 / 49.52	9268 / 7974	1093874 / 394845	1,488,719
07-500-14	Ялуу ДЯ22.38.22	ш	2	3.0 / 2	.59 / .11	1.17 / .22	9412 / 7974	11052 / 1754	12,806

Нийт Хї н/цаг: 119.2 / 49.74

Ї ндсэн цалин:	1,501,525
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	255,259
Нэмэгдэл цалин 37% :	555,564
Нийт цалин:	2,312,349
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	312,167
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	314,479
Ажиллах хї чний зардал:	**2,938,995**

Барилгын тооцоо "Estimate Pro" программ бүтээгдэв 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
10-780-08	Металл рамтай 2 хавтастай тємєр хаалга угсрах 1.4*2.50	ш	2	3.5 / 2	62.46 / 1.37	124.92 / 2.74	10000 / 7974	1249200 / 21849	1,271,049
10-510-04	Хаалганд цоож нугас суулгах	ш	2	5.0 / 2	.35 / .07	.7 / .14	11634 / 7974	8148 / 1148	9,297
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хєєсєєр чигжих	м2	7	3.0 / 2	.43 / .01	3.04 / .05	9412 / 7974	28594 / 391	28,984

Нийт Хї н/цаг: 128.66 / 2.93

Ї ндсэн цалин:	1,309,330
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	222,586
Нэмэгдэл цалин 37% :	484,452
Нийт цалин:	2,016,368
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	272,210
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	274,226
Ажиллах хї чний зардал:	**2,562,804**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
15-040-12	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	198.72	3.4 / 2	1.35 / .07	268.55 / 13.41	9883 / 7974	2654082 / 106960	2,761,042
15-040-28	Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх	м2	198.72	3.0 / 2	.53 / .02	105.62 / 4.57	9412 / 7974	994092 / 36446	1,030,538
15-240-09	Хананд 2 ї е замаска хийх	м2	198.72	3.6 / 2	.19 /	38.07 / .14	10118 / 7974	385240 / 1109	386,350
15-310-18	Хана эмульсан будгаар будах	м2	66.24	3.2 / 2	.51 / .00	33.82 / .23	9647 / 7974	326218 / 1796	328,014
15-200-10	Тосон будагаар сайн чанартай будах	м2	132.48	3.3 / 2	.79 / .00	105.19 / .25	9765 / 7974	1027172 / 2007	1,029,179
15-050-04	Тоосго бетон ханын хаалга, цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	7	3.5 / 2	2.11 / .11	14.78 / .74	10000 / 7974	147805 / 5917	153,722
15-240-09	Хаалга,цонхны амалгаа 2 ї е замаска хийх	м2	7	3.6 / 2	.19 /	1.34 / .00	10118 / 7974	13570 / 39	13,609
15-310-19	Амалгаа эмульсэн будгаар будах	м2	7	3.0 / 2	1.16 / .00	8.1 / .02	9412 / 7974	76208 / 151	76,359
15-040-29	Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх	м2	80.6	3.0 / 2	.61 / .03	49.23 / 2.26	9412 / 7974	463357 / 17996	481,353
15-240-09	Таазанд цагаан замаска хийх	м2	80.6	3.6 / 2	.19 /	15.44 / .06	10118 / 7974	156252 / 450	156,702
15-310-15	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	80.6	3.0 / 2	.42 / .00	34.04 / .21	9412 / 7974	320360 / 1671	322,031

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хї н/цаг: 674.18 / 21.89

Ї ндсэн цалин:	6,738,898
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,145,613
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,493,392
Нийт цалин:	10,377,903
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,401,017
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,411,395
Ажиллах хї чний зардал:	**13,190,314**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
11-060-06	50мм зузаан усны нэмэлтэй бетон тэгшилгээ хийх	м2	80.6	2.5 / 2	.33 / .13	26.2 / 10.16	8693 / 7974	227783 / 80981	308,764
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх б=50мм	м2	80.6	2.6 / 2	.21 / .12	17.1 / 9.67	8837 / 7974	151142 / 77125	228,267
06-010-04	Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх	м3	5.642	2.4 / 2	.76 / 1.49	4.3 / 8.38	8549 / 7974	36764 / 66854	103,618
11-060-06	20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б=50мм	м2	80.6	2.5 / 2	.33 / .13	26.2 / 10.16	8693 / 7974	227783 / 80981	308,764
15-200-08	Шал тосон будагаар сайн чанартай будах	м2	161.2	3.4 / 2	.68 / .00	110.24 / .45	9883 / 7974	1089548 / 3599	1,093,147

Нийт Хї н/цаг: 184.05 / 38.82

Ї ндсэн цалин:	2,042,559
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	347,235
Нэмэгдэл цалин 37% :	755,747
Нийт цалин:	3,145,542
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:	424,648
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	427,794
Ажиллах хї чний зардал:	**3,997,983**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
15-010-04	Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	177.74	3.5 / 2	1.61 / .07	285.59 / 12.62	10000 / 7974	2855926 / 100628	2,956,555
15-140-10	Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах	м2	177.74	3.4 / 2	.77 / .01	136.75 / .89	9883 / 7974	1351531 / 7086	1,358,618

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-020-08	200мм хї ртэл єргєн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар єндєр чанартай шавардах	у/м	12.8	3.5 / 2	.37 / .02	4.72 / .21	10000 / 7974	47194 / 1705	48,898
08-230-05	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хї ртэл єндєр тємєр шат угсрах ба задлах	м2	63.4	3.1 / 2	.71 / .16	44.9 / 10.33	9530 / 7974	427896 / 82405	510,301

Нийт Хї н/цаг: 471.97 / 24.06

Ї ндсэн цалин:	4,874,371
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	828,643
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,803,517
Нийт цалин:	7,506,532
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	1,013,382
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,020,888
Ажиллах хї чний зардал:	**9,540,802**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
12-070-04	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	94.42	2.7 / 2	.16 / .02	15.29 / 1.53	8981 / 7974	137289 / 12197	149,486
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд ї нэлгээ 30-д нэмэх	м2	472.1	2.0 / 2	.01 / .00	4.34 / .47	7974 / 7974	34634 / 3765	38,398
12-060-08	Дээврийн 1 ї е уур тусгаарлагч хийх	м2	94.42	2.2 / 2	.21 / .01	20.21 / 1.18	8262 / 7974	166941 / 9411	176,352
12-160-05	Хєєсєнцєр хавтангаар тємєр бетон хучилт дулаалах б-100мм	м2	94.42	3.0 / 2	.54 / .02	50.89 / 1.98	9412 / 7974	478999 / 15811	494,810
12-060-14	Перлит дээврийн налуулга хийх	м3	8.5	2.5 / 2	2.18 / .98	18.53 / 8.33	8693 / 7974	161044 / 66423	227,468
12-070-09	Дээврийн цементэн тэгшилгээг 15мм-ийн зузаантай хийх	м2	94.42	2.5 / 2	.1 / .07	9.73 / 6.33	8693 / 7974	84542 / 50445	134,986
12-070-05	Дараагийн 1мм зузаан тутамд ї нэлгээ 30-д нэмэх	м2	3304.7	2.0 / 2	.01 / .00	30.4 / 3.3	7974 / 7974	242435 / 26352	268,787
12-020-05	Хавтгай дээврийг 2 ї е ус тусгаарлагч цаас,1ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах	м2	94.42	3.2 / 2	.53 / .13	50.46 / 12.09	9647 / 7974	486769 / 96372	583,141
12-020-05	1 ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах	м2	94.42	3.2 / 2	.53 / .13	50.46 / 12.09	9647 / 7974	486769 / 96372	583,141
12-050-08	Парпет цайрдсан тємєр-р малгайвч хийх	м2	14.62	3.0 / 2	1.31 / .01	19.2 / .08	9412 / 7974	180715 / 630	181,344

Нийт Хї н/цаг: 269.5 / 47.38

Ї ндсэн цалин:	2,837,913
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	482,445
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,050,028

Зөвшөөрөгдсөн "Estimator Pro" програм сэлбэгдсэн 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	4,370,386
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	590,002
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	594,373
Ажиллах хї чний зардал:	**5,554,761**

БУСАД АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
09-070-05	В1 давхар луу буух тємєр шат угсрах /2ш/	тн	0.036	3.8 / 2	16.43 / 2.9	.59 / .1	10353 / 7974	6122 / 832	6,954
09-180-07	Тємєр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах	тн	0.036	4.0 / 2	13.06 / .03	.47 /	10589 / 7974	4979 / 7	4,986
06-230-05	Довжоо тємєр бетон гишгї ї рийн хамт цутгах В15	м3	1.84	3.0 / 2	37.48 / 2	68.96 / 3.68	9412 / 7974	649082 / 29344	678,426
06-050-13	Орцын нормын зєрї ї г арматурчилах	тн	-0.051	2.5 / 2	17.25 / 2.45	-.88 / -.12	8693 / 7974	-7646 / -995	-8,640
06-060-04	Довжооны бетон хана цутгах	м3	1.104	3.0 / 2	3.86 / 1.46	4.26 / 1.61	9412 / 7974	40079 / 12826	52,905
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах В10	м3	13.44	2.4 / 2	.76 / 1.49	10.24 / 19.97	8549 / 7974	87576 / 159255	246,831
11-320-04	Єрєг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	44.28	2.3 / 2	.75 / 2.9	33.21 / 128.41	8406 / 7974	279163 / 1023957	1,303,121

Нийт Хї н/цаг: 116.86 / 153.65

Ї ндсэн цалин:	2,284,582
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	388,379
Нэмэгдэл цалин 37% :	845,296
Нийт цалин:	3,518,257
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	474,965
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	478,483
Ажиллах хї чний зардал:	**4,471,705**

ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
20-070-04	Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар угсрах	ком	4	3.8 / 2	8.15 / .14	32.59 / .58	10353 / 7974	337425 / 4625	342,050
38-520-10	Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт угсрах	ш	16	3.0 / 2	.82 / .01	13.12 / .16	9412 / 7974	123485 / 1276	124,761
38-520-10	Чийдэн угсрах МО25	ш	2	3.0 / 2	.82 / .01	1.64 / .02	9412 / 7974	15436 / 159	15,595
20-250-13	Гэрэлтї ї лэг угсрах /зєєврийн/	ширхэг	2	3.0 / 2	1.23 / .00	2.46 / .01	9412 / 7974	23154 / 48	23,201
38-540-06	Цахилгаан халаагч угсрах	ш	6	3.8 / 2	1.89 / .09	11.34 / .54	10353 / 7974	117403 / 4306	121,709
20-230-06	Хамгаалагдсан унтраалга тавих	ширхэг	8	3.0 / 2	.46 / .00	3.65 / .02	9412 / 7974	34335 / 191	34,526

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-310-07	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	20	3.0 / 2	.65 / .05	13 / 1	9412 / 7974	122356 / 7974	130,330
38-520-27	Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч	ш	21	3.0 / 2	1.22 / .1	25.52 / 2.1	9412 / 7974	240147 / 16745	256,893
38-520-07	Хамгаалагдсан розетка угсрах 42В 12А	ш	5	3.0 / 2	.35 / .03	1.75 / .15	9412 / 7974	16471 / 1196	17,667
38-580-14	10кв-ийн тусгаарлагч штанг	ш	2	4.0 / 2	.5 /	1 /	10589 / 7974	10610 /	10,610
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3*4 сї влэх	м	580	2.8 / 2	.07 / .03	38.86 / 17.4	9124 / 7974	354559 / 138748	493,306
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х16сї влэх	м	150	2.8 / 2	.07 / .03	10.05 / 4.5	9124 / 7974	91696 / 35883	127,579
20-170-04	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4сї влэх	м	100	2.8 / 2	.07 / .03	6.7 / 3	9124 / 7974	61131 / 23922	85,053

Нийт Хї н/цаг: 161.68 / 29.48

Ї ндсэн цалин:	1,783,281
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	303,158
Нэмэгдэл цалин 37% :	659,814
Нийт цалин:	2,746,253
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	370,744
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	373,490
Ажиллах хї чний зардал:	**3,490,487**

ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
38-350-13	Газардуулгын шин баригч К 188Y2	м	19	3.4 / 2	.26 / .01	4.94 / .12	9883 / 7974	48822 / 924	49,746
30-120-01	8мм голчтой бєєрєнхий газардуулгын 10м хї ртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	65	3.3 / 2	.12 / .00	8.06 / .26	9765 / 7974	78706 / 2073	80,779
38-350-10	100мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын дотор хї рээ угсрах 25*4мм	м	140	3.4 / 2	.23 / .01	32.2 / .78	9883 / 7974	318233 / 6252	324,484
38-350-16	160мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын гадна хї рээ угсрах 40*4мм	м	180	3.4 / 2	.26 / .01	46.8 / 1.62	9883 / 7974	462524 / 12918	475,442
38-350-09	50*50*5мм хэмжээтэй булан тємєр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	30	2.0 / 2	.72 / .07	21.6 / 2.25	7974 / 7974	172238 / 17942	190,180

Нийт Хї н/цаг: 113.6 / 5.03

Ї ндсэн цалин:	1,120,632
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	190,507

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин 37% :	414,634
Нийт цалин:	1,725,773
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	232,979
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	234,705
Ажиллах хї чний зардал:	**2,193,457**

ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Ї ндэслэл	Гї йцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хї н-цаг	Бї гд хї н-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бї гд цалин
16-260-04	Хуурай автомат гал унтраагч 7кг БУРАН-8	ш	5	4.1 / 2	7.2 / .57	36 / 2.85	10693 / 7974	384932 / 22726	407,658
16-260-04	Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч ОУ-8	ш	5	4.1 / 2	7.2 / .57	36 / 2.85	10693 / 7974	384932 / 22726	407,658
16-260-04	Хєєсєн гал унтраагч ОП-5	ш	5	4.1 / 2	7.2 / .57	36 / 2.85	10693 / 7974	384932 / 22726	407,658
16-260-04	10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч ОСП-1	ш	22	4.1 / 2	7.2 / .57	158.39 / 12.54	10693 / 7974	1693701 / 99994	1,793,695

Нийт Хї н/цаг: 266.39 / 21.09

Ї ндсэн цалин:	3,016,668
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	512,834
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,116,167
Нийт цалин:	4,645,669
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	627,165
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	631,811
Ажиллах хї чний зардал:	**5,904,645**

Бї гд хї н/цаг: ***3709.4 / 625.65***

Бї гд цалин:	***40,256,005***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**6,843,521**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**14,894,722**
Нийт цалин:	**61,994,248**
Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:	**8,369,224**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**8,431,218**
Ажиллах хї чний зардал:	**78,794,690**

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	7.2	13,095	7.2	2	1	621.48	8,953
	Асгамал хєрс	м3	0	95	0	114	10	1	348.9	397,746
	Илї ї дэл шороо	м3	0	191.48	0	229.78	10	1	348.9	801,688
					13,095					**1,208,387**

СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	15.01	4,503	0.01	25	2	415.02	78
1-4271	Ус	м3	1,818	12.42	22,579	12.42	2	1	621.48	15,437
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.46	142,150	9.69	10	1	348.9	33,816
1-0795	Тос	кг	1,200	77.28	92,737	0.1	25	2	415.02	1,002
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	27.51	77,510	0.03	25	1	314.1	216
1-0729	Тємєр утас 0.6мм	кг	2,850	5.09	14,501	0.01	25	1	314.1	40
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	76.31	1,808,615	0.61	25	2	415.02	6,334
1-0358	Хар тосон тї рхлэг	кг	4,451	58.43	260,081	0.07	25	2	415.02	685
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	60.63	167,754	0.07	25	2	415.02	723
1-4028	Цемент	тн	374,242	0.82	307,321	0.84	25	1	314.1	6,577
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	0.13	15,183	0.29	0	1	960.47	0
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.9	336,112	0.92	25	1	314.1	7,193
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.37	99,715	0.46	25	1	314.1	3,588
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	16.8	78,393	0.02	25	2	415.02	202
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	555,500	0.01	5,783	0.01	25	1	314.1	53
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	50.18	1,272,815	0.06	25	2	415.02	594
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	6.19	1,547,850	14.86	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	9.73	2,626,128	23.34	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-350	м3	337,500	9.18	3,098,250	22.03	0	1	960.47	0
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	73.98	22,934,018	177.55	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,227,272	4.88	10,867,882	4.88	25	1	314.1	38,316

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,227,272	0.08	173,732	0.08	25	1	314.1	613
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	3.47	82,304	0.03	25	2	415.02	288
1-4154	Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.08	42,301	0.05	25	1	314.1	389
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	1.49	829,499	0.9	25	1	314.1	7,035
1-4178	Нэмэлттэй бетон зуурмаг	м3	357,500	4.43	1,582,581	10.62	0	1	960.47	0
					48,490,295					**123,181**

ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	6.12	1,837	0.00	25	2	415.02	32
1-4271	Ус	м3	1,818	1.9	3,460	1.9	2	1	621.48	2,365
1-0795	Тос	кг	1,200	4.46	5,351	0.01	25	2	415.02	58
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	-18.68	-52,652	-0.02	25	1	314.1	-147
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	20.21	478,930	0.16	25	2	415.02	1,677
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	1.69	4,676	0.00	25	2	415.02	20
1-4028	Цемент	тн	374,242	1.24	464,396	1.27	25	1	314.1	9,939
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	17.88	83,409	0.02	25	2	415.02	215
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	2.9	73,536	0.00	25	2	415.02	34
1-4179	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	21.42	6,640,200	51.41	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,227,272	2.55	5,685,780	2.55	25	1	314.1	20,046
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,227,272	0.1	220,700	0.1	25	1	314.1	778
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	0.2	4,806	0.00	25	2	415.02	17
1-4154	Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.00	2,455	0.00	25	1	314.1	23
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.05	28,222	0.03	25	1	314.1	239
					13,645,107					**35,297**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.81	6,918	4.6	2	1	621.48	7,721

Сайн Шинэ Технологи "Estimator Pro" программ Ögögdöx 53 4.0

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.94	152,641	10.41	10	1	348.9	36,311
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.74	277,804	0.76	25	1	314.1	5,946
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.00	557	0.00	25	1	314.1	12
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.74	195,975	0.9	25	1	314.1	7,053
1-4242	Ердийн тоосго м-125	1000ш	366,364	8.28	3,034,219	32.92	25	1	314.1	258,511
1-2703	Дя22.38.22	ш	21,240	2	42,480	0.15	25	1	314.1	1,162
4-0001	Модон тоосго	ш	500	10.96	5,478	0.01	25	1	314.1	91

3,716,072 **316,806**

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4264	Хаалганы нугас	ш	5,000	6	30,000	0	25	1	314.1	5
1-0754	Цоож	ш	45,455	2	90,910	0.00	25	2	415.02	26
1-0363	Шї ршдэг баллонтой хєєс	кг	9,651	1.75	16,889	0.00	25	3	553.86	29
1-4547	Боолт	кг	25,366	5.7	144,586	0.01	25	2	415.02	67
	Металл рамтай 2 хавтастай шилэн хаалга угсрах 1.77*2.59	ш	1,500,000	2	3,000,000	0.19	25	2	415.02	1,939

3,282,385 **2,066**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	15.42	28,030	15.42	2	1	621.48	19,164
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	20.9	459,774	31.35	10	1	348.9	109,374
1-0221	Тосон будаг	кг	18,200	23.05	419,538	0.03	25	2	415.02	309
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	2.5	6,928	0.00	25	2	415.02	30
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	23.45	11,724	0.03	25	1	314.1	223
1-0083	Цаасан зї лгї ї р	м2	6,200	5.22	32,383	0.01	25	2	415.02	92
1-4028	Цемент	тн	374,242	0.09	33,001	0.09	25	1	314.1	706
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	2.44	914,669	2.49	25	1	314.1	19,576

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4529	Шохой	тн	266,207	3.88	1,031,995	4.73	25	1	314.1	37,139
1-0856	Шаваас	кг	300	2.26	677	0.00	25	2	415.02	28
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	14.18	85,077	0.02	25	2	415.02	178
1-0212	Эмульсэн будаг	кг	7,128	4.42	31,539	0.01	25	2	415.02	59
1-0212	Эмульсэн будаг /солонгос/	кг	7,000	50.95	356,631	0.07	25	2	415.02	682
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.74	1,484	0	25	1	314.1	6
1-0212	Дотор эмульс	кг	7,128	41.87	298,452	0.05	25	2	415.02	560
1-0135	Замаск	кг	336	97.4	32,725	0.12	25	2	415.02	1,273
1-0410	Маажин	кг	1,500	16.82	25,237	0.02	25	2	415.02	220
					3,769,865					**189,619**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	12.09	3,627	0.01	25	2	415.02	63
1-4271	Ус	м3	1,818	12.05	21,910	12.05	2	1	621.48	14,980
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.02	110,460	7.53	10	1	348.9	26,277
1-0221	Тосон будаг	кг	18,200	36.43	663,048	0.05	25	2	415.02	488
1-4334	Хайрга	м3	25,000	3.8	95,044	3.77	20	1	323.62	24,419
1-0083	Цаасан зї лгї ї р	м2	6,200	19.99	123,931	0.03	25	2	415.02	352
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	2.15	806,378	2.2	25	1	314.1	17,258
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	8.54	51,262	0.01	25	2	415.02	107
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	250,000	9.78	2,446,210	23.48	0	1	960.47	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	1.1	2,192	0.00	25	1	314.1	9
1-4543	Голын элс	м3	25,000	3.78	94,476	6.24	10	1	348.9	21,757
					4,418,537					**105,708**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,818	3.41	6,194	4.12	2	1	621.48	6,900

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0211	Усан цийдэм будаг	кг	1,800	67.19	120,934	0.09	25	2	415.02	899
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	5.45	119,953	8.18	10	1	348.9	28,535
1-3968	Угсармал шатны шалавч бамбай	м2	3,500	2.15	7,522	0.05	25	2	415.02	535
1-3825	Тємєр шат	кг	1,200	22.19	26,628	0.02	25	1	314.1	174
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.12	420,856	1.15	25	1	314.1	9,007
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.44	116,636	0.53	25	1	314.1	4,197
1-0083	Шилэн цаас	м2	4,500	14.22	63,986	0.02	25	2	415.02	250
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.02	36	0	25	1	314.1	0
1-3985	Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	575,700	0.01	3,285	0.00	25	1	314.1	29
					886,030					**50,528**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	14.16	4,249	0.01	25	2	415.02	73
1-4271	Ус	м3	1,818	5.46	9,931	5.71	2	1	621.48	7,705
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	6.57	144,540	9.85	10	1	348.9	34,384
1-0811	Хар цаас	м2	1,866	2.94	5,483	0.00	25	2	415.02	32
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	1,400	104.81	146,729	0.11	25	2	415.02	1,153
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.15	405	0	25	2	415.02	2
1-5050	Хєєсєнцєр хавтан дулаалга б-100мм	м3	388,713	18.88	7,340,456	0.68	25	1	314.1	5,338
	Чулуугї й ус тусгаарлагч цаас	м2	12,354	97.25	1,201,459	0.49	25	2	415.02	5,045
1-0678	Чулуутай цаас	м2	13,105	97.25	1,274,495	0.52	25	2	415.02	5,348
1-0526	Цайрдсан тємєр утас	кг	2,818	4.39	12,360	0.00	25	1	314.1	34
1-0729	Цайрдсан гєлмєн тємєр, 0,55-1мм зузаан	кг	6,656	88.27	587,512	0.09	25	1	314.1	693
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	1.28	478,873	1.31	25	1	314.1	10,249
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.65	242,579	0.66	25	1	314.1	5,192
1-4177	Цементэн зуурмаг м-100	м3	80,000	4.82	385,234	11.56	0	1	960.47	0
3-8057	Баллонтой газ	кг	3,900	56.65	220,943	0.06	25	1	314.1	445
1-0517	Бэхэлгээ тємєр	кг	3,300	56.29	185,747	0.06	25	2	415.02	660
1-4286	Керамзит 50-250мм	м3	94,008	8.5	799,068	5.1	25	2	415.02	52,915
4-0001	Модон тоосго	ш	500	0.58	292	0	25	1	314.1	5

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0358	Праймер	кг	4,451	51.93	231,145	0.06	25	2	415.02	609	
					13,271,499						**129,882**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0525	Сї лжмэл боодлын утас	кг	2,500	-1.84	-4,590	0.00	25	1	314.1	-14
1-4271	Ус	м3	1,818	2.83	5,149	2.83	2	1	621.48	3,520
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.02	436	0.03	10	1	348.9	104
1-0795	Тос	кг	1,200	1.48	1,775	0.00	25	2	415.02	19
1-0233	Тємрийн єнгийн будаг	кг	17,845	0.25	4,497	0	25	2	415.02	3
1-0525	Тємєр утас ф 5 мм	кг	2,818	1.1	3,111	0.00	25	1	314.1	9
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	23,700	0.79	18,839	0.01	25	2	415.02	66
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.91	2,505	0.00	25	2	415.02	11
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	0.00	1,032	0.00	25	1	314.1	22
1-4529	Шохой	тн	266,207	0.00	306	0.00	25	1	314.1	11
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	0.04	191	0	25	2	415.02	0
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	555,500	0.16	87,902	0.1	25	1	314.1	808
1-0060	Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба	кг	25,366	0.96	24,364	0.00	25	2	415.02	11
1-0410	Будаг шингэлэгч	кг	2,500	0.08	188	0	25	2	415.02	1
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	270,000	13.71	3,701,376	32.9	0	1	960.47	0
1-4180	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	3.01	865,973	7.23	0	1	960.47	0
1-0733	Арматур	тн	2,227,272	0.27	609,515	0.27	25	1	314.1	2,149
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,227,272	0.02	36,269	0.02	25	1	314.1	128
1-3825	Ган бї тээц	кг	3,298	36	118,728	0.05	25	1	314.1	367
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	23,700	0.07	1,575	0	25	2	415.02	6
1-4154	Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	555,500	0.00	810	0	25	1	314.1	7
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.02	9,340	0.01	25	1	314.1	79
					5,489,290					**7,308**

ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6552	Утас салбарлах хайрцаг у-197	ш	1,500	20	30,000	0.02	25	2	415.02	166
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	8,000	62.17	497,389	0.08	25	2	415.02	781
1-4112	Тєгсгєвч	ш	5,500	4	22,000	0.00	25	2	415.02	29
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.06	174	0	25	2	415.02	1
3-6527	Хамгаалагдсан розетка 42в 12а	ш	6,800	5	34,000	0.02	25	2	415.02	182
3-5118	Хамгаалагдсан унтраалга	ш	5,500	8	44,000	0	25	2	415.02	8
3-6419	Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч	ш	16,800	21	352,800	0.53	25	3	553.86	7,269
3-6375	Чийдэн мо25	ш	900	4	3,600	0.24	25	3	553.86	3,323
5-1080	Цахилгаан халаагч	ш	250,000	6	1,500,000	0.44	25	1	314.1	3,439
1-0060	Эрэг боолт м-6	кг	5,200	0.1	546	0	25	2	415.02	1
3-6375	Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт	ш	1,600	32	51,200	1.92	25	3	553.86	26,585
1-4547	Боолт	кг	25,366	0.09	2,283	0	25	2	415.02	1
3-3720	Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар	ш	656,120	4	2,624,480	0.18	25	2	415.02	1,868
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4мм2	м	6,350	103	654,050	0.01	25	2	415.02	107
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х16мм2	м	5,100	154.5	787,950	0.02	25	2	415.02	160
3-2820	Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х4мм2	м	3,300	597.4	1,971,420	0.06	25	2	415.02	620
3-6374	Зєєврийн гэрэлтї ї лэгч	ш	56,000	2	112,000	0.05	25	3	553.86	720
3-8026	10кв-ийн тусгаарлагч штанг	ш	25,500	2	51,000	0.00	25	1	314.1	15
					8,738,892					**45,275**

ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0277	Хар лак	кг	1,900	0.46	878	0	25	2	415.02	6
1-0714	Булан тємєр 50*50*5мм	кг	1,500	339	508,500	0.34	25	1	314.1	2,662
1-0527	Бєєрєнхий тємєр д-8мм	м	1,335	57.2	76,362	0.05	25	1	314.1	404
1-0744	Газардуулгын шин	кг	1,850	345.6	639,360	0.35	25	1	314.1	2,714
1-0744	Газардуулгын шин баригч к 188у2	кг	850	15.39	13,082	0.02	25	1	314.1	121

БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1,238,182 **5,907**

ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Ї нэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3173	Хуурай автомат гал унтраагч 7кг буран-8	ш	138,000	5	690,000	0.02	25	2	415.02	196
2-3173	Хєєсєн гал унтраагч оп-5	ш	178,000	5	890,000	0.02	25	2	415.02	196
2-3173	Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч оу-8	ш	98,500	5	492,500	0.02	25	2	415.02	196
2-3173	10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч осп-1	ш	45,000	22	990,000	0.08	25	2	415.02	862

3,062,500 **1,449**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: **110,021,748** **2,221,414**

Гэрчилгээ 72-ааны "Desmaya Pro" програм ашиглаж гүй

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
1016	90 морины хї чтэй бульдозер	1.71	56,585	96,592
8031	Хийн индї ї 25тн	8.06	14,000	112,778
1017	Бульдозер	1.77	69,967	124,046
1001	Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.65м3	17.46	61,565	1,074,988
				1,408,405

СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДОО

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	5 тн-ын кран	18.16	43,200	784,492
6004	Тємрийн цахилгаан хайч	6.48	3,940	25,533
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	5	14,071	70,310
7021	Бетон зуурмагийн насос	26.93	38,000	1,023,450
7005	Авто бетон зуурагч	23.13	7,192	166,363
2028	Автокран 5тн	3.89	43,200	167,833
	Автомашин	0.76	13,800	10,458
3027	Гагнуурын аппарат	23.4	19,064	446,029
9022	Гадаргуугийн доргиур	28.6	9,115	260,709
9023	Гї ний доргиур	25.18	12,800	322,365
				3,277,542

ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	5 тн-ын кран	1.89	43,200	81,691
6004	Тємрийн цахилгаан хайч	1.04	3,940	4,109
7021	Бетон зуурмагийн насос	2.77	38,000	105,168
27004	Авто бетон зуурагч	2.77	7,192	19,904
2028	Автокран 5тн	0.59	43,200	25,489
	Автомашин	0.13	13,800	1,788
3027	Гагнуурын аппарат	10.06	19,064	191,841
9022	Гадаргуугийн доргиур	4.81	9,115	43,861
9023	Гї ний доргиур	2.77	12,800	35,425
				509,276

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2001	Цамхагт кран 5-8тн	1.1	54,000	59,157
2028	Автокран 5тн	7.8	43,200	336,851
	Автомашин	0.05	13,800	681
				396,688

ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	5 тн-ын кран	0.06	43,200	2,592
2028	Автокран 5тн	0.00	43,200	86
13200	Автомашин	0.26	13,800	3,600
				6,279

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ
2028	Автокран 5тн	1.08	43,200	46,539
	Автомашин	0.09	13,800	1,225
				47,765

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж ї нэ	Нийт ї нэ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

7021	Бетон зуурмагийн насос	1.62	38,000	61,746
7005	Авто бетон зуурагч	1.62	7,192	11,686
2028	Автокран 5тн	1.55	43,200	67,062
	Автомашин	0.02	13,800	313
9021	Доргиур	12.9	9,115	117,547
				258,354

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж і нэ	Нийт і нэ
2028	Автокран 5тн	2.77	43,200	119,715
	Автомашин	0.01	13,800	147
				119,862

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж і нэ	Нийт і нэ
2028	Автокран 5тн	1.76	43,200	76,207
	Автомашин	0.04	13,800	541
				76,748

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж і нэ	Нийт і нэ
2028	5 тн-ын кран	0.3	43,200	12,877
6004	Тємрийн цахилгаан хайч	0.08	3,940	322
9024	Буун цацагч	0.03	4,200	147
7021	Бетон зуурмагийн насос	4.23	38,000	160,592
7005	Авто бетон зуурагч	4.23	7,192	30,394
2028	Автокран 5тн	3	43,200	129,430
	Автомашин	0.00	13,800	-18
9022	Гадаргуугийн доргиур	0.51	9,115	4,629
9023	Гї ний доргиур	7.53	12,800	96,402
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	8.63	8,310	71,754
				506,527

ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж і нэ	Нийт і нэ
13002	Угсралтын агергат	2.08	40,590	84,427
2028	Автокран 5тн	0.28	43,200	11,944
	Автомашин	0.12	13,800	1,601
				97,972

ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГАА

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж і нэ	Нийт і нэ
13002	Угсралтын агергат	1.11	40,590	45,014
2028	Автокран 5тн	0.4	43,200	17,258
3033	Гагнуурын аппарат	15.83	19,064	301,783
	Ї йлчилгээний машин	0.39	13,800	5,382
				369,438

ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж і нэ	Нийт і нэ
	Автомашин	0.12	13,800	1,685
3033	Гагнуурын аппарат	21.68	19,064	413,346
				415,031

НИЙТ ДЇ Н: 7,489,886