МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар: 0338/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцсан
Хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 03 сарын 24 өдөр

Барилга,хот байгуулалтын сайдын
2020оны 30 дугаар тушаалын
Хавсралт №17А

# ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 005/25.03.21

## УЛААНБААТАР ХОТ, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ 14,18-Р ХОРОО СЭЛБЭ ДЭД ТӨВИЙН БАРИЛГАЖИЛТЫН ТӨСЛИЙН 1-Р БАГЦЫН ГАДНА ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн : **14 764 742 124** төгрөг

/Арван дөрвөн тэрбум долоон зуун жаран дөрвөн сая долоон зуун дөчин хоёр мянга нэг зуун хорин дөрвөн төгрөг/

**Баталгаажуулсан:**

Зураг төслийн "ББСМО" ХХК

Ерөнхий захирал ...../ Б.Сүнжидмаа /

Огноо : 2025 оны 03-р сарын 21

**Хянасан :**

Тэргүүлэх төсөвчин : ...../ Б.Оргил /

Огноо: 2025 оны 03-р сарын 21

**Гүйцэтгэсэн :**

Мэргэшсэн төсөвчин:...../Э.Ууганжаргал/

Төсөвчин: ...../ Б.Шаравдорж /

Төсөв тооцсон : 2025 оны 03-р сарын 21

14,764,742,124

Хаяг:УБ хот. БЗД 30-р хороо ББСМО ХХК-ны байр

И-мэйл хаяг: bbsmo08@gmail.com

**Хавсралт №17Б**

## ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР.

### 1.МЭДЭЭЛЭЛ.

- **Ерөнхий захиалагч:** Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар
- **Гүйцэтгэгч байгууллагын нэр:** "ББСМО" ХХК
- **Компанийн тусгай зөвшөөрлийн дугаар** : ЗТІ6-24І/І7
- **Ажлын зургийн нэр:**Сэлбэ төвийн барилгажилтын төслийн 1-р багцын гадна шугам сүлжээ
- **Зургийн шифр:** ББ-01/2025
- **Төсөвчний нэр,хаяг,утас,и-майл хаяг** – Э.Ууганжаргал, 99021470, nana.ugana@gmail.com

БХБСайдын 2006 оны 09 сарын 15 өдрийн 142-р тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын суурь норм үнэлгээ, БХБСайдын 2005 оны 80-р тушаалаар батлагдсан "Барилга засварын ажлын төсвийн суурь нормын үнэлгээ болон замын суурь үнэлгээг үндэслэн барилгын төсвийн Estimator- pro4 програмаар тооцсон

**Төсвийг тооцохдоо** : Нэмэгдэл зардал, ашиг , нормчлолын сан болон бусад зардлуудыг тооцохдоо :

- Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНбД81-95-12*/2020

-Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм БНбД 81-94-12 норм дүрмүүд

- ***Ажиллах хүчний зардал:*** Монгол Улсын БХБСайдын 2024оны 5дугаар сарын 21-ний өдрийн 95 тоот тушаалын хавсралтын дагуу хийснээр олгох дундад зэргийн цаг тарифаар тооцов. НДШ-ийг 13,5%-иар тооцсон.
- ***Материалын зардал:*** материалыг орцын нормын дагуу тооцож, материалын үнийн **БХТ-ийн баримтлаж байгаа чиглэлийн дагуу барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023оны 10-р сарын үнээр, "БНЦМҮ "ХХК , "Одкон" ХХК" ,"Байгууламж –Од" ХХК, Лот конс ХХК,** зэрэг компаниудын үнийн мэдээллээс авсан . Тоног төхөөрөмжийн үнийг тусад нь тооцож төсөвт тусгасан.
- ***Тээврийн зардал:*** Зам, тээврийн хөгжлийн сайдын 2022 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрийн А/23 дугаар тушаалаар батлагдсан "Автомашинаар ачаа тээвэрлэх 1тн.км-ийн жишиг тариф"-н дагуу тооцов.
- ***Механизмын зардал:*** ЗТБХБСайдын 2012 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 18 дугаар тушаалын Барилгын машин ашиглалтын 1маш/цагийн жишиг үнэ БД81-111-11-н 3-р хавсралтаар тооцов.

### 2. Төсвийг тухай тэмдэглэл

Барилгын төсвийг боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив,ажлын зургийн жагсаалт: / ГД,УХ,АТ,ГЦ,ГХ, ТОХИЖИЛТ /

- **Шинээр төлөвлөж буй РП-ны барилга:** 12.48 х 7.64м хэмжээтэй 1 давхар, төмөр бетон шугаман суурьтай, 380 тоосгон дүүрэгчтэй цутгамал төмөр бетон арагт бүтээц, цутгамал төмөр бетон хучилт, дулаалгатай хавтгай дээвэртэй. Талбай 95.35м2- Нийт 1ш
- **Шинээр төлөвлөж буй ХТП-ны барилга:** 10.4 х 7.4м хэмжээтэй 1 давхар, төмөр бетон шугаман суурьтай, бүрэн цутгамал төмөр бетон бүтээц, цутгамал төмөр бетон хучилт, дулаалгатай хавтгай дээвэртэй. Талбай 76.96м2- Нийт 7ш
- **Гадна дулаан хангамж, ДХТ-3:** Ган яндан ф76мм– ф219мм голчтой трассын урт 631,9м урттай , Л9-43ш, Л10-173ш, Цутгамал дулааны худаг-12ш
- **Гадна цэвэр ус хангамж**: Дулааны сувагт явж буй- Цайрдсан ган хоолой ф57мм-ф159мм, трассын урт 631,9м урттай
- **Гадна ариутгах татуурга:** Трассын урт 1738.0м, ширмэн уян хоолой ф100мм, ф160мм, ф200мм, ф100худаг-13ш, ф1500худаг-46ш
- **Гадна цахилгаан хангамж:** 0,4квт кабель- 3х185мм2, YJLV23-5998.0 м, 10 квт кабель- 3х240мм2, YJLY23 – 3910.0 м, Гадна гэрэлтүүлэг-232ш,
- **Гадна холбоо:** Сувагчлалтай, PVC 110*99*5.5мм-16600,0м, Худаг Л4-25ш, Шилэн кабель 24core– 800.0м,

**Ажлын тоо хэмжээ, түүвэр зургаас зөрсөн эсэх**

- Үгүй

**Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын өртгийг тодорхойлсон онцлог:**

- Зургийн дагуу тооцсон

**Жич: Уг 1,2-р багцад гадаргуун ус зайлуулах ажил тусгагдаагүй ба дараагийн 3,4-р багцад 158 га-гаар нэгдсэн зураг төсөл, төсөв тусдаа тооцогдоно. Мөн ХТП,РП-ны тоног төхөөрөмжийн үнэ, угсралт ажлын зардал төсөвт тооцож оруулаагүй болно.**

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин ……/Э.Ууганжаргал/

МОНГОЛ УЛС 24-1657 ГСТ7750 ЭРДЭНЭЗГИЙН УУГАНЖАРГАЛ МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т.БУЗА 2024-2027

# ХТП-ны барилга угсралтын нэгдсэн төсөвт өртгийн товчоо

| Д/д | Зардлын нэр | ХТП-ны барилга /1ш/ | ХТП-ны барилга /7ш/ |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3=2*7 |
| 1 | Ажиллах хүчний зардал | 51,851,790 | 362,962,530 |
| 2 | Материалын зардал | 70,200,059 | 491,400,413 |
| 3 | Тээврийн зардал | 1,737,284 | 12,160,988 |
| 4 | Механизмын зардал | 3,575,199 | 25,026,393 |
| | **Шууд зардал дүн** | **127,364,332** | **891,550,324** |
| 5 | Нэмэгдэл зардал 72.3% | 19,152,955 | 134,070,685 |
| 6 | Ашиг 15% | 21,977,593 | 153,843,151 |
| | **БУА-ын зардал дүн** | **168,494,879** | **1,179,464,153** |
| 7 | Тоног төхөөрөмж | - | - |
| **8** | **Барилга угсралтын ажлын дүн тоног төхөөрөмж орсон дүн** | **168,494,879** | **1,179,464,153** |
| 9 | НӨАТ 10% | 16,849,488 | 117,946,416 |
| 10 | Нормчлолын сан 0.18% | 303,291 | 2,123,037 |
| | **Дүн** | **185,647,658** | **1,299,533,606** |
| 11 | Захилагчийн хяналтын зардал 2% | 3,369,898 | 23,589,286 |
| 12 | Зураг төсөл, инженер геологийн үнэ | - | - |
| 13 | Зохиогчийн хяналтын зардал | **1,684,949** | 11,794,643 |
| | **Дүн** | **190,702,504** | **1,334,917,528** |
| 14 | Магадлашгүй ажлын зардал 2% | 3,369,898 | 23,589,286 |
| 15 | Бусад нэмэлт зардал | - | - |
| | **Төсөвт өртгийн дүн** | **194,072,402** | **1,358,506,814** |

## ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бї гд єртєг /тєгрєг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хї чний зардал** | **628,685,780** |
| 2 | **Материал** | **845,013,819** |
| 3 | **Тээвэр** | **23,294,320** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **38,912,104** |
| | **Шууд зардлын дї н** | **1,535,906,024** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **232,223,231** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **265,219,388** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дї н** | **2,033,348,643** |
| 7 | **НЄАТ 10%** | **203,334,864** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **3,660,028** |
| | **Дї н** | **2,240,343,535** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **40,666,973** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н** | **0** |
| 11 | **Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал** | **20,333,486** |
| | **Дї н** | **2,301,343,994** |
| 12 | **Магадлашгї й ажил 2 %** | **40,666,973** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дї н** | **2,342,010,967** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-D-18 | 198,396,787 | 56,135,808 | 89,802,069 | 2,942,939 | 2,902,748 | 20,735,380 | 25,877,842 |
| 2 | 0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-D-19 | 262,232,318 | 86,853,632 | 102,317,125 | 3,536,830 | 3,238,621 | 32,081,895 | 34,204,215 |
| 3 | РП-8-ийн 10кВт-ийн кабель шугамын ажил | 637,585,119 | 187,064,592 | 275,114,210 | 17,810,770 | 5,334,566 | 69,097,704 | 83,163,276 |
| 4 | Тєгєл дэд станцаас РП-8-ийн 10кВт-ийн кабель шугамын ажил | 135,997,633 | 36,483,772 | 62,724,906 | 3,724,954 | 1,848,846 | 13,476,334 | 17,738,822 |
| 5 | 0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-D-20 | 274,672,149 | 88,440,713 | 110,421,258 | 3,822,951 | 3,492,297 | 32,668,129 | 35,826,802 |
| 6 | 0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-D-21 | 262,232,318 | 86,853,632 | 102,317,125 | 3,536,830 | 3,238,621 | 32,081,895 | 34,204,215 |
| 7 | 0.4кВ-ын кабель шугамын ажил-D-22 | 262,232,318 | 86,853,632 | 102,317,125 | 3,536,830 | 3,238,621 | 32,081,895 | 34,204,215 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 2,033,348,643 | 628,685,780 | 845,013,819 | 38,912,104 | 23,294,320 | 232,223,231 | 265,219,388 |

Сэлбэгийн тооцоо "Estimates Pro" програм хангамж 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-18**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 372 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 1809.04 / | 9268 / 7974 | 16766146 / | 16,766,146 |
| 01-070-02 | Шороогоор эргї ї лж булах | м3 | 316.2 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 580.39 / | 6968 / 7974 | 4044123 / | 4,044,123 |
| 38-200-08 | 1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 720 | 2.8 / 2 | .29 / .03 | 208.8 / 19.3 | 9124 / 7974 | 1905091 / 153866 | 2,058,958 |
| 38-200-06 | 1кв-ын 3х50+1х25мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 370 | 2.9 / 2 | .18 / .01 | 66.6 / 3.18 | 9268 / 7974 | 617249 / 25373 | 642,622 |
| 38-220-12 | 0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 16 | 4.0 / 2 | 3.88 / .08 | 62.08 / 1.26 | 10589 / 7974 | 657365 / 10079 | 667,444 |
| 38-220-10 | 0.4 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.4 / .03 | 13.6 / .12 | 10589 / 7974 | 144010 / 957 | 144,967 |
| 38-230-49 | Кабель холболтын муфт ф185мм тавих | 1 ш | 2 | 4.0 / 2 | 15.1 / .1 | 30.2 / .2 | 10589 / 7974 | 319788 / 1595 | 321,383 |
| 38-230-47 | Кабель холболтын муфт ф50мм тавих | 1 ш | 1 | 4.0 / 2 | 8.07 / .06 | 8.07 / .06 | 10589 / 7974 | 85453 / 478 | 85,932 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 370 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 18.5 / 30.34 | 8262 / 7974 | 152847 / 241931 | 394,778 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх. | м | 370 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 25.9 / 12.69 | 8262 / 7974 | 213986 / 101198 | 315,184 |
| 38-600-04 | Хамгаалалтын тууз дэвсэх. | км | 0.37 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 3.29 / .01 | 10589 / 7974 | 34806 / 85 | 34,891 |
| 21-050-03 | Ган хоолой d = 100мм | км | 0.472 | 4.0 / 2 | 441.02 / 4.19 | 208.16 / 1.98 | 10589 / 7974 | 2204228 / 15770 | 2,219,998 |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 1.56 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 88.89 / 2.04 | 10236 / 7974 | 909925 / 16296 | 926,221 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 16 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 5.92 / .16 | 9412 / 7974 | 55719 / 1276 | 56,995 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 3129.43 / 71.34 *Ї ндсэн цалин:* | 28,679,641 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 4,875,539 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 10,611,467 |
| *Нийт цалин:* | 44,166,647 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 5,962,497 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 6,006,664 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **56,135,808** |

**0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-19**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 635 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 3088.01 / | 9268 / 7974 | 28619630 / | 28,619,630 |
| 01-070-02 | Шороогоор эргї ї лж булах | м3 | 539.75 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 990.71 / | 6968 / 7974 | 6903275 / | 6,903,275 |
| 38-200-08 | 1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 1020 | 2.8 / 2 | .29 / .03 | 295.8 / 27.34 | 9124 / 7974 | 2698879 / 217977 | 2,916,856 |
| 38-200-07 | 1кв-ын 3х95+1х50мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 207 | 2.9 / 2 | .24 / .02 | 49.68 / 3.87 | 9268 / 7974 | 460434 / 30867 | 491,301 |
| 38-220-12 | 0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 24 | 4.0 / 2 | 3.88 / .08 | 93.12 / 1.9 | 10589 / 7974 | 986048 / 15119 | 1,001,166 |
| 38-220-11 | 0.4 кв-ын 3 судастай 95мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.63 / .05 | 14.52 / .2 | 10589 / 7974 | 153752 / 1563 | 155,315 |
| 38-230-49 | Кабель холболтын муфт ф185мм тавих | 1 ш | 2 | 4.0 / 2 | 15.1 / .1 | 30.2 / .2 | 10589 / 7974 | 319788 / 1595 | 321,383 |
| 38-230-47 | Кабель холболтын муфт ф95мм тавих | 1 ш | 1 | 4.0 / 2 | 8.07 / .06 | 8.07 / .06 | 10589 / 7974 | 85453 / 478 | 85,932 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 626 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 31.3 / 51.33 | 8262 / 7974 | 258601 / 409321 | 667,922 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх. | м | 626 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 43.82 / 21.47 | 8262 / 7974 | 362041 / 171216 | 533,257 |
| 38-600-04 | Хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.626 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 5.56 / .02 | 10589 / 7974 | 58888 / 144 | 59,032 |
| 21-050-03 | Ган хоолой d = 100мм | км | 0.386 | 4.0 / 2 | 441.02 / 4.19 | 170.23 / 1.62 | 10589 / 7974 | 1802610 / 12897 | 1,815,507 |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 1.28 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 72.94 / 1.68 | 10236 / 7974 | 746605 / 13371 | 759,976 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 12 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 4.44 / .12 | 9412 / 7974 | 41789 / 957 | 42,746 |

*Нийт Хї н/цаг:* 4898.4 / 109.79

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 44,373,298 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 7,543,461 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 16,418,120 |
| *Нийт цалин:* | 68,334,879 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 9,225,209 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 9,293,544 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **86,853,632** |

**0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-20**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 635 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 3088.01 / | 9268 / 7974 | 28619630 / | 28,619,630 |
| 01-070-02 | Шороогоор эргї ї лж булах | м3 | 539.75 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 990.71 / | 6968 / 7974 | 6903275 / | 6,903,275 |
| 38-200-08 | 1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 1020 | 2.8 / 2 | .29 / .03 | 295.8 / 27.34 | 9124 / 7974 | 2698879 / 217977 | 2,916,856 |
| 38-200-07 | 1кв-ын 3х95+1х50мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 207 | 2.9 / 2 | .24 / .02 | 49.68 / 3.87 | 9268 / 7974 | 460434 / 30867 | 491,301 |
| 38-200-05 | 1кв-ын 3х35+1х16мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртэй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 115 | 3.2 / 2 | .13 / .01 | 14.95 / .71 | 9647 / 7974 | 144223 / 5685 | 149,908 |
| 38-220-12 | 0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 24 | 4.0 / 2 | 3.88 / .08 | 93.12 / 1.9 | 10589 / 7974 | 986048 / 15119 | 1,001,166 |
| 38-220-11 | 0.4 кв-ын 3 судастай 95мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.63 / .05 | 14.52 / .2 | 10589 / 7974 | 153752 / 1563 | 155,315 |
| 38-220-09 | 0.4 кв-ын 3 судастай 35мм2 огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 2 | 4.0 / 2 | 3.27 / .04 | 6.54 / .07 | 10589 / 7974 | 69252 / 558 | 69,810 |
| 38-230-49 | Кабель холболтын муфт ф185мм тавих | 1 ш | 2 | 4.0 / 2 | 15.1 / .1 | 30.2 / .2 | 10589 / 7974 | 319788 / 1595 | 321,383 |
| 38-230-47 | Кабель холболтын муфт ф95мм тавих | 1 ш | 1 | 4.0 / 2 | 8.07 / .06 | 8.07 / .06 | 10589 / 7974 | 85453 / 478 | 85,932 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 742 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 37.1 / 60.84 | 8262 / 7974 | 306520 / 485170 | 791,690 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх. | м | 742 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 51.94 / 25.45 | 8262 / 7974 | 429128 / 202943 | 632,071 |
| 38-600-04 | Хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.742 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 6.59 / .02 | 10589 / 7974 | 69800 / 170 | 69,971 |
| 21-050-03 | Ган хоолой d = 100мм | км | 0.459 | 4.0 / 2 | 441.02 / 4.19 | 202.43 / 1.92 | 10589 / 7974 | 2143518 / 15336 | 2,158,854 |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 1.28 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 72.94 / 1.68 | 10236 / 7974 | 746605 / 13371 | 759,976 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 16 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 5.92 / .16 | 9412 / 7974 | 55719 / 1276 | 56,995 |

*Нийт Хї н/цаг:* 4968.52 / 124.42

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 45,184,134 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 7,681,303 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 16,718,130 |
| *Нийт цалин:* | 69,583,566 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 9,393,781 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 9,463,365 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **88,440,713** |

**0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-21**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 635 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 3088.01 / | 9268 / 7974 | 28619630 / | 28,619,630 |
| 01-070-02 | Шороогоор эргї ї лж булах | м3 | 539.75 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 990.71 / | 6968 / 7974 | 6903275 / | 6,903,275 |
| 38-200-08 | 1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 1020 | 2.8 / 2 | .29 / .03 | 295.8 / 27.34 | 9124 / 7974 | 2698879 / 217977 | 2,916,856 |
| 38-200-07 | 1кв-ын 3х95+1х50мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 207 | 2.9 / 2 | .24 / .02 | 49.68 / 3.87 | 9268 / 7974 | 460434 / 30867 | 491,301 |
| 38-220-12 | 0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 24 | 4.0 / 2 | 3.88 / .08 | 93.12 / 1.9 | 10589 / 7974 | 986048 / 15119 | 1,001,166 |
| 38-220-11 | 0.4 кв-ын 3 судастай 95мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.63 / .05 | 14.52 / .2 | 10589 / 7974 | 153752 / 1563 | 155,315 |
| 38-230-49 | Кабель холболтын муфт ф185мм тавих | 1 ш | 2 | 4.0 / 2 | 15.1 / .1 | 30.2 / .2 | 10589 / 7974 | 319788 / 1595 | 321,383 |
| 38-230-47 | Кабель холболтын муфт ф95мм тавих | 1 ш | 1 | 4.0 / 2 | 8.07 / .06 | 8.07 / .06 | 10589 / 7974 | 85453 / 478 | 85,932 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 626 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 31.3 / 51.33 | 8262 / 7974 | 258601 / 409321 | 667,922 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх. | м | 626 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 43.82 / 21.47 | 8262 / 7974 | 362041 / 171216 | 533,257 |
| 38-600-04 | Хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.626 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 5.56 / .02 | 10589 / 7974 | 58888 / 144 | 59,032 |
| 21-050-03 | Ган хоолой d = 100мм | км | 0.386 | 4.0 / 2 | 441.02 / 4.19 | 170.23 / 1.62 | 10589 / 7974 | 1802610 / 12897 | 1,815,507 |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 1.28 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 72.94 / 1.68 | 10236 / 7974 | 746605 / 13371 | 759,976 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 12 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 4.44 / .12 | 9412 / 7974 | 41789 / 957 | 42,746 |

*Нийт Хї н/цаг:* 4898.4 / 109.79

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 44,373,298 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 7,543,461 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 16,418,120 |
| *Нийт цалин:* | 68,334,879 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 9,225,209 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 9,293,544 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **86,853,632** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-22

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 635 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 3088.01 / | 9268 / 7974 | 28619630 / | 28,619,630 |
| 01-070-02 | Шороогоор эргї ї лж булах | м3 | 539.75 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 990.71 / | 6968 / 7974 | 6903275 / | 6,903,275 |
| 38-200-08 | 1кв-ын 3х185+1х120мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 1020 | 2.8 / 2 | .29 / .03 | 295.8 / 27.34 | 9124 / 7974 | 2698879 / 217977 | 2,916,856 |
| 38-200-07 | 1кв-ын 3х95+1х50мм2 хєндлєн огтлолтой галд тэсвэртй пласмассан XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLV23 | м | 207 | 2.9 / 2 | .24 / .02 | 49.68 / 3.87 | 9268 / 7974 | 460434 / 30867 | 491,301 |
| 38-220-12 | 0.4 кв-ын 3 судастай 185мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 24 | 4.0 / 2 | 3.88 / .08 | 93.12 / 1.9 | 10589 / 7974 | 986048 / 15119 | 1,001,166 |
| 38-220-11 | 0.4 кв-ын 3 судастай 95мм2огтлолтой кабельд ї зї ї рлэгээ хийх | ш | 4 | 4.0 / 2 | 3.63 / .05 | 14.52 / .2 | 10589 / 7974 | 153752 / 1563 | 155,315 |
| 38-230-49 | Кабель холболтын муфт ф185мм тавих | 1 ш | 2 | 4.0 / 2 | 15.1 / .1 | 30.2 / .2 | 10589 / 7974 | 319788 / 1595 | 321,383 |
| 38-230-47 | Кабель холболтын муфт ф95мм тавих | 1 ш | 1 | 4.0 / 2 | 8.07 / .06 | 8.07 / .06 | 10589 / 7974 | 85453 / 478 | 85,932 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 626 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 31.3 / 51.33 | 8262 / 7974 | 258601 / 409321 | 667,922 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх. | м | 626 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 43.82 / 21.47 | 8262 / 7974 | 362041 / 171216 | 533,257 |
| 38-600-04 | Хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.626 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 5.56 / .02 | 10589 / 7974 | 58888 / 144 | 59,032 |
| 21-050-03 | Ган хоолой d = 100мм | км | 0.386 | 4.0 / 2 | 441.02 / 4.19 | 170.23 / 1.62 | 10589 / 7974 | 1802610 / 12897 | 1,815,507 |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 1.28 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 72.94 / 1.68 | 10236 / 7974 | 746605 / 13371 | 759,976 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 12 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 4.44 / .12 | 9412 / 7974 | 41789 / 957 | 42,746 |

*Нийт Хї н/цаг:* 4898.4 / 109.79

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 44,373,298 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 7,543,461 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 16,418,120 |
| *Нийт цалин:* | 68,334,879 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 9,225,209 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 9,293,544 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **86,853,632** |

## ТЄГЄЛ ДЭД СТАНЦААС РП-8-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-060-03 | Кабелийн нї х ухах | м3 | 221.25 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 1075.94 / | 9268 / 7974 | 9971800 / | 9,971,800 |
| 01-070-02 | Эргї ї лж булах | м3 | 188.07 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 345.2 / | 6968 / 7974 | 2405371 / | 2,405,371 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-200-10 | 10 кв-ын 3х240 мм2 хєндлєн огтлолтой XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLY23 | м | 710 | 2.7 / 2 | .49 / .05 | 347.9 / 35.07 | 8981 / 7974 | 3124490 / 279680 | 3,404,170 |
| 38-230-38 | Кабельд тєгсгєлийн муфт ф240мм тавих | 1 ш | 8 | 4.0 / 2 | 9.08 / .05 | 72.64 / .4 | 10589 / 7974 | 769185 / 3190 | 772,375 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр кабельд хийх | м | 400 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 20 / 32.8 | 8262 / 7974 | 165240 / 261547 | 426,787 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 400 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 28 / 13.72 | 8262 / 7974 | 231336 / 109403 | 340,739 |
| 21-050-05 | Ган хоолой d = 159мм | км | 0.06 | 4.0 / 2 | 528.29 / 6.7 | 31.7 / .4 | 10589 / 7974 | 335642 / 3206 | 338,847 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 0.4 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 3.55 / .01 | 10589 / 7974 | 37628 / 92 | 37,720 |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 1.55 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 88.32 / 2.03 | 10236 / 7974 | 904092 / 16191 | 920,283 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 6 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 2.22 / .06 | 9412 / 7974 | 20895 / 478 | 21,373 |

*Нийт Хї н/цаг:* 2015.48 / 84.5

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 18,639,466 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 3,168,709 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 6,896,602 |
| *Нийт цалин:* | 28,704,778 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 3,875,145 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 3,903,850 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **36,483,772** |

**РП-8-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-060-03 | Кабелийн нї х ухах | м3 | 1140 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 5543.82 / | 9268 / 7974 | 51380124 / | 51,380,124 |
| 01-070-02 | Эргї ї лж булах | м3 | 939 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 1723.53 / | 6968 / 7974 | 12009588 / | 12,009,588 |
| 38-200-10 | 10 кв-ын 3х240 мм2 хєндлєн огтлолтой XLPE бї рхї ї лтэй, гурван судалт хї чний хєнгєн цагаан кабель. YJLY23 | м | 3200 | 2.7 / 2 | .49 / .05 | 1568 / 158.08 | 8981 / 7974 | 14082208 / 1260530 | 15,342,738 |
| 38-230-38 | Кабельд тєгсгєлийн муфт ф240мм тавих | 1 ш | 40 | 4.0 / 2 | 9.08 / .05 | 363.2 / 2 | 10589 / 7974 | 3845925 / 15948 | 3,861,873 |
| 38-230-56 | Кабель холболтын муфт ф240мм тавих | 1 ш | 9 | 4.0 / 2 | 19.27 / .1 | 173.43 / .9 | 10589 / 7974 | 1836450 / 7177 | 1,843,627 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр кабельд хийх | м | 1600 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 80 / 131.2 | 8262 / 7974 | 660960 / 1046189 | 1,707,149 |
| 38-200-14 | Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх | м | 1600 | 2.2 / 2 | .07 / .03 | 112 / 54.88 | 8262 / 7974 | 925344 / 437613 | 1,362,957 |
| 21-050-05 | Ган хоолой d = 159мм | км | 0.316 | 4.0 / 2 | 528.29 / 6.7 | 166.94 / 2.12 | 10589 / 7974 | 1767714 / 16883 | 1,784,596 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд | км | 1.6 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 14.21 / .05 | 10589 / 7974 | 150513 / 367 | 150,880 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | хамгаалалтын тууз дэвсэх | | | | | | | | |
| 24-030-06 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 9.87 | 3.7 / 2 | 56.98 / 1.31 | 562.43 / 12.93 | 10236 / 7974 | 5757024 / 103101 | 5,860,126 |
| 38-240-04 | Кабелийн заагч тэмдэг тавих | 1 ш | 75 | 3.0 / 2 | .37 / .01 | 27.75 / .75 | 9412 / 7974 | 261183 / 5980 | 267,164 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* | 10335.32 / 362.9 | *Ї ндсэн цалин:* | 95,570,822 |
| | | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 16,247,040 |
| | | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 35,361,204 |
| | | *Нийт цалин:* | 147,179,066 |
| | | *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 19,869,174 |
| | | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 20,016,353 |
| | | ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **187,064,592** |
| **Бї гд хї н/цаг:** | ***35143.95 / 972.55*** | **Бї гд цалин:** | ***321,193,957*** |
| | | **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **54,602,973** |
| | | **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **118,841,764** |
| | | **Нийт цалин:** | **494,638,694** |
| | | **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **66,776,224** |
| | | **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **67,270,862** |
| | | **Ажиллах хї чний зардал:** | **628,685,780** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-18

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 160 | 3,520,000 | 264 | 25 | 1 | 314.1 | 2,073,060 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм | ш | 67,450 | 16 | 1,079,200 | 0.19 | 25 | 2 | 415.02 | 1,992 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф50мм | ш | 26,500 | 4 | 106,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 498 |
| 3-5821 | Холболтын муфт ф185мм | ком | 34,520 | 2 | 69,040 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 311 |
| 1-1242 | Хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 0.37 | 168,165 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 395 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.55 | 3,833 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 101 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 5.33 | 24,887 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 64 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 7.4 | 740 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 60 |
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 1.59 | 421,668 | 0.48 | 25 | 3 | 553.86 | 6,597 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | м | 47,100 | 471.06 | 22,186,738 | 4.91 | 25 | 3 | 553.86 | 67,964 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 436,364 | 22.2 | 9,685,099 | 88.23 | 25 | 1 | 314.1 | 692,788 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 16 | 368,000 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 126 |
| 3-5819 | Кабель холболтын муфт ф50мм | ком | 28,700 | 1 | 28,700 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 93 |
| 3-0101 | Кабель 3х185+1х120мм2 уjlV23 | км | 57,000,000 | 0.72 | 41,040,000 | 4.58 | 25 | 2 | 415.02 | 47,534 |
| 3-0037 | Кабель 3х50+1х25мм2 уjlV23 | км | 30,000,000 | 0.37 | 11,100,000 | 1.08 | 25 | 2 | 415.02 | 11,164 |
| | | | | | **89,802,069** | | | | | **2,902,748** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-19

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 180 | 3,960,000 | 297 | 25 | 1 | 314.1 | 2,332,193 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм | ш | 67,450 | 28 | 1,888,600 | 0.34 | 25 | 2 | 415.02 | 3,486 |
| 3-5821 | Холболтын муфт ф185мм | ком | 34,520 | 2 | 69,040 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 311 |
| 1-1242 | Хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 0.63 | 284,517 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 669 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.45 | 3,134 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 83 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 4.36 | 20,352 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 52 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 7 | 700 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 57 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 1.31 | 345,984 | 0.39 | 25 | 3 | 553.86 | 5,413 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | м | 47,100 | 385.23 | 18,144,239 | 4.01 | 25 | 3 | 553.86 | 55,581 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 436,364 | 24.54 | 10,708,809 | 97.55 | 25 | 1 | 314.1 | 766,015 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 12 | 276,000 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 94 |
| 3-5819 | Кабель холболтын муфт ф95мм | ком | 30,150 | 1 | 30,150 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 93 |
| 3-0098 | Кабель 3х95+1х50мм2 yjIy23 | км | 40,800,000 | 0.21 | 8,445,600 | 0.7 | 25 | 2 | 415.02 | 7,234 |
| 3-0101 | Кабель 3х185+1х120мм2 yjIy23 | км | 57,000,000 | 1.02 | 58,140,000 | 6.49 | 25 | 2 | 415.02 | 67,340 |
| | | | | | **102,317,125** | | | | | **3,238,621** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-20

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 193 | 4,246,000 | 318.45 | 25 | 1 | 314.1 | 2,500,629 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм | ш | 67,450 | 28 | 1,888,600 | 0.34 | 25 | 2 | 415.02 | 3,486 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф35мм | ш | 18,450 | 2 | 36,900 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 249 |
| 3-5821 | Холболтын муфт ф185мм | ком | 34,520 | 2 | 69,040 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 311 |
| 1-1242 | Хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 0.75 | 337,239 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 793 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.53 | 3,727 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 99 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 5.19 | 24,201 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 62 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 7.1 | 710 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 57 |
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 1.31 | 345,984 | 0.39 | 25 | 3 | 553.86 | 5,413 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | м | 47,100 | 458.08 | 21,575,662 | 4.77 | 25 | 3 | 553.86 | 66,092 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 436,364 | 26.84 | 11,712,445 | 106.69 | 25 | 1 | 314.1 | 837,806 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 16 | 368,000 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 126 |
| 3-5819 | Кабель холболтын муфт ф95мм | ком | 30,150 | 1 | 30,150 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 93 |
| 3-0098 | Кабель 3х95+1х50мм2 yjIy23 | км | 40,800,000 | 0.21 | 8,445,600 | 0.7 | 25 | 2 | 415.02 | 7,234 |
| 3-0101 | Кабель 3х185+1х120мм2 yjIy23 | км | 57,000,000 | 1.02 | 58,140,000 | 6.49 | 25 | 2 | 415.02 | 67,340 |
| 3-0035 | Кабель 3х35+1х16мм2 yjIV23 | км | 27,800,000 | 0.12 | 3,197,000 | 0.24 | 25 | 2 | 415.02 | 2,506 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

**110,421,258** **3,492,297**

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-21

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 180 | 3,960,000 | 297 | 25 | 1 | 314.1 | 2,332,193 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм | ш | 67,450 | 28 | 1,888,600 | 0.34 | 25 | 2 | 415.02 | 3,486 |
| 3-5821 | Холболтын муфт ф185мм | ком | 34,520 | 2 | 69,040 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 311 |
| 1-1242 | Хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 0.63 | 284,517 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 669 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.45 | 3,134 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 83 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 4.36 | 20,352 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 52 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 7 | 700 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 57 |
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 1.31 | 345,984 | 0.39 | 25 | 3 | 553.86 | 5,413 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | м | 47,100 | 385.23 | 18,144,239 | 4.01 | 25 | 3 | 553.86 | 55,581 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 436,364 | 24.54 | 10,708,809 | 97.55 | 25 | 1 | 314.1 | 766,015 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 12 | 276,000 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 94 |
| 3-5819 | Кабель холболтын муфт ф95мм | ком | 30,150 | 1 | 30,150 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 93 |
| 3-0098 | Кабель 3х95+1х50мм2 yjly23 | км | 40,800,000 | 0.21 | 8,445,600 | 0.7 | 25 | 2 | 415.02 | 7,234 |
| 3-0101 | Кабель 3х185+1х120мм2 yjly23 | км | 57,000,000 | 1.02 | 58,140,000 | 6.49 | 25 | 2 | 415.02 | 67,340 |

**102,317,125** **3,238,621**

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ-D-22

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 180 | 3,960,000 | 297 | 25 | 1 | 314.1 | 2,332,193 |
| 3-5848 | Тєгсгєвчтэй цорго ф185мм | ш | 67,450 | 28 | 1,888,600 | 0.34 | 25 | 2 | 415.02 | 3,486 |
| 3-5821 | Холболтын муфт ф185мм | ком | 34,520 | 2 | 69,040 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 311 |
| 1-1242 | Хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 0.63 | 284,517 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 669 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.45 | 3,134 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 83 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 4.36 | 20,352 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 52 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 7 | 700 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 57 |
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 1.31 | 345,984 | 0.39 | 25 | 3 | 553.86 | 5,413 |
| 2-2043 | Ган хоолой, 108х4 | м | 47,100 | 385.23 | 18,144,239 | 4.01 | 25 | 3 | 553.86 | 55,581 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 436,364 | 24.54 | 10,708,809 | 97.55 | 25 | 1 | 314.1 | 766,015 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 12 | 276,000 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 94 |
| 3-5819 | Кабель холболтын муфт ф95мм | ком | 30,150 | 1 | 30,150 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 93 |
| 3-0098 | Кабель 3х95+1х50мм2 уjlу23 | км | 40,800,000 | 0.21 | 8,445,600 | 0.7 | 25 | 2 | 415.02 | 7,234 |
| 3-0101 | Кабель 3х185+1х120мм2 уjlу23 | км | 57,000,000 | 1.02 | 58,140,000 | 6.49 | 25 | 2 | 415.02 | 67,340 |
| | | | | | **102,317,125** | | | | | **3,238,621** |

## ТЄГЄЛ ДЭД СТАНЦААС РП-8-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1242 | Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 0.4 | 181,800 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 428 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 102 | 2,244,000 | 168.3 | 25 | 1 | 314.1 | 1,321,576 |
| 3-5840 | Тєгсгєлийн муфт ф240мм | ш | 260,000 | 8 | 2,080,000 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 581 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.12 | 865 | 0.00 | 25 | 3 | 553.86 | 23 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 1.32 | 6,159 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 16 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 16 | 1,600 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 129 |
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 1.58 | 418,965 | 0.47 | 25 | 3 | 553.86 | 6,555 |
| 2-2096 | Ган хоолой, 159х5 | м | 88,541 | 59.94 | 5,307,148 | 1.14 | 25 | 3 | 553.86 | 15,769 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-50 | 1000ш | 436,364 | 14.2 | 6,196,369 | 56.45 | 25 | 1 | 314.1 | 443,234 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 6 | 138,000 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 47 |
| 3-0433 | Кабель 3х240 мм2 уjlу23 | км | 65,000,000 | 0.71 | 46,150,000 | 5.83 | 25 | 2 | 415.02 | 60,487 |
| | | | | | **62,724,906** | | | | | **1,848,846** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### РП-8-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1242 | Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 1.62 | 727,200 | 0.16 | 25 | 2 | 415.02 | 1,710 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 288 | 6,336,000 | 475.2 | 25 | 1 | 314.1 | 3,731,508 |
| 3-5840 | Тєгсгєлийн муфт ф240мм | ш | 260,000 | 40 | 10,400,000 | 0.28 | 25 | 2 | 415.02 | 2,905 |
| 3-5819 | Холболтын муфт ф240мм | ком | 56,000 | 9 | 504,000 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 840 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 7,000 | 0.65 | 4,557 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 120 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 6.95 | 32,438 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 84 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 98 | 9,800 | 0.1 | 25 | 1 | 314.1 | 793 |
| 1-0966 | Гал дэмждэггї й, ус тусгаарлагч чигжих материал | м3 | 265,000 | 10.07 | 2,667,861 | 3.01 | 25 | 3 | 553.86 | 41,741 |
| 2-2096 | Ган хоолой, 159х5 | м | 88,541 | 315.68 | 27,950,977 | 6 | 25 | 3 | 553.86 | 83,051 |
| 1-4240 | Ердийн тоосго м-50 | 1000ш | 436,364 | 38.4 | 16,756,378 | 152.64 | 25 | 1 | 314.1 | 1,198,606 |
| 3-7307 | Кабелийн заагч тэмдэг | ш | 23,000 | 75 | 1,725,000 | 0.07 | 25 | 1 | 314.1 | 589 |
| 3-0433 | Кабель 3х240 мм2 уjlу23 | км | 65,000,000 | 3.2 | 208,000,000 | 26.28 | 25 | 2 | 415.02 | 272,618 |
| | | | | | **275,114,210** | | | | | **5,334,566** |
| | **НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** | | | | **845,013,819** | | | | | **23,294,320** |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 18.55 | 40,590 | 752,742 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 7.4 | 11,480 | 84,952 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 15.32 | 18,983 | 290,751 |
| 2028 | Автокран 5тн | 8.53 | 59,489 | 507,413 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 19.06 | 68,500 | 1,305,747 |
| | Автомашин | 0.1 | 13,800 | 1,335 |
| | | | | **2,942,939** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 22.96 | 40,590 | 932,133 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 6.21 | 11,480 | 71,291 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 12.53 | 18,983 | 237,775 |
| 2028 | Автокран 5тн | 11.7 | 59,489 | 695,787 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 23.34 | 68,500 | 1,598,749 |
| | Автомашин | 0.08 | 13,800 | 1,095 |
| | | | | **3,536,830** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 25.17 | 40,590 | 1,021,821 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 9.66 | 11,480 | 110,897 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 14.89 | 18,983 | 282,743 |
| 2028 | Автокран 5тн | 11.91 | 59,489 | 708,390 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 24.79 | 68,500 | 1,698,005 |
| | Автомашин | 0.08 | 13,800 | 1,095 |
| | | | | **3,822,951** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 22.96 | 40,590 | 932,133 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 6.21 | 11,480 | 71,291 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 12.53 | 18,983 | 237,775 |
| 2028 | Автокран 5тн | 11.7 | 59,489 | 695,787 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 23.34 | 68,500 | 1,598,749 |
| | Автомашин | 0.08 | 13,800 | 1,095 |
| | | | | **3,536,830** |

### 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН А

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 22.96 | 40,590 | 932,133 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 6.21 | 11,480 | 71,291 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 12.53 | 18,983 | 237,775 |
| 2028 | Автокран 5тн | 11.7 | 59,489 | 695,787 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 23.34 | 68,500 | 1,598,749 |
| | Автомашин | 0.08 | 13,800 | 1,095 |
| | | | | **3,536,830** |

### ТЄГЄЛ ДЭД СТАНЦААС РП-8-И

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 18.98 | 40,590 | 770,398 |
| 2116 | Хоолой угсрагч машин 1200мм | 3.05 | 82,395 | 251,288 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 21.3 | 11,480 | 244,524 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 3.05 | 18,983 | 57,929 |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 7.48 | 59,489 | 444,773 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 21.3 | 68,500 | 1,459,050 |
| | Автомашин | 0.1 | 13,800 | 1,426 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 3.21 | 92,276 | 296,206 |
| 3043 | Компрессор | 3.9 | 51,118 | 199,360 |
| | | | | **3,724,954** |

**РП-8-ИЙН 10КВТ-ИЙН КАБЕЛЬ**

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 94.54 | 40,590 | 3,837,379 |
| 2116 | Хоолой угсрагч машин 1200мм | 16.06 | 82,395 | 1,323,452 |
| 2003 | Цахилгаан эргї ї лэг | 96 | 11,480 | 1,102,080 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 16.07 | 18,983 | 305,090 |
| 2028 | Автокран 5тн | 34.42 | 59,489 | 2,047,819 |
| 2029 | Автокран 6.3тн | 96 | 68,500 | 6,576,000 |
| | Автомашин | 0.65 | 13,800 | 8,968 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 16.91 | 92,276 | 1,560,018 |
| 3043 | Компрессор | 20.54 | 51,118 | 1,049,964 |
| | | | | **17,810,770** |

**НИЙТ ДЇ Н: 38,912,104**

## ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бї гд єртєг /тєгрєг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хї чний зардал** | **204,868,270** |
| 2 | **Материал** | **219,759,755** |
| 3 | **Тээвэр** | **6,396,458** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **21,618,787** |
| | **Шууд зардлын дї н** | **452,643,271** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **75,674,006** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **79,247,592** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дї н** | **607,564,869** |
| 7 | **НЄАТ 10%** | **60,756,487** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **1,093,617** |
| | **Дї н** | **669,414,973** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **12,151,297** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н** | **0** |
| 11 | **Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал** | **6,075,649** |
| | **Дї н** | **687,641,919** |
| 12 | **Магадлашгї й ажил 2 %** | **12,151,297** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дї н** | **699,793,217** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гадна гэрэлтї ї лгийн кабелийн ажил | 345,101,502 | 154,622,762 | 66,636,367 | 17,778,618 | 3,936,137 | 57,114,378 | 45,013,239 |
| 2 | Гадна гэрэлтї ї лгийн тулгуур шонгийн ажил | 262,463,368 | 50,245,508 | 153,123,388 | 3,840,169 | 2,460,322 | 18,559,628 | 34,234,352 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 607,564,869 | 204,868,270 | 219,759,755 | 21,618,787 | 6,396,458 | 75,674,006 | 79,247,592 |

Барилгын тооцоо "Estimator Pro" програм хангамж 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 20-180-05 | Хєнгєнцагаан дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон БбШВ хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хї чний кабель 4х16+4*10мм2 | м | 4180 | 2.6 / 2 | .13 / .01 | 543.4 / 41.8 | 8837 / 7974 | 4802026 / 333313 | 5,135,339 |
| 38-220-18 | Кабелийн тєгсгєлийн муфть | ш | 18 | 5.0 / 2 | .85 / .03 | 15.39 / .47 | 11634 / 7974 | 179047 / 3732 | 182,779 |
| 38-230-13 | Холболтын муфт тавих | ш | 388 | 4.0 / 2 | 12.73 / .29 | 4939.24 / 112.52 | 10589 / 7974 | 52301612 / 897234 | 53,198,847 |
| 38-330-05 | 32мм голчтой уян пластмассан хоолой угсрах | м | 4100 | 3.0 / 2 | .18 / .00 | 738 / 5.74 | 9412 / 7974 | 6946056 / 45771 | 6,991,827 |
| 01-060-03 | Кабелийн шуудуу гараар ухах | м3 | 62.7 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 304.91 / | 9268 / 7974 | 2825907 / | 2,825,907 |
| 01-070-03 | Шороогоор эргї ї лж булах, | м3 | 56.1 | 1.4 / 2 | 2.19 / | 122.96 / | 7111 / 7974 | 874368 / | 874,368 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх | м | 4180 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 209 / 342.76 | 8262 / 7974 | 1726758 / 2733168 | 4,459,926 |
| 38-600-04 | Хамгаалалтын тууз дэвсэх | км | 4.18 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 37.13 / .12 | 10589 / 7974 | 393215 / 960 | 394,175 |
| 38-350-06 | Босоо электрод 50х50х5мм L=3м | ш | 232 | 2.0 / 2 | .72 / .03 | 167.04 / 7.26 | 7974 / 7974 | 1331977 / 57904 | 1,389,881 |
| 16-080-05 | Ган яндан хоолой Ф-=63мм угсрах | м | 230 | 3.6 / 2 | 1.16 / .04 | 266.69 / 9.52 | 10118 / 7974 | 2698319 / 75928 | 2,774,247 |
| 01-060-02 | Газардуулгын газар ухах | м3 | 19 | 2.8 / 2 | 3.15 / | 59.76 / | 9124 / 7974 | 545257 / | 545,257 |
| 01-070-01 | Буцааж булах | м3 | 17.5 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 32.12 / | 6968 / 7974 | 223821 / | 223,821 |

*Нийт Хї н/цаг:* 7435.64 / 520.19

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 78,996,374 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 13,429,384 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 29,228,658 |
| *Нийт цалин:* | 121,654,416 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 16,423,346 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 16,545,001 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **154,622,762** |

## ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 38-460-15 | Гэрэлтї ї лгийн удирдлагын самбар хананд | ширхэг | 2 | 4.0 / 2 | 17.19 / .41 | 34.38 / .82 | 10589 / 7974 | 364050 / 6539 | 370,588 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | суурилуулах | | | | | | | | |
| 01-060-03 | Шонгийн нї х 3-р зэргийн хєрсєнд гараар ухах | м3 | 46.4 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 225.64 / | 9268 / 7974 | 2091261 / | 2,091,261 |
| 38-560-10 | Гадна талбайн гэрэлтї ї лгийн тулгуур шон угсрах 4м Led 100Вт | ш | 98 | 3.3 / 2 | 5.93 / .39 | 580.85 / 38.22 | 9765 / 7974 | 5671961 / 304766 | 5,976,727 |
| 38-560-10 | Гадна талбайн гэрэлтї ї лгийн тулгуур шон угсрах 2.5м Led 50Вт | ш | 134 | 3.3 / 2 | 5.93 / .39 | 794.22 / 52.26 | 9765 / 7974 | 7755539 / 416721 | 8,172,260 |
| 30-180-13 | Гэрэлтї ї лэгчийн суурь | ширхэг | 232 | 4.7 / 2 | 1.33 / 3.01 | 309.02 / 697.39 | 11321 / 7974 | 3498461 / 5561004 | 9,059,465 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг: 1944.11 / 788.69* *Ї ндсэн цалин:* | 25,670,302 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 4,363,951 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 9,498,012 |
| *Нийт цалин:* | 39,532,265 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 5,336,856 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 5,376,388 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **50,245,508** |
| **Бї гд хї н/цаг:** ***9379.75 / 1308.88*** **Бї гд цалин:** | ***104,666,675*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **17,793,335** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **38,726,670** |
| **Нийт цалин:** | **161,186,680** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **21,760,202** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **21,921,388** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **204,868,270** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 285 | 6,270,000 | 470.25 | 25 | 1 | 314.1 | 3,692,638 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 8,000 | 5.02 | 40,128 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 63 |
| 3-5845 | Тєгсгєлийн муфт | ш | 53,370 | 18 | 960,660 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 934 |
| 2-2676 | Холбох муфт ф32мм | ш | 330 | 164 | 54,120 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 44 |
| 3-5830 | Холболтын муфт | ш | 15,600 | 388 | 6,052,800 | 9.7 | 25 | 2 | 415.02 | 100,642 |
| 1-1242 | Хамгаалалтын тууз | км | 450,000 | 4.22 | 1,899,810 | 0.43 | 25 | 2 | 415.02 | 4,468 |
| 3-2828 | Хєнгєнцагаан дамжуулагчтай поливнилхлоридийн пластикат тусгаарлагч болон ббшв хамгаалалттай, галд тэсвэртэй хї чний кабель 4х16+1*10мм2 | м | 8,775 | 4263.6 | 37,413,090 | 7.25 | 25 | 2 | 415.02 | 75,203 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 14.95 | 69,757 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 180 |
| 1-0714 | Булан тємєр 50*50*5мм | кг | 1,120 | 2621.6 | 2,936,192 | 2.62 | 25 | 1 | 314.1 | 20,586 |
| 1-3825 | Бэхэлгээ тулгуурын бї тээц | кг | 3,400 | 89.7 | 304,980 | 0.1 | 25 | 1 | 314.1 | 796 |
| 1-4212 | Арчих материал | м | 100 | 776 | 77,600 | 0.8 | 25 | 1 | 314.1 | 6,276 |
| 2-2015 | Ган хоолой ф-63мм | м | 24,786 | 230 | 5,700,780 | 1.63 | 25 | 3 | 553.86 | 22,611 |
| 2-2820 | 32мм голчтой уян пластмассан хоолой | м | 1,150 | 4223 | 4,856,450 | 0.84 | 25 | 3 | 553.86 | 11,695 |
| | | | | | **66,636,367** | | | | | **3,936,137** |

### ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУУР ШОНГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-7222 | Суурь уб-1 | ш | 253,471 | 232 | 58,805,272 | 274.92 | 25 | 1 | 314.1 | 2,158,809 |
| 3-2957 | Утас пв-2.5мм2 | м | 3,500 | 1674 | 5,859,000 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 695 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 8,000 | 0.02 | 186 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| | Хугацааны тавилттай автомат удирдлага kg316t 220в | ш | 15,000 | 2 | 30,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 357 |
| 1-0270 | Хар лак | кг | 1,900 | 0.46 | 882 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 6 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 22,000 | 14.85 | 326,656 | 25.98 | 25 | 1 | 314.1 | 204,039 |
| 1-0060 | Щайба м-12 | кг | 6,500 | 11.6 | 75,400 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 136 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.26 | 1,213 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 1-0060 | Боолт м-12*50 | кг | 5,200 | 92.8 | 482,560 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,088 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-3598 | Автомат таслуур ва47-29.1р 6а | ш | 32,000 | 4 | 128,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 42 |
| 3-4924 | Гал хамгаалагч | ш | 9,400 | 6 | 56,400 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 623 |
| 1-0060 | Гайка м-12*50 | кг | 2,500 | 23.2 | 58,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 272 |
| 3-3605 | Гэрэлтї ї лгийн удирдлагын самбар | ш | 35,000 | 2 | 70,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 208 |
| 3-3814 | Гэрлийн багана 4м | ш | 320,000 | 98 | 31,360,000 | 3.43 | 25 | 2 | 415.02 | 35,588 |
| 3-3814 | Гэрлийн багана 2.5м | ш | 250,000 | 134 | 33,500,000 | 4.69 | 25 | 2 | 415.02 | 48,661 |
| 3-5795 | Лед гэрэл 50вт | ш | 38,530 | 134 | 5,163,020 | 0.4 | 25 | 3 | 553.86 | 5,566 |
| 3-5795 | Лед гэрэл 100вт | ш | 166,600 | 98 | 16,326,800 | 0.29 | 25 | 3 | 553.86 | 4,071 |
| 3-5050 | Контактор | ш | 6,500 | 4 | 26,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 101 |
| 3-3612 | Оролтын автомат ва47-100.3р 40а | ш | 75,000 | 2 | 150,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 21 |
| 3-8065 | 3 фазын электрон тоолуур 380в 5а | ш | 352,000 | 2 | 704,000 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 36 |
| | | | | | **153,123,388** | | | | | **2,460,322** |

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н: 219,759,755** **6,396,458**

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН КАБЕЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 286.68 | 40,590 | 11,636,260 |
| 2028 | Автокран 5тн | 103.25 | 59,489 | 6,142,358 |
| | | | | **17,778,618** |

### ГАДНА ГЭРЭЛТЇ Ї ЛГИЙН ТУЛГУ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2144 | Шаттай машин | 213.44 | 9,400 | 2,006,336 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.47 | 59,489 | 27,936 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 83.98 | 19,064 | 1,600,995 |
| | Ї йлчилгээний машин | 14.85 | 13,800 | 204,902 |
| | | | | **3,840,169** |

**НИЙТ ДЇ Н: 21,618,787**

## ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бї гд єртєг /тєгрєг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хї чний зардал** | **441,441,482** |
| 2 | **Материал** | **633,282,003** |
| 3 | **Тээвэр** | **8,158,083** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **21,104,138** |
| | **Шууд зардлын дї н** | **1,103,985,705** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **163,059,147** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **190,056,728** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дї н** | **1,457,101,580** |
| 7 | **НЄАТ 10%** | **145,710,158** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **2,622,783** |
| | **Дї н** | **1,605,434,521** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **29,142,032** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н** | **0** |
| 11 | **Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал** | **14,571,016** |
| | **Дї н** | **1,649,147,569** |
| 12 | **Магадлашгї й ажил 2 %** | **29,142,032** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дї н** | **1,678,289,600** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сувагчлалын ажил. | 1,373,731,892 | 412,445,031 | 607,144,003 | 14,600,800 | 8,011,166 | 152,348,472 | 179,182,421 |
| 2 | Кабель | 6,582,246 | 2,427,707 | 2,288,000 | 110,743 | 498 | 896,744 | 858,554 |
| 3 | Буулгалтын ажил | 26,158,799 | 15,900,334 | 0 | 856,476 | 116,724 | 5,873,247 | 3,412,017 |
| 4 | Автозам доогуур яндан сї влэх | 50,628,643 | 10,668,409 | 23,850,000 | 5,536,118 | 29,695 | 3,940,685 | 6,603,736 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 1,457,101,580 | 441,441,482 | 633,282,003 | 21,104,138 | 8,158,083 | 163,059,147 | 190,056,728 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 31-110-04 | PVc 110*99*5.5мм нэг эгнээ яндантай кабелийн сувагчлал байгуулах | 100м | 166 | 2.9 / 2 | 14.76 / 1.91 | 2450.66 / 317.06 | 9268 / 7974 | 22712698 / 2528236 | 25,240,935 |
| 38-600-04 | Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх, | км | 2.5 | 4.0 / 2 | 8.88 / .03 | 22.21 / .07 | 10589 / 7974 | 235176 / 574 | 235,751 |
| 38-200-12 | Элсэн дэвсгэр кабельд хийх | м | 2500 | 2.2 / 2 | .05 / .08 | 125 / 205 | 8262 / 7974 | 1032750 / 1634670 | 2,667,420 |
| 01-060-03 | Сувагчлалын шуудуу гараар ухах | м3 | 3080 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 14978.04 / | 9268 / 7974 | 138816475 / | 138,816,475 |
| 01-070-02 | Шуудуу нї хийг хєрсєєр эргї ї лж булах | м3 | 2416 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 4434.57 / | 6968 / 7974 | 30900070 / | 30,900,070 |
| 31-120-05 | Холбооны худаг. ТБУХ-1 | 1худаг | 25 | 3.6 / 2 | 13.77 / 12.68 | 344.25 / 317 | 10118 / 7974 | 3483122 / 2527758 | 6,010,880 |
| 21-050-10 | Ган хоолойн голч d = 426мм | км | 0.1 | 4.0 / 2 | 955.56 / 8.14 | 95.56 / .81 | 10589 / 7974 | 1011842 / 6491 | 1,018,333 |
| 21-050-08 | Ган хоолойн голч d = 325мм | км | 0.5 | 4.0 / 2 | 755.47 / 7.46 | 377.74 / 3.73 | 10589 / 7974 | 3999858 / 29743 | 4,029,601 |
| 21-050-07 | Ган хоолойн голч d = 273мм | км | 0.25 | 4.0 / 2 | 673.64 / 7.2 | 168.41 / 1.8 | 10589 / 7974 | 1783295 / 14353 | 1,797,648 |

*Нийт Хї н/цаг:* 22996.43 / 845.48

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 210,717,112 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 35,821,909 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 77,965,331 |
| *Нийт цалин:* | 324,504,352 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 43,808,088 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 44,132,592 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **412,445,031** |

## КАБЕЛЬ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 40-010-04 | Шилэн кабель 24 core | 1км | 0.8 | 2.4 / 2 | 181.35 / | 145.08 / | 8549 / 7974 | 1240309 / | 1,240,309 |

*Нийт Хї н/цаг:* 145.08 /

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,240,309 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 210,853 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 458,914 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нийт цалин:* | 1,910,077 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 257,860 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 259,770 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,427,707** |

### АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-060-03 | 2 м хї ртэл гї н шуудууг бэхэлгээгї йгээр 3-р зэргийн хєрсєнд гараар ухах | м3 | 50.1 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 243.64 / | 9268 / 7974 | 2258021 / | 2,258,021 |
| 04-010-26 | Автозам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф325мм | 100м | 0.53 | 4.5 / 2 | 442.25 / .25 | 234.39 / .13 | 11111 / 7974 | 2604335 / 1057 | 2,605,392 |
| 01-070-02 | Эргї ї лж булах | м3 | 45.9 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 84.25 / | 6968 / 7974 | 587050 / | 587,050 |

*Нийт Хї н/цаг:* 562.28 / .13

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 5,450,463 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 926,579 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 2,016,671 |
| *Нийт цалин:* | 8,393,713 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,133,151 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,141,545 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **10,668,409** |

### БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 31-110-04 | Сувагчлалын яндан буулгах PVC 110*99*5.5мм ([k1=0.6], [k2=0.6]) | 100м | 40 | 2.9 / 2 | 8.86 / 1.15 | 354.31 / 45.84 | 9268 / 7974 | 3283764 / 365528 | 3,649,292 |
| 40-040-04 | Шилэн кабель буулгах 24 core ([k1=0.6], [k2=0.6]) | 100м | 120 | 4.0 / 2 | 2.5 / | 300.15 / | 10589 / 7974 | 3178326 / | 3,178,326 |
| 40-040-04 | Физик кабель буулгах 50 хос ([k1=0.6], [k2=0.6]) | 100м | 12 | 4.0 / 2 | 2.5 / | 30.02 / | 10589 / 7974 | 317833 / | 317,833 |
| 30-271-02 | Агаарын багана буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6]) | 1 тулгуур | 45 | 3.0 / 2 | 2.3 / .01 | 103.68 / .27 | 9412 / 7974 | 975836 / 2153 | 977,989 |

*Нийт Хї н/цаг:* 788.16 / 46.11

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 8,123,440 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,380,985 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37%* | 3,005,673 |
| *Нийт цалин:* | 12,510,098 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,688,863 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,701,373 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **15,900,334** |
| **Бї гд хї н/цаг:** ***24491.95 / 891.72*** **Бї гд цалин:** | ***225,531,324*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **38,340,325** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **83,446,590** |
| **Нийт цалин:** | **347,318,239** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **46,887,962** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **47,235,281** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **441,441,482** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1242 | Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз | км | 350,000 | 2.52 | 883,750 | 0.26 | 25 | 2 | 415.02 | 2,672 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.96 | 1,745 | 0.96 | 2 | 1 | 621.48 | 1,193 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 503.45 | 11,075,900 | 755.17 | 25 | 1 | 314.1 | 5,930,012 |
| | Худгийн таг | ш | 304,920 | 25 | 7,623,000 | 3.13 | 25 | 2 | 415.02 | 32,423 |
| 1-4712 | Худгийн консоль кронштейн | ш | 46,650 | 25 | 1,166,250 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,558 |
| | Холбооны худаг л-4 | ш | 1,508,947 | 25 | 37,723,675 | 72.5 | 25 | 2 | 415.02 | 752,224 |
| 1-4336 | Хї чилтєрєгч | м3 | 20,000 | 3.51 | 70,240 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 650 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.69 | 259,350 | 0.71 | 25 | 1 | 314.1 | 5,551 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 77.55 | 361,848 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 933 |
| 1-3943 | Ацетилен | м3 | 37,500 | 0.69 | 25,725 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 4 |
| 2-2125 | Ган хоолой, ф325 | м | 287,059 | 497.5 | 142,811,853 | 31.09 | 25 | 3 | 553.86 | 430,540 |
| 2-2114 | Ган хоолой, ф273 | м | 210,773 | 248.75 | 52,429,784 | 11.42 | 25 | 3 | 553.86 | 158,094 |
| 2-2139 | Ган хоолой, ф426 | м | 425,034 | 99.5 | 42,290,883 | 9.21 | 25 | 3 | 553.86 | 127,577 |
| 1-1471 | PVc яндан 110*99*5.5мм | п/м | 18,700 | 16600 | 310,420,000 | 41 | 25 | 3 | 553.86 | 567,734 |
| | | | | | **607,144,003** | | | | | **8,011,166** |

### КАБЕЛЬ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-2360 | Шилэн кабель 24 core | км | 2,860,000 | 0.8 | 2,288,000 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 498 |
| | | | | | **2,288,000** | | | | | **498** |

### АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ ВЛЭХ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-1434 | Автозам доогуур яндан сї влэх цооног єрємдєх ф325мм | м | 450,000 | 53 | 23,850,000 | 2.86 | 25 | 2 | 415.02 | 29,695 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

**23,850,000** **29,695**

### БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-7320 | Агаарын багана зєєж зайлуулах | ш | 0 | 45 | 0 | 11.25 | 25 | 2 | 415.02 | 116,724 |

**0** **116,724**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** **633,282,003** **8,158,083**

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### СУВАГЧЛАЛЫН АЖИЛ.

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж їнэ | Нийт їнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2113 | Хоолой угсрагч машин 500мм | 31.88 | 54,930 | 1,751,333 |
| 2116 | Хоолой угсрагч машин 1200мм | 9.24 | 82,395 | 761,124 |
| 3040 | Цахилгаан гагнуурын агрегат | 87.9 | 18,983 | 1,668,530 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.64 | 59,489 | 37,954 |
| 13200 | Автомашин | 0.13 | 13,800 | 1,755 |
| 2079 | Гар эргї ї лэг 1.5тн | 11.55 | 92,276 | 1,065,557 |
| 2077 | Гар эргї ї лэг 0.5тн | 46.61 | 81,420 | 3,795,312 |
| 3043 | Компрессор | 67.13 | 51,118 | 3,431,296 |
| | Ї йлчилгээний машин | 151.3 | 13,800 | 2,087,940 |
| | | | | **14,600,800** |

### КАБЕЛЬ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж їнэ | Нийт їнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.08 | 59,489 | 4,759 |
| | Ї йлчилгээний машин | 7.68 | 13,800 | 105,984 |
| | | | | **110,743** |

### АВТОЗАМ ДООГУУР ЯНДАН СЇ В

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж їнэ | Нийт їнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | Авто кран 5тн | 0.01 | 13,700 | 157 |
| 27021 | Нї ї длийн цахилгаан станц | 82.2 | 34,945 | 2,872,584 |
| 27020 | Єрємдлєгийн агрегат | 82.2 | 32,400 | 2,663,377 |
| | | | | **5,536,118** |

### БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж їнэ | Нийт їнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 0.12 | 59,489 | 7,164 |
| 85201 | Ї йлчилгээний машин | 61.54 | 13,800 | 849,312 |
| | | | | **856,476** |

**НИЙТ ДЇ Н: 21,104,138**

## ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бї гд єртєг /тєгрєг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хї чний зардал** | **51,851,790** |
| 2 | **Материал** | **70,200,059** |
| 3 | **Тээвэр** | **1,737,284** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **3,575,199** |
| | **Шууд зардлын дї н** | **127,364,332** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **19,152,955** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **21,977,593** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дї н** | **168,494,879** |
| 7 | **НЄАТ 10%** | **16,849,488** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **303,291** |
| | **Дї н** | **185,647,658** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **3,369,898** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н** | **0** |
| 11 | **Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал** | **1,684,949** |
| | **Дї н** | **190,702,504** |
| 12 | **Магадлашгї й ажил 2 %** | **3,369,898** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дї н** | **194,072,402** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Газрын ажил | 4,759,692 | 2,319,743 | 0 | 64,916 | 897,340 | 856,864 | 620,829 |
| 2 | Суурийн ажил. | 52,728,642 | 10,361,382 | 29,910,896 | 1,588,110 | 163,329 | 3,827,275 | 6,877,649 |
| 3 | Ханын ажил. | 8,022,069 | 3,080,410 | 2,222,667 | 304,229 | 230,569 | 1,137,838 | 1,046,357 |
| 4 | Хучилтын ажил | 16,426,260 | 2,949,722 | 10,114,181 | 97,445 | 32,792 | 1,089,565 | 2,142,556 |
| 5 | Дээврийн ажил | 9,552,984 | 2,132,304 | 5,201,874 | 84,244 | 100,893 | 787,628 | 1,246,041 |
| 6 | Хаалга, цонхны ажил | 4,733,621 | 1,128,068 | 2,472,008 | 93,812 | 5,621 | 416,684 | 617,429 |
| 7 | Бусад ажил | 6,100,743 | 1,844,405 | 2,604,823 | 148,868 | 25,613 | 681,284 | 795,749 |
| 8 | Шалны ажил | 11,764,222 | 2,808,420 | 5,889,701 | 454,853 | 39,412 | 1,037,371 | 1,534,464 |
| 9 | Гэрэлтї ї лэгийн ажил | 12,332,327 | 3,425,594 | 5,772,595 | 222,345 | 37,886 | 1,265,342 | 1,608,564 |
| 10 | Газардуулга, аянга хамгаалалтын ажил. | 2,891,742 | 1,231,386 | 613,886 | 211,528 | 2,910 | 454,848 | 377,184 |
| 11 | Дотор заслын ажил | 24,580,086 | 12,912,110 | 3,559,360 | 224 | 132,833 | 4,769,460 | 3,206,098 |
| 12 | Гадна заслын ажил, | 8,736,259 | 5,104,887 | 413,066 | 125,697 | 67,459 | 1,885,637 | 1,139,512 |
| 13 | Галын хамгаалалтын ажил | 5,866,231 | 2,553,360 | 1,425,000 | 178,927 | 627 | 943,157 | 765,161 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 168,494,879 | 51,851,790 | 70,200,059 | 3,575,199 | 1,737,284 | 19,152,955 | 21,977,593 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ГАЗРЫН АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-010-03 | Барилга барих гараар нї дэн баримжаагаар тэгшлэх 3-р зэргийн хєрс | м2 | 76.96 | 2.0 / 2 | .56 / | 42.84 / | 7974 / 7974 | 341574 / | 341,574 |
| 01-280-03 | 0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 153.09 | 2.0 / 2 | .01 / | .98 / | 7974 / 7974 | 7813 / | 7,813 |
| 01-060-03 | Механизмаар ухсныг гараар засаж ухах | м3 | 4.735 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 23.03 / | 9268 / 7974 | 213408 / | 213,408 |
| 01-070-03 | Суурийн хажуугаар хайрган хєрс гараар чигжиж булах | м3 | 11.55 | 1.4 / 2 | 2.19 / | 25.32 / | 7111 / 7974 | 180017 / | 180,017 |
| 01-400-03 | 90 морины хї чтэй бульдозероор зэргийн хєрсийг тї рж.<br>Суурийн хажуугаар хайрган хєрс механизмаар чигжих | м3 | 65.45 | / 2 | / | / | / 7974 | / | |
| 01-190-07 | Шалан дор шороо нягтруулах | м3 | 13.944 | 3.0 / 2 | .54 / | 7.55 / | 9412 / 7974 | 71054 / | 71,054 |
| 01-060-01 | Сувгийн нух ухах | м3 | 18.36 | 2.7 / 2 | 2.25 / | 41.34 / | 8981 / 7974 | 371285 / | 371,285 |

*Нийт Хї н/цаг:* 141.05 /

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,185,151 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 201,476 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 438,506 |
| *Нийт цалин:* | 1,825,132 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 246,393 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 248,218 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,319,743** |

**СУУРИЙН АЖИЛ.**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх м100 | м3 | 2.5 | 2.4 / 2 | 1.1 / 1.49 | 2.76 / 3.71 | 8549 / 7974 | 23555 / 29623 | 53,178 |
| 06-010-24 | Бетон шахах шахуургаар тємєр бетон шугаман суурь цутгах М200 | м3 | 14.3 | 3.1 / 2 | 5.33 / .36 | 76.23 / 5.15 | 9530 / 7974 | 726435 / 41050 | 767,485 |
| 06-050-13 | Зєрї ї арматурчилал | тн | 0.247 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 4.26 / .6 | 8693 / 7974 | 37029 / 4818 | 41,846 |
| 06-110-14 | Тємєр бетон таг цутгах М200 | м3 | 1.4 | 2.9 / 2 | 13.42 / .67 | 18.79 / .94 | 9268 / 7974 | 174101 / 7480 | 181,581 |
| 08-040-10 | Газартай харьцах гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх | м2 | 85.7 | 2.9 / 2 | .49 / .01 | 42.19 / .69 | 9268 / 7974 | 391018 / 5467 | 396,485 |
| 08-040-04 | Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх | м2 | 12.85 | 2.2 / 2 | .34 / .04 | 4.35 / .5 | 8262 / 7974 | 35980 / 3996 | 39,976 |
| 08-050-05 | Сувгийн ба цооногийн ханыг цементэн зуурмагаар гагнаж єрєх | м3 | 5.88 | 3.0 / 2 | 5.76 / 1.28 | 33.86 / 7.53 | 9412 / 7974 | 318646 / 60016 | 378,661 |
| 06-060-06 | Цутгамал тємєр бетон хана цутгах в20 | м3 | 25.5 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 313.55 / 52.53 | 9412 / 7974 | 2951138 / 418874 | 3,370,012 |
| 06-050-13 | Зєрї ї арматурчилал | тн | 0.38 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 6.55 / .93 | 8693 / 7974 | 56967 / 7412 | 64,379 |

*Нийт Хї н/цаг:* 502.53 / 72.58 *Ї ндсэн цалин:* 5,293,604

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 899,913

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 1,958,633

*Нийт цалин:* 8,152,149

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 1,100,540

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 1,108,692

***Ажиллах хї чний зардал:*** **10,361,382**

**ХАНЫН АЖИЛ.**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 08-050-11 | 1\2-ын тоосгоор хана єрєх. | м2 | 33.97 | 3.0 / 2 | 2.2 / .52 | 74.77 / 17.56 | 9412 / 7974 | 703748 / 139989 | 843,737 |
| 08-060-04 | 250 мм-ийн тоосгон дотор хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж єрєх | м3 | 9.3 | 2.9 / 2 | 6.2 / 2.22 | 57.67 / 20.65 | 9268 / 7974 | 534445 / 164631 | 699,076 |
| 07-500-15 | Ялуу Я12.12.8 | ш | 4 | 3.0 / 2 | .59 / .06 | 2.35 / .24 | 9412 / 7974 | 22103 / 1914 | 24,017 |
| 08-100-05 | Тоосгон єрєг бусад хийцийг арматурчлах | тн | 0.011 | 2.3 / 2 | 71.07 / 4.24 | .78 / .05 | 8406 / 7974 | 6572 / 372 | 6,943 |

*Нийт Хї н/цаг:* 135.57 / 38.49 *Ї ндсэн цалин:* 1,573,773

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 267,541 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 582,296 |
| *Нийт цалин:* | 2,423,611 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 327,187 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 329,611 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **3,080,410** |

### ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-110-04 | Тємєр бетон хї чилт цутгах М-250. | м3 | 11.4 | 3.0 / 2 | 9.16 / 1.99 | 104.41 / 22.65 | 9412 / 7974 | 982699 / 180625 | 1,163,325 |
| 06-050-13 | Нормоос илї ї г арматурчилах. | тн | 0.443 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 7.64 / 1.08 | 8693 / 7974 | 66412 / 8640 | 75,052 |
| 06-100-05 | Тємєр бетон дам нуруу цутгах м250 | м3 | 1 | 3.1 / 2 | 27.08 / 1.32 | 27.08 / 1.32 | 9530 / 7974 | 258103 / 10526 | 268,629 |

*Нийт Хї н/цаг:* 139.13 / 25.06

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,507,005 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 256,191 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 557,592 |
| *Нийт цалин:* | 2,320,788 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 313,306 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 315,627 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,949,722** |

### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 76.96 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 12.46 / 1.25 | 8981 / 7974 | 111902 / 9942 | 121,843 |
| 12-060-08 | Дээврийн 1 ї е наамал уур тусгаарлагч хийх | м2 | 76.96 | 2.2 / 2 | .21 / .01 | 16.47 / .96 | 8262 / 7974 | 136071 / 7671 | 143,742 |
| 12-060-04 | Хєєсєнцєрєєр хучилт дулаалах \10см\ | м2 | 76.96 | 3.0 / 2 | .09 / .06 | 6.77 / 4.93 | 9412 / 7974 | 63743 / 39275 | 103,018 |
| 12-060-14 | Перлит дээврийн налуулга хийх | м3 | 4.62 | 2.5 / 2 | 2.18 / .98 | 10.07 / 4.53 | 8693 / 7974 | 87532 / 36103 | 123,635 |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 76.96 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 12.46 / 1.25 | 8981 / 7974 | 111902 / 9942 | 121,843 |
| 12-020-05 | 3 ї е хар цаасан дээвэр хийх | м2 | 76.96 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 41.13 / 9.85 | 9647 / 7974 | 396756 / 78551 | 475,307 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

*Нийт Хї н/цаг:* 99.36 / 22.76 *Ї ндсэн цалин:* 1,089,389

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 185,196

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 403,074

*Нийт цалин:* 1,677,659

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 226,484

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 228,162

***Ажиллах хї чний зардал:*** **2,132,304**

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 11-010-14 | Бетон шал цутгах В15 | м3 | 19 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 80.82 / 70.11 | 8262 / 7974 | 667769 / 559057 | 1,226,826 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 73.44 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 15.58 / 8.81 | 8837 / 7974 | 137716 / 70273 | 207,989 |

*Нийт Хї н/цаг:* 96.41 / 78.92 *Ї ндсэн цалин:* 1,434,815

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 243,918

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 530,881

*Нийт цалин:* 2,209,615

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 298,298

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 300,508

***Ажиллах хї чний зардал:*** **2,808,420**

### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 19-100-05 | 1м2 хї ртэл талбайтай тємєр сараалжин жааз угсрах | ш | 2 | 3.3 / 2 | 2.9 / .1 | 5.8 / .21 | 9765 / 7974 | 56627 / 1675 | 58,302 |
| 10-590-05 | 3.1м2 талбайтай тємєр хаалга суулгах | ш | 1 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 10.19 / .19 | 9530 / 7974 | 97079 / 1529 | 98,608 |
| 10-590-05 | 4.5м2 талбайтай тємєр хаалга суулгах | ш | 2 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 20.37 / .38 | 9530 / 7974 | 194159 / 3057 | 197,216 |
| 10-590-05 | 2.13м2 талбайтай тємєр хаалга суулгах | ш | 2 | 3.1 / 2 | 10.19 / .19 | 20.37 / .38 | 9530 / 7974 | 194159 / 3057 | 197,216 |
| 10-600-05 | Зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хєєсєєр чигжиж дулаалах | м2 | 16.37 | 3.0 / 2 | .15 / .01 | 2.49 / .2 | 9412 / 7974 | 23419 / 1566 | 24,986 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 59.22 / 1.36 *Ї ндсэн цалин:* | 576,327 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 97,976 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 213,241 |
| *Нийт цалин:* | 887,543 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 119,818 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 120,706 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **1,128,068** |

### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 15-040-12 | Дотор ханыг сайн чанартай шавардах | м2 | 257.62 | 3.4 / 2 | 1.35 / .07 | 348.15 / 17.39 | 9883 / 7974 | 3440743 / 138663 | 3,579,406 |
| 15-050-04 | Хаалга цонхны амалгаа шавардах | м2 | 6.02 | 3.5 / 2 | 1.11 / .11 | 6.69 / .64 | 10000 / 7974 | 66912 / 5088 | 72,001 |
| 15-310-18 | Хана эмульсэн будгаар будах | м2 | 257.62 | 3.2 / 2 | .91 / .00 | 234.56 / .88 | 9647 / 7974 | 2262829 / 6984 | 2,269,814 |
| 15-310-19 | Тааз эмульсэн будгаар будах | м2 | 67.04 | 2.5 / 2 | 1.16 / .00 | 77.55 / .18 | 8693 / 7974 | 674100 / 1443 | 675,544 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 666.95 / 19.08 *Ї ндсэн цалин:* | 6,596,764 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,121,450 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 2,440,803 |
| *Нийт цалин:* | 10,159,017 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,371,467 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,381,626 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **12,912,110** |

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ,

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 15-010-04 | Гадна ханыг шавардах | м2 | 133.15 | 3.5 / 2 | 1.61 / .07 | 213.95 / 9.45 | 10000 / 7974 | 2139454 / 75383 | 2,214,838 |
| 15-020-08 | 200мм хї ртэл єргєн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар єндєр чанартай шавардах | у/м | 37.2 | 3.5 / 2 | .37 / .02 | 13.72 / .62 | 10000 / 7974 | 137156 / 4954 | 142,110 |
| 08-230-05 | Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хї ртэл єндєр тємєр шат угсрах ба задлах | м2 | 31.2 | 3.1 / 2 | .71 / .16 | 22.1 / 5.09 | 9530 / 7974 | 210573 / 40553 | 251,126 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 249.76 / 15.16 *Ї ндсэн цалин:* | 2,608,074 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 443,373 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 964,987 |
| *Нийт цалин:* | 4,016,434 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 542,219 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 546,235 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **5,104,887** |

### БУСАД АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-010-04 | Бетон хаяавч цутгах B10 | м3 | 4 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 3.05 / 5.94 | 8549 / 7974 | 26064 / 47397 | 73,462 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 19.504 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 4.14 / 2.34 | 8837 / 7974 | 36574 / 18663 | 55,237 |
| 06-230-04 | Довжоо цутгах М200 | м3 | 0.8 | 3.0 / 2 | 2.69 / 1.82 | 2.15 / 1.46 | 9412 / 7974 | 20255 / 11610 | 31,865 |
| 06-230-04 | Пандус цутгах М200 | м3 | 0.6 | 3.0 / 2 | 2.69 / 1.82 | 1.61 / 1.09 | 9412 / 7974 | 15191 / 8708 | 23,899 |
| 06-050-13 | Пандус арматурчилах | тн | -0.054 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -.93 / -.13 | 8693 / 7974 | -8095 / -1053 | -9,149 |
| 11-240-10 | Гадна довжоог халтирахаас хамгаалсан чулуун хавтангаар дэвсэж шал хийх | м2 | 10.34 | 3.4 / 2 | 3 / .3 | 31 / 3.11 | 9883 / 7974 | 306325 / 24818 | 331,143 |
| 11-320-04 | Єрєг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх | м3 | 14.81 | 2.3 / 2 | .75 / 2.9 | 11.11 / 42.95 | 8406 / 7974 | 93370 / 342475 | 435,845 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 52.12 / 56.76 *Ї ндсэн цалин:* | 942,302 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 160,191 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 348,652 |
| *Нийт цалин:* | 1,451,145 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 195,905 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 197,356 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **1,844,405** |

### ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-070-04 | Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар угсрах | ком | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 10353 / 7974 | 84356 / 1156 | 85,512 |
| 20-070-04 | Удирдлагын хайрцаг Я5141-2874 УХЛ4 | ком | 1 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 8.15 / .14 | 10353 / 7974 | 84356 / 1156 | 85,512 |
| 38-520-10 | Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 36вт угсрах | ш | 9 | 3.0 / 2 | .82 / .01 | 7.38 / .09 | 9412 / 7974 | 69461 / 718 | 70,178 |
| 38-520-10 | Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт угсрах | ш | 8 | 3.0 / 2 | .82 / .01 | 6.56 / .08 | 9412 / 7974 | 61743 / 638 | 62,381 |
| 38-520-10 | Чийдэн угсрах МО25 | ш | 2 | 3.0 / 2 | .82 / .01 | 1.64 / .02 | 9412 / 7974 | 15436 / 159 | 15,595 |
| 20-250-13 | Гэрэлтї ї лэг угсрах /зєєврийн/ | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | 1.23 / .00 | 2.46 / .01 | 9412 / 7974 | 23154 / 48 | 23,201 |
| 38-540-06 | Цахилгаан халаагч угсрах | ш | 2 | 3.8 / 2 | 1.89 / .09 | 3.78 / .18 | 10353 / 7974 | 39134 / 1435 | 40,570 |
| 38-520-04 | Солби залгуур ПК40 | ш | 2 | 3.0 / 2 | .21 / .01 | .42 / .02 | 9412 / 7974 | 3953 / 159 | 4,113 |
| 20-230-06 | Хамгаалагдсан унтраалга тавих | ширхэг | 8 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | 3.65 / .02 | 9412 / 7974 | 34335 / 191 | 34,526 |
| 38-310-07 | Утас салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 16 | 3.0 / 2 | .65 / .05 | 10.4 / .8 | 9412 / 7974 | 97885 / 6379 | 104,264 |
| 38-520-27 | Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч | ш | 21 | 3.0 / 2 | 1.22 / .1 | 25.52 / 2.1 | 9412 / 7974 | 240147 / 16745 | 256,893 |
| 38-520-07 | Хамгаалагдсан розетка угсрах 42В 12А | ш | 5 | 3.0 / 2 | .35 / .03 | 1.75 / .15 | 9412 / 7974 | 16471 / 1196 | 17,667 |
| 38-580-20 | Кабелийн тєгсгєвч угсрах ЛА35 | ш | 3 | 4.0 / 2 | 2.42 / | 7.26 / | 10589 / 7974 | 76908 / | 76,908 |
| 38-330-07 | ПВХ хоолой ф80мм угсрах е-3м | м | 27 | 3.0 / 2 | .24 / .01 | 6.48 / .18 | 9412 / 7974 | 60990 / 1442 | 62,432 |
| 38-230-05 | Тєгсгєлийн муфт тавих КВЭд-6 | 1 ш | 1 | 4.0 / 2 | 7.03 / .22 | 7.03 / .22 | 10589 / 7974 | 74441 / 1754 | 76,195 |
| 38-230-05 | Тєгсгєлийн муфт тавих ПКВЭ-1 | 1 ш | 6 | 4.0 / 2 | 7.03 / .22 | 42.18 / 1.32 | 10589 / 7974 | 446644 / 10526 | 457,170 |
| 38-580-09 | Хоёр даруулгатай тї дї ї л СД-43 | ш | 2 | 4.0 / 2 | .33 / | .66 / | 10589 / 7974 | 6989 / | 6,989 |
| 38-580-14 | 10кв-ийн тусгаарлагч штанг | ш | 2 | 4.0 / 2 | .5 / | 1 / | 10589 / 7974 | 10610 / | 10,610 |
| 20-170-04 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 2х2,5сї влэх | м | 200 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 13.4 / 6 | 9124 / 7974 | 122262 / 47844 | 170,106 |
| 20-170-04 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х2.5сї влэх | м | 80 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 5.36 / 2.4 | 9124 / 7974 | 48905 / 19138 | 68,042 |
| 20-170-04 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4сї влэх | м | 25 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 1.68 / .75 | 9124 / 7974 | 15283 / 5980 | 21,263 |

*Нийт Хї н/цаг:* 164.9 / 14.63

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,750,127 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 297,522 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 647,547 |
| *Нийт цалин:* | 2,695,196 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 363,851 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 366,547 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **3,425,594** |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

**ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 38-350-13 | Газардуулгын шин баригч К 188Y2 | м | 6 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 1.56 / .04 | 9883 / 7974 | 15417 / 292 | 15,709 |
| 30-120-01 | 8мм голчтой бєєрєнхий газардуулгын 10м хї ртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих | м | 65 | 3.3 / 2 | .12 / .00 | 8.06 / .26 | 9765 / 7974 | 78706 / 2073 | 80,779 |
| 38-350-10 | 100мм2 хї ртэл оглолтой газардуулгын дотор хї рээ угсрах 25*4мм | м | 140 | 3.4 / 2 | .23 / .01 | 32.2 / .78 | 9883 / 7974 | 318233 / 6252 | 324,484 |
| 38-350-16 | 160мм2 хї ртэл оглолтой газардуулгын гадна хї рээ угсрах 40*4мм | м | 50 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 13 / .45 | 9883 / 7974 | 128479 / 3588 | 132,067 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан тємєр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 12 | 2.0 / 2 | .72 / .07 | 8.64 / .9 | 7974 / 7974 | 68895 / 7177 | 76,072 |

*Нийт Хї н/цаг:* 63.46 / 2.43

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 629,112 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 106,949 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 232,771 |
| *Нийт цалин:* | 968,832 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 130,792 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 131,761 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **1,231,386** |

**ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-260-04 | Хуурай автомат гал унтраагч 7кг БУРАН-8 | ш | 5 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 36 / 2.85 | 10693 / 7974 | 384932 / 22726 | 407,658 |
| 16-260-04 | Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч ОУ-8 | ш | 2 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 14.4 / 1.14 | 10693 / 7974 | 153973 / 9090 | 163,063 |
| 16-260-04 | Хєєсєн гал унтраагч ОП-5 | ш | 1 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 7.2 / .57 | 10693 / 7974 | 76986 / 4545 | 81,532 |
| 16-260-04 | 10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч ОСП-1 | ш | 8 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 57.6 / 4.56 | 10693 / 7974 | 615891 / 36361 | 652,253 |

*Нийт Хї н/цаг:* 115.2 / 9.12

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,304,505 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 221,766 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 482,667 |
| *Нийт цалин:* | 2,008,938 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 271,207 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 273,216 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,553,360** |
| **Бї гд хї н/цаг:** ***2485.65 / 356.36*** **Бї гд цалин:** | ***26,490,947*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **4,503,461** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **9,801,650** |
| **Нийт цалин:** | **40,796,058** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **5,507,468** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **5,548,264** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **51,851,790** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4333 | Зайлуулах шороо | м3 | 0 | 183.71 | 0 | 257.19 | 10 | 1 | 348.9 | 897,340 |
| | | | | | 0 | | | | | 897,340 |

### СУУРИЙН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 9.55 | 17,358 | 9.55 | 2 | 1 | 621.48 | 11,867 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 2.27 | 49,999 | 3.41 | 25 | 1 | 314.1 | 26,769 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 93.95 | 112,736 | 0.12 | 25 | 2 | 415.02 | 1,218 |
| 1-0525 | Төмөр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 23.14 | 65,220 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 182 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 59.57 | 1,411,742 | 0.3 | 25 | 2 | 415.02 | 3,090 |
| 1-0358 | Хар тосон тї рхлэг | кг | 3,338 | 22.28 | 74,377 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 261 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 37.52 | 103,832 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 448 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.41 | 153,538 | 0.42 | 25 | 1 | 314.1 | 3,286 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 200,000 | 0.00 | 207 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 10 |
| 1-1264 | Шингэн шил /силикат натри/ | кг | 3,200 | 6.42 | 20,560 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 75 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 71.35 | 332,938 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 498 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.06 | 34,652 | 0.04 | 25 | 1 | 314.1 | 294 |
| 1-0060 | Барилгын бї х төрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 56.87 | 1,442,438 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 673 |
| 1-4420 | Бэхэлгээ | ш | 2,100 | 6.64 | 13,953 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 171 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м200 | м3 | 287,500 | 1.43 | 410,550 | 3.43 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 250,000 | 2.55 | 637,500 | 6.12 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 287,500 | 14.51 | 4,172,919 | 36.29 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 310,000 | 26.01 | 8,063,100 | 62.42 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,522,727 | 4.26 | 10,743,971 | 4.26 | 25 | 1 | 314.1 | 33,443 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,522,727 | 0.18 | 458,111 | 0.18 | 25 | 1 | 314.1 | 1,426 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 336,364 | 2.35 | 789,150 | 9.33 | 25 | 1 | 314.1 | 73,231 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 3.98 | 94,279 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 330 |
| 1-4154 | Дї нзэнцэр Її зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 555,500 | 0.09 | 48,162 | 0.06 | 25 | 1 | 314.1 | 443 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш | м3 | 555,500 | 0.05 | 27,220 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 250 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 1.14 | 632,384 | 0.68 | 25 | 1 | 314.1 | 5,364 |
| | | | | | **29,910,896** | | | | | **163,329** |

### ХАНЫН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 3.53 | 6,424 | 3.53 | 2 | 1 | 621.48 | 4,392 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 4.33 | 95,341 | 6.5 | 25 | 1 | 314.1 | 51,046 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.49 | 182,496 | 0.5 | 25 | 1 | 314.1 | 3,906 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 200,000 | 0.28 | 55,888 | 0.34 | 25 | 1 | 314.1 | 2,677 |
| 1-2696 | Ялуу я12.12.8 | ш | 11,880 | 4 | 47,520 | 0.11 | 25 | 1 | 314.1 | 879 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-100 | 1000ш | 336,364 | 5.37 | 1,805,861 | 21.34 | 25 | 1 | 314.1 | 167,579 |
| 1-0733 | Єрлєгийн ханын тор | тн | 2,522,727 | 0.01 | 29,137 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 91 |
| | | | | | **2,222,667** | | | | | **230,569** |

### ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 0.49 | 900 | 0.49 | 2 | 1 | 621.48 | 615 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 0.93 | 20,410 | 1.39 | 25 | 1 | 314.1 | 10,928 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 7.57 | 21,338 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 59 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 17.1 | 405,365 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 887 |
| 1-0095 | Хадаас | кг | 2,767 | 2.98 | 8,246 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 36 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 15.62 | 43,215 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 186 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.00 | 1,103 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 24 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 200,000 | 0 | 123 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 6 |
| 1-0879 | Электрод | кг | 4,666 | 3.33 | 15,538 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 40 |
| 1-3982 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.09 | 51,295 | 0.06 | 25 | 1 | 314.1 | 471 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 310,000 | 12.65 | 3,920,880 | 30.36 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,522,727 | 2.08 | 5,234,759 | 2.08 | 25 | 1 | 314.1 | 16,294 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0525 | Арматур боох тємєр утас ф1.2мм | кг | 2,100 | 7.09 | 14,885 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 56 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,522,727 | 0.01 | 20,939 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 65 |
| 1-3991 | Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш | м3 | 555,500 | 0.29 | 158,318 | 0.19 | 25 | 1 | 314.1 | 1,455 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 0.35 | 196,869 | 0.21 | 25 | 1 | 314.1 | 1,670 |
| | | | | | **10,114,181** | | | | | **32,792** |

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 6.75 | 12,274 | 6.75 | 2 | 1 | 621.48 | 8,392 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 2.94 | 64,745 | 4.41 | 25 | 1 | 314.1 | 34,664 |
| 1-0358 | Хар тосон тї рхлэг | кг | 3,338 | 96.97 | 323,685 | 0.11 | 25 | 2 | 415.02 | 1,137 |
| 1-0358 | Хар тосон шаваас | кг | 1,100 | 61.57 | 67,725 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 722 |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин / | м2 | 1,200 | 85.43 | 102,511 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 940 |
| | Хєєсєнцєр 100мм | м2 | 24,575 | 76.96 | 1,891,292 | 0.23 | 25 | 3 | 553.86 | 3,240 |
| 1-0678 | ЧулуугVй цаас | м2 | 7,171 | 177.01 | 1,269,324 | 0.94 | 25 | 2 | 415.02 | 9,734 |
| 1-0672 | Чулуутай хар цаас | м2 | 8,407 | 84.66 | 711,703 | 0.66 | 25 | 2 | 415.02 | 6,825 |
| 1-0729 | Цайрдсан гєлмєн тємєр, 0,55-1мм зузаан | кг | 1,300 | 23.09 | 30,014 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 181 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.79 | 294,284 | 0.8 | 25 | 1 | 314.1 | 6,298 |
| 1-4286 | Керамзит 50-250мм | м3 | 94,008 | 4.62 | 434,317 | 2.77 | 25 | 2 | 415.02 | 28,761 |
| | | | | | **5,201,874** | | | | | **100,893** |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 9.69 | 17,618 | 9.69 | 2 | 1 | 621.48 | 12,045 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 1.85 | 40,738 | 2.78 | 25 | 1 | 314.1 | 21,811 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.69 | 259,595 | 0.71 | 25 | 1 | 314.1 | 5,556 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 287,500 | 19.38 | 5,571,750 | 46.51 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

5,889,701

39,412

### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 3 |
| | Тємєр хаалга | ш | 448,973 | 5 | 2,244,865 | 0.5 | 25 | 2 | 415.02 | 5,188 |
| 2-1351 | Хєдєлгєєнгї й хаалттай сараалж, 1,9х0.68 | ш | 56,600 | 2 | 113,200 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 206 |
| 1-0861 | Шураг | кг | 5,800 | 2 | 11,600 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 23 |
| 1-0363 | Шї ршдэг хєєс | кг | 9,000 | 6.75 | 60,750 | 0.01 | 25 | 3 | 553.86 | 113 |
| 1-0363 | Шї ршдэг баллонтой хєєс | кг | 9,000 | 4.09 | 36,833 | 0.00 | 25 | 3 | 553.86 | 69 |
| 1-0877 | Шєрєг | кг | 550 | 0.86 | 473 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 10 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.16 | 747 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-0060 | Эрэг боолт м-6 | кг | 5,200 | 0.68 | 3,536 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |

2,472,008

5,621

### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 12.91 | 23,464 | 12.91 | 2 | 1 | 621.48 | 16,042 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 6.14 | 134,995 | 9.2 | 25 | 1 | 314.1 | 72,276 |
| 1-0083 | Цаасан зї лгї ї р | м2 | 5,000 | 6.76 | 33,807 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 119 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 4.92 | 1,842,601 | 5.02 | 25 | 1 | 314.1 | 39,435 |
| 1-0856 | Шаваас | кг | 350 | 176.29 | 61,702 | 0.21 | 25 | 2 | 415.02 | 2,213 |
| 1-0212 | Эмульс будаг | кг | 7,128 | 205.22 | 1,462,791 | 0.26 | 25 | 2 | 415.02 | 2,747 |

3,559,360

132,833

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ,

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 2.44 | 4,436 | 2.44 | 2 | 1 | 621.48 | 3,033 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 4.8 | 105,575 | 7.2 | 25 | 1 | 314.1 | 56,524 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.67 | 249,630 | 0.68 | 25 | 1 | 314.1 | 5,343 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 200,000 | 0.27 | 53,425 | 0.33 | 25 | 1 | 314.1 | 2,559 |
| | | | | | **413,066** | | | | | **67,459** |

### БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 2.17 | 3,936 | 2.17 | 2 | 1 | 621.48 | 2,691 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 0.89 | 19,529 | 1.33 | 25 | 1 | 314.1 | 10,456 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф4мм | кг | 2,818 | 0.84 | 2,367 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 7 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 0.27 | 736 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 1-4029 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.4 | 150,218 | 0.41 | 25 | 1 | 314.1 | 3,215 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | -0.11 | -504 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | -1 |
| 1-4177 | Бетон зуурмаг м-150 | м3 | 270,000 | 4.08 | 1,101,600 | 9.79 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 287,500 | 1.43 | 412,562 | 3.44 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,522,727 | -0.05 | -136,227 | -0.05 | 25 | 1 | 314.1 | -424 |
| 1-0733 | Арматур а-1, а-2, а-3 | тн | 2,522,727 | 0.18 | 445,009 | 0.18 | 25 | 1 | 314.1 | 1,385 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 0.12 | 66,882 | 0.07 | 25 | 1 | 314.1 | 567 |
| 1-4495 | Єнгєлгєєний боржин чулуун хавтан, I зэрэг, 20мм зузаан | м2 | 52,100 | 10.34 | 538,714 | 0.98 | 25 | 1 | 314.1 | 7,714 |
| | | | | | **2,604,823** | | | | | **25,613** |

### ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-5143 | Солби залгуур пк40 | ш | 60,000 | 2.04 | 122,400 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 3-6552 | Утас салбарлах хайрцаг у-197 | ш | 1,500 | 16 | 24,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 133 |
| 3-3720 | Удирдлагын хайрцаг я5141-2874 ухл4 | ш | 1,156,120 | 1 | 1,156,120 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 467 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 8,000 | 62.08 | 496,674 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 779 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4112 | Тєгсгєвч | ш | 5,500 | 4 | 22,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 29 |
| 3-5830 | Тєгсгєлийн муфт квэд-6 | ш | 55,000 | 1 | 55,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 259 |
| 3-5830 | Тєгсгєлийн муфт пквэ-1 | ш | 55,000 | 6 | 330,000 | 0.15 | 25 | 2 | 415.02 | 1,556 |
| 3-8014 | Хоёр даруулгатай тї дї ї л сд-43 | ш | 7,000 | 2 | 14,000 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 16 |
| 1-0128 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 0.06 | 174 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-6527 | Хамгаалагдсан розетка 42в 12а | ш | 6,800 | 5 | 34,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 182 |
| 3-5118 | Хамгаалагдсан унтраалга | ш | 5,500 | 8 | 44,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 3-6419 | Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч | ш | 16,800 | 21 | 352,800 | 0.53 | 25 | 3 | 553.86 | 7,269 |
| 3-6375 | Чийдэн мо25 | ш | 900 | 4 | 3,600 | 0.24 | 25 | 3 | 553.86 | 3,323 |
| 5-1080 | Цахилгаан халаагч | ш | 250,000 | 2 | 500,000 | 0.15 | 25 | 1 | 314.1 | 1,146 |
| 1-0060 | Эрэг боолт м-6 | кг | 5,200 | 1.86 | 9,698 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 22 |
| 3-6375 | Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт | ш | 1,600 | 16 | 25,600 | 0.96 | 25 | 3 | 553.86 | 13,293 |
| 3-6375 | Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 36вт | ш | 3,200 | 9 | 28,800 | 0.54 | 25 | 3 | 553.86 | 7,477 |
| 1-0060 | Боолт | кг | 2,500 | 0.39 | 975 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 5 |
| 3-3720 | Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар | ш | 656,120 | 1 | 656,120 | 0.04 | 25 | 2 | 415.02 | 467 |
| 3-2820 | Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4мм2 | м | 6,350 | 25.75 | 163,513 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 27 |
| 3-2820 | Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х2.5мм2 | м | 5,100 | 82.4 | 420,240 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 85 |
| 3-2820 | Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 2х2,5мм2 | м | 3,300 | 206 | 679,800 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 214 |
| 3-6374 | Зєєврийн гэрэлтї ї лэгч | ш | 56,000 | 2 | 112,000 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 720 |
| 3-8020 | Кабелийн тєгсгєвч ла35 | ш | 5,500 | 3 | 16,500 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 16 |
| 2-2824 | Пвх хоолой ф80мм | м | 16,310 | 27.81 | 453,581 | 0.03 | 25 | 3 | 553.86 | 374 |
| 3-8026 | 10кв-ийн тусгаарлагч штанг | ш | 25,500 | 2 | 51,000 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 15 |
| | | | | | **5,772,595** | | | | | **37,886** |

## ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0277 | Хар лак | кг | 1,900 | 0.46 | 878 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 6 |
| 1-0714 | Булан тємєр 50*50*5мм | кг | 1,500 | 135.6 | 203,400 | 0.14 | 25 | 1 | 314.1 | 1,065 |
| 1-0527 | Бєєрєнхий тємєр д-8мм | м | 1,335 | 57.2 | 76,362 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 404 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0744 | Газардуулгын шин | кг | 1,850 | 177.9 | 329,115 | 0.18 | 25 | 1 | 314.1 | 1,397 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин баригч к 188у2 | кг | 850 | 4.86 | 4,131 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 38 |
| | | | | | **613,886** | | | | | **2,910** |

## ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-3173 | Хуурай автомат гал унтраагч 7кг буран-8 | ш | 138,000 | 5 | 690,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 196 |
| 2-3173 | Хєєсєн гал унтраагч оп-5 | ш | 178,000 | 1 | 178,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 39 |
| 2-3173 | Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч оу-8 | ш | 98,500 | 2 | 197,000 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 78 |
| 2-3173 | 10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч осп-1 | ш | 45,000 | 8 | 360,000 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 313 |
| | | | | | **1,425,000** | | | | | **627** |

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** **70,200,059** **1,737,284**

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 8031 | Хийн индї ї 25тн | 1.17 | 14,000 | 16,398 |
| 1017 | Бульдозер | 0.93 | 51,955 | 48,518 |
| | | | | **64,916** |

### СУУРИЙН АЖИЛ.

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 5.38 | 43,200 | 232,368 |
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 2.56 | 3,940 | 10,071 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 2.63 | 38,000 | 99,901 |
| 7004 | Авто бетон зуурагч | 2.22 | 0 | 0 |
| 2028 | Автокран 5тн | 8.85 | 59,489 | 526,192 |
| | Автомашин | 0.88 | 3,456 | 3,053 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 28.41 | 19,064 | 541,704 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 16.07 | 9,115 | 146,432 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 2.22 | 12,800 | 28,390 |
| | | | | **1,588,110** |

### ХАНЫН АЖИЛ.

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 3.72 | 59,489 | 221,035 |
| | Автомашин | 0.1 | 3,456 | 345 |
| 2001 | Кран 5-8тн | 1.53 | 54,000 | 82,848 |
| | | | | **304,229** |

### ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 0.13 | 3,940 | 528 |
| 7001 | Бетон зуурмагийн насос | 0.45 | 38,000 | 17,241 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.31 | 59,489 | 18,259 |
| | Автомашин | 0.04 | 3,456 | 128 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 1.31 | 19,064 | 24,974 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 3.35 | 9,115 | 30,508 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 0.45 | 12,800 | 5,807 |
| | | | | **97,445** |

### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 1.39 | 59,489 | 82,409 |
| | Автомашин | 0.53 | 3,456 | 1,835 |
| | | | | **84,244** |

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 9.12 | 14,071 | 128,328 |
| 2028 | Автокран 5тн | 5.49 | 59,489 | 326,497 |
| | Автомашин | 0.01 | 3,456 | 29 |
| | | | | **454,853** |

### ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 11004 | Цахилгаан єрєм | 30.25 | 2,530 | 76,533 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.1 | 59,489 | 6,008 |
| | Автомашин | 0.01 | 3,456 | 23 |
| 3028 | Гагнуурын аппарат | 0.59 | 19,064 | 11,248 |
| | | | | **93,812** |

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.06 | 3,456 | 224 |
| | | | | **224** |

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ,

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 2.11 | 59,489 | 125,697 |
| | | | | **125,697** |

### БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 1.15 | 38,000 | 43,776 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 1.15 | 0 | 0 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1.36 | 59,489 | 81,080 |
| | Автомашин | 0.00 | 3,456 | 13 |
| 7014 | Зуурмаг зуурагч 80л | 2.89 | 8,310 | 23,999 |
| | | | | **148,868** |

### ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 4.72 | 40,590 | 191,585 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.5 | 59,489 | 29,875 |
| | Автомашин | 0.26 | 3,456 | 885 |
| | | | | **222,345** |

### ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГАА

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 0.43 | 40,590 | 17,291 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.39 | 59,489 | 23,379 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 8.68 | 19,064 | 165,476 |
| | Ї йлчилгээний машин | 0.39 | 13,800 | 5,382 |
| | | | | **211,528** |

### ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж үнэ | Нийт үнэ |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.05 | 3,456 | 182 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 9.38 | 19,064 | 178,744 |
| | | | | **178,927** |

**НИЙТ ДЇ Н: 3,575,199**

## ТЄСЄВТ ЄРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

| Д/Д | Зардлын нэр | Бї гд єртєг /тєгрєг/ |
|---|---|---|
| 1 | **Ажиллах хї чний зардал** | **78,794,690** |
| 2 | **Материал** | **110,021,748** |
| 3 | **Тээвэр** | **2,221,414** |
| 4 | **Машин ашиглалт** | **7,489,886** |
| | **Шууд зардлын дї н** | **198,527,738** |
| 5 | **Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/** | **29,105,092** |
| 6 | **Ашиг / 15%/** | **34,144,925** |
| | **Барилга угсралтын ажлын дї н** | **261,777,755** |
| 7 | **НЄАТ 10%** | **26,177,775** |
| 8 | **Нормчлолын сан 0.18%** | **471,200** |
| | **Дї н** | **288,426,730** |
| 9 | **Захиалагчийн техник хяналтын зардал** | **5,235,555** |
| 10 | **Инженер хайгуул, зураг тєслийн ажлын дї н** | **0** |
| 11 | **Зураг тєсєл зохиогчийн хяналтын зардал** | **2,617,778** |
| | **Дї н** | **296,280,063** |
| 12 | **Магадлашгї й ажил 2 %** | **5,235,555** |
| 13 | **Бусад нэмэлт зардал** | **0** |
| | **Дї н** | **301,515,618** |

## ЄРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН Ї Е ШАТААР)

| Д/Д | Барилга угсралтын ажлын ї е шатны нэр | Бї гд єртєг | Ажиллах хї чний зардал | Материал | Машин механизм | Тээвэр | Нэмэгдэл зардал | Ашиг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дотор заслын ажил | 25,380,254 | 13,190,314 | 3,769,865 | 47,765 | 189,619 | 4,872,223 | 3,310,468 |
| 2 | Хаалга цонхны ажил | 7,820,207 | 2,562,804 | 3,282,385 | 6,279 | 2,066 | 946,645 | 1,020,027 |
| 3 | Дээврийн ажил | 24,247,406 | 5,554,761 | 13,271,499 | 76,748 | 129,882 | 2,051,811 | 3,162,705 |
| 4 | Хана, хамар ханын ажил | 9,722,289 | 2,938,995 | 3,716,072 | 396,688 | 316,806 | 1,085,603 | 1,268,125 |
| 5 | Бусад ажил | 13,945,570 | 4,471,705 | 5,489,290 | 506,527 | 7,308 | 1,651,753 | 1,818,987 |
| 6 | Гадна заслын ажил | 16,239,601 | 9,540,802 | 886,030 | 119,862 | 50,528 | 3,524,170 | 2,118,209 |
| 7 | Шалны ажил | 11,795,956 | 3,997,983 | 4,418,537 | 258,354 | 105,708 | 1,476,770 | 1,538,603 |
| 8 | Суурийн ажил /0,000-с доошхи/ | 86,594,916 | 17,094,546 | 48,490,295 | 3,277,542 | 123,181 | 6,314,364 | 11,294,989 |
| 9 | Газрын ажил | 10,314,282 | 4,629,146 | 13,095 | 1,408,405 | 1,208,387 | 1,709,909 | 1,345,341 |
| 10 | Цутгамал тємєр бетон рамын ажил. | 21,396,884 | 3,225,043 | 13,645,107 | 509,276 | 35,297 | 1,191,263 | 2,790,898 |
| 11 | Гэрэлтї ї лэгийн ажил | 15,711,230 | 3,490,487 | 8,738,892 | 97,972 | 45,275 | 1,289,312 | 2,049,291 |
| 12 | Газардуулга, аянга хамгаалалтын ажил. | 5,309,781 | 2,193,457 | 1,238,182 | 369,438 | 5,907 | 810,217 | 692,580 |
| 13 | Галын хамгаалалтын ажил | 13,299,378 | 5,904,645 | 3,062,500 | 415,031 | 1,449 | 2,181,051 | 1,734,701 |
| | **НИЙТ ДЇ Н:** | 261,777,755 | 78,794,690 | 110,021,748 | 7,489,886 | 2,221,414 | 29,105,092 | 34,144,925 |

# ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

## ГАЗРЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 01-350-03 | Барилга барих талбайг тэгшлэх | м2 | 158.5 | / 2 | / | / | / 7974 | / | |
| 01-280-02 | 0.65м3 эксковатороор ї ї смэл хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 95 | 2.0 / 2 | .01 / | .48 / | 7974 / 7974 | 3863 / | 3,863 |
| 01-210-09 | 0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хєрсийг ухаж овоолох, | м3 | 292.4 | 2.0 / 2 | .01 / | 1.67 / | 7974 / 7974 | 13290 / | 13,290 |
| 01-280-03 | 0.65м3 эксковатороор 4-р зэргийн хєрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих | м3 | 191.48 | 2.0 / 2 | .01 / | 1.23 / | 7974 / 7974 | 9772 / | 9,772 |
| 01-060-03 | Суурийн нї хийг 4-р зэргийн хєрсєнд тєслийн тї вшин хї ртэл гараар засаж ухах | м3 | 5.92 | 2.9 / 2 | 4.86 / | 28.79 / | 9268 / 7974 | 266816 / | 266,816 |
| 01-390-02 | Бульдозероор суурийн хажууг 2-р зэргийн хєрсєєр булах | м3 | 81.52 | / 2 | / | / | / 7974 | / | |
| 01-070-02 | Мєн гараар булах | м3 | 14.39 | 1.3 / 2 | 1.84 / | 26.41 / | 6968 / 7974 | 184045 / | 184,045 |
| 01-190-07 | 1,2-р зэргийн хєрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах | м3 | 95.9 | 3.0 / 2 | .14 / | 13.56 / | 9412 / 7974 | 127629 / | 127,629 |
| 01-550-05 | Шалан дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 55.98 | 2.0 / 2 | 3.37 / | 188.65 / | 7974 / 7974 | 1504316 / | 1,504,316 |
| 01-550-05 | Гадна довжоо ГД1-2 дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 2 | 2.0 / 2 | 3.37 / | 6.74 / | 7974 / 7974 | 53745 / | 53,745 |
| 01-550-05 | Бетон хаяавчин дор шороо хийж нягтруулах | м3 | 7.5 | 2.0 / 2 | 3.37 / | 25.28 / | 7974 / 7974 | 201543 / | 201,543 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 292.81 / *Ї ндсэн цалин:* | 2,365,019 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 402,053 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 875,057 |
| *Нийт цалин:* | 3,642,129 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 491,687 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 495,330 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **4,629,146** |

## СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-010-04 | Бетон бэлтгэл хийх B10 | м3 | 3.5 | 2.4 / 2 | 1.1 / 1.49 | 3.86 / 5.2 | 8549 / 7974 | 32976 / 41473 | 74,449 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-100-11 | Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгї й бї с тємєр бетоноор цутгах М-250 | м3 | 5.88 | 3.1 / 2 | 6.91 / 1.88 | 40.61 / 11.05 | 9530 / 7974 | 387055 / 88148 | 475,202 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г хасах | тн | 0.06 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 1.03 / .15 | 8693 / 7974 | 8995 / 1170 | 10,165 |
| 06-010-04 | Шалны бетон бэлтгэл хийх В7.5 | м3 | 6.07 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 4.63 / 9.02 | 8549 / 7974 | 39552 / 71926 | 111,478 |
| 11-010-14 | Шалны бетон цутгалт хийх В15 | м3 | 6.07 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 25.82 / 22.4 | 8262 / 7974 | 213335 / 178604 | 391,939 |
| 11-010-14 | Усны нэмэлттэй бетон цутгалт хийх | м3 | 4.34 | 2.2 / 2 | 4.25 / 3.69 | 18.46 / 16.01 | 8262 / 7974 | 152532 / 127700 | 280,233 |
| 06-060-04 | Бетон шахах шахуургаар Зоорийн бетон хана цутгах В20 | м3 | 55.0101 | 3.0 / 2 | 3.86 / 1.46 | 212.18 / 80.15 | 9412 / 7974 | 1997033 / 639114 | 2,636,147 |
| 06-050-13 | Хананд гарах нї х арматурчилах | тн | 0.198 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 3.41 / .48 | 8693 / 7974 | 29683 / 3862 | 33,545 |
| 06-100-05 | Тємєр бетон дам нуруу /рам/ цутгах в20 | м3 | 10.6 | 3.1 / 2 | 27.08 / 1.32 | 287.08 / 13.99 | 9530 / 7974 | 2735891 / 111572 | 2,847,463 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г арматурчилах | тн | 0.24 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 4.14 / .59 | 8693 / 7974 | 35979 / 4681 | 40,660 |
| 06-060-06 | Цутгамал тємєр бетон зї рхэвч цутгах в20 | м3 | 1.04 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 12.79 / 2.14 | 9412 / 7974 | 120360 / 17083 | 137,444 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г хасах | тн | -0.016632 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -.29 / -.04 | 8693 / 7974 | -2493 / -324 | -2,818 |
| 06-110-05 | Тємєр бетон хучилт цутгах М-250 | м3 | 9 | 3.1 / 2 | 5.01 / 2.19 | 45.05 / 19.7 | 9530 / 7974 | 429322 / 157096 | 586,418 |
| 06-050-13 | Нормоос илууг арматурчилах | тн | 1.04 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 17.94 / 2.54 | 8693 / 7974 | 155910 / 20285 | 176,195 |
| 06-050-13 | Нї хний хї читгэл арматурчилах | тн | 0.03662 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | .63 / .09 | 8693 / 7974 | 5490 / 714 | 6,204 |
| 15-040-28 | Зоорийн бетонон хана дотор талаас нь шавардах. | м2 | 84.33 | 3.0 / 2 | .53 / .02 | 44.82 / 1.94 | 9412 / 7974 | 421859 / 15466 | 437,325 |
| 08-040-10 | Зоорийн ханын гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум тї рхлэгээр 2 ї е хийх | м2 | 106.24 | 2.9 / 2 | .49 / .01 | 52.3 / .85 | 9268 / 7974 | 484734 / 6777 | 491,512 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг: 774.47 / 186.27* *Ї ндсэн цалин:* | 8,733,560 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,484,705 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 3,231,417 |
| *Нийт цалин:* | 13,449,682 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,815,707 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,829,157 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **17,094,546** |

**ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.**

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 06-110-05 | Тємєр бетон хучилт цутгах М-250 | м3 | 13.6 | 3.1 / 2 | 5.01 / 2.19 | 68.07 / 29.77 | 9530 / 7974 | 648753 / 237389 | 886,142 |
| 06-050-13 | Нормоос илууг арматурчилах | тн | 1.09 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | 18.8 / 2.67 | 8693 / 7974 | 163406 / 21260 | 184,665 |
| 06-100-11 | Бетон шахах шахуургаар хэв хашмалгї й бї с тємєр бетоноор цутгах М-250 | м3 | 6.1 | 3.1 / 2 | 6.91 / 1.88 | 42.13 / 11.47 | 9530 / 7974 | 401536 / 91446 | 492,982 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г хасах | тн | -0.53 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -9.14 / -1.3 | 8693 / 7974 | -79454 / -10337 | -89,791 |
| 06-060-06 | Парпедны тємєр бетон хана цутгах в20 | м3 | 1.3 | 3.0 / 2 | 12.3 / 2.06 | 15.98 / 2.68 | 9412 / 7974 | 150450 / 21354 | 171,805 |
| 06-050-13 | Орцоос илї ї г хасах | тн | 0.011 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | .19 / .03 | 8693 / 7974 | 1649 / 215 | 1,864 |

*Нийт Хї н/цаг:* 136.04 / 45.31

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,647,666 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 280,103 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 609,636 |
| *Нийт цалин:* | 2,537,406 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 342,550 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 345,087 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **3,225,043** |

### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 08-060-05 | Ердийн тоосгоор энгийн гоёлтой 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж єрєх | м3 | 21.91 | 2.9 / 2 | 5.39 / 2.26 | 118.03 / 49.52 | 9268 / 7974 | 1093874 / 394845 | 1,488,719 |
| 07-500-14 | Ялуу ДЯ22.38.22 | ш | 2 | 3.0 / 2 | .59 / .11 | 1.17 / .22 | 9412 / 7974 | 11052 / 1754 | 12,806 |

*Нийт Хї н/цаг:* 119.2 / 49.74

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,501,525 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 255,259 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 555,564 |
| *Нийт цалин:* | 2,312,349 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 312,167 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 314,479 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,938,995** |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

### ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 10-780-08 | Металл рамтай 2 хавтастай тємєр хаалга угсрах 1.4*2.50 | ш | 2 | 3.5 / 2 | 62.46 / 1.37 | 124.92 / 2.74 | 10000 / 7974 | 1249200 / 21849 | 1,271,049 |
| 10-510-04 | Хаалганд цоож нугас суулгах | ш | 2 | 5.0 / 2 | .35 / .07 | .7 / .14 | 11634 / 7974 | 8148 / 1148 | 9,297 |
| 10-600-04 | Хаалганы зай завсрыг баллонтой шї ршдэг хєєсєєр чигжих | м2 | 7 | 3.0 / 2 | .43 / .01 | 3.04 / .05 | 9412 / 7974 | 28594 / 391 | 28,984 |

*Нийт Хї н/цаг:* 128.66 / 2.93

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 1,309,330 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 222,586 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 484,452 |
| *Нийт цалин:* | 2,016,368 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 272,210 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 274,226 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,562,804** |

### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 15-040-12 | Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 198.72 | 3.4 / 2 | 1.35 / .07 | 268.55 / 13.41 | 9883 / 7974 | 2654082 / 106960 | 2,761,042 |
| 15-040-28 | Нарийн зуурмагаар бетонон хана тэгшлэх | м2 | 198.72 | 3.0 / 2 | .53 / .02 | 105.62 / 4.57 | 9412 / 7974 | 994092 / 36446 | 1,030,538 |
| 15-240-09 | Хананд 2 ї е замаска хийх | м2 | 198.72 | 3.6 / 2 | .19 / | 38.07 / .14 | 10118 / 7974 | 385240 / 1109 | 386,350 |
| 15-310-18 | Хана эмульсан будгаар будах | м2 | 66.24 | 3.2 / 2 | .51 / .00 | 33.82 / .23 | 9647 / 7974 | 326218 / 1796 | 328,014 |
| 15-200-10 | Тосон будагаар сайн чанартай будах | м2 | 132.48 | 3.3 / 2 | .79 / .00 | 105.19 / .25 | 9765 / 7974 | 1027172 / 2007 | 1,029,179 |
| 15-050-04 | Тоосго бетон ханын хаалга, цонхны тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах | м2 | 7 | 3.5 / 2 | 2.11 / .11 | 14.78 / .74 | 10000 / 7974 | 147805 / 5917 | 153,722 |
| 15-240-09 | Хаалга,цонхны амалгаа 2 ї е замаска хийх | м2 | 7 | 3.6 / 2 | .19 / | 1.34 / .00 | 10118 / 7974 | 13570 / 39 | 13,609 |
| 15-310-19 | Амалгаа эмульсэн будгаар будах | м2 | 7 | 3.0 / 2 | 1.16 / .00 | 8.1 / .02 | 9412 / 7974 | 76208 / 151 | 76,359 |
| 15-040-29 | Нарийн зуурмагаар бетонон тааз тэгшлэх | м2 | 80.6 | 3.0 / 2 | .61 / .03 | 49.23 / 2.26 | 9412 / 7974 | 463357 / 17996 | 481,353 |
| 15-240-09 | Таазанд цагаан замаска хийх | м2 | 80.6 | 3.6 / 2 | .19 / | 15.44 / .06 | 10118 / 7974 | 156252 / 450 | 156,702 |
| 15-310-15 | Тааз эмульсэн будгаар будах | м2 | 80.6 | 3.0 / 2 | .42 / .00 | 34.04 / .21 | 9412 / 7974 | 320360 / 1671 | 322,031 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 674.18 / 21.89 | *Ї ндсэн цалин:* | 6,738,898 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 1,145,613 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 2,493,392 |
| | *Нийт цалин:* | 10,377,903 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 1,401,017 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 1,411,395 |
| | ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **13,190,314** |

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 11-060-06 | 50мм зузаан усны нэмэлтэй бетон тэгшилгээ хийх | м2 | 80.6 | 2.5 / 2 | .33 / .13 | 26.2 / 10.16 | 8693 / 7974 | 227783 / 80981 | 308,764 |
| 11-060-04 | 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх б=50мм | м2 | 80.6 | 2.6 / 2 | .21 / .12 | 17.1 / 9.67 | 8837 / 7974 | 151142 / 77125 | 228,267 |
| 06-010-04 | Бетон шахах шахуургаар бетон бэлтгэл хийх | м3 | 5.642 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 4.3 / 8.38 | 8549 / 7974 | 36764 / 66854 | 103,618 |
| 11-060-06 | 20мм зузаан бетон тэгшилгээ хийх б=50мм | м2 | 80.6 | 2.5 / 2 | .33 / .13 | 26.2 / 10.16 | 8693 / 7974 | 227783 / 80981 | 308,764 |
| 15-200-08 | Шал тосон будагаар сайн чанартай будах | м2 | 161.2 | 3.4 / 2 | .68 / .00 | 110.24 / .45 | 9883 / 7974 | 1089548 / 3599 | 1,093,147 |

| | | |
|---|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 184.05 / 38.82 | *Ї ндсэн цалин:* | 2,042,559 |
| | *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 347,235 |
| | *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 755,747 |
| | *Нийт цалин:* | 3,145,542 |
| | *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 424,648 |
| | *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 427,794 |
| | ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **3,997,983** |

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тэт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 15-010-04 | Гадна ханыг цемент шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах | м2 | 177.74 | 3.5 / 2 | 1.61 / .07 | 285.59 / 12.62 | 10000 / 7974 | 2855926 / 100628 | 2,956,555 |
| 15-140-10 | Гадна хана усан эмульсэн будгаар гар аргаар будах | м2 | 177.74 | 3.4 / 2 | .77 / .01 | 136.75 / .89 | 9883 / 7974 | 1351531 / 7086 | 1,358,618 |

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-020-08 | 200мм хї ртэл єргєн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар єндєр чанартай шавардах | у/м | 12.8 | 3.5 / 2 | .37 / .02 | 4.72 / .21 | 10000 / 7974 | 47194 / 1705 | 48,898 |
| 08-230-05 | Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хї ртэл єндєр тємєр шат угсрах ба задлах | м2 | 63.4 | 3.1 / 2 | .71 / .16 | 44.9 / 10.33 | 9530 / 7974 | 427896 / 82405 | 510,301 |

*Нийт Хї н/цаг:* 471.97 / 24.06 *Ї ндсэн цалин:* 4,874,371

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 828,643

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 1,803,517

*Нийт цалин:* 7,506,532

*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын тєлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 1,013,382

*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 1,020,888

***Ажиллах хї чний зардал:*** **9,540,802**

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 12-070-04 | Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх | м2 | 94.42 | 2.7 / 2 | .16 / .02 | 15.29 / 1.53 | 8981 / 7974 | 137289 / 12197 | 149,486 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд ї нэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 472.1 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 4.34 / .47 | 7974 / 7974 | 34634 / 3765 | 38,398 |
| 12-060-08 | Дээврийн 1 ї е уур тусгаарлагч хийх | м2 | 94.42 | 2.2 / 2 | .21 / .01 | 20.21 / 1.18 | 8262 / 7974 | 166941 / 9411 | 176,352 |
| 12-160-05 | Хєєсєнцєр хавтангаар тємєр бетон хучилт дулаалах б-100мм | м2 | 94.42 | 3.0 / 2 | .54 / .02 | 50.89 / 1.98 | 9412 / 7974 | 478999 / 15811 | 494,810 |
| 12-060-14 | Перлит дээврийн налуулга хийх | м3 | 8.5 | 2.5 / 2 | 2.18 / .98 | 18.53 / 8.33 | 8693 / 7974 | 161044 / 66423 | 227,468 |
| 12-070-09 | Дээврийн цементэн тэгшилгээг 15мм-ийн зузаантай хийх | м2 | 94.42 | 2.5 / 2 | .1 / .07 | 9.73 / 6.33 | 8693 / 7974 | 84542 / 50445 | 134,986 |
| 12-070-05 | Дараагийн 1мм зузаан тутамд ї нэлгээ 30-д нэмэх | м2 | 3304.7 | 2.0 / 2 | .01 / .00 | 30.4 / 3.3 | 7974 / 7974 | 242435 / 26352 | 268,787 |
| 12-020-05 | Хавтгай дээврийг 2 ї е ус тусгаарлагч цаас,1ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах | м2 | 94.42 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 50.46 / 12.09 | 9647 / 7974 | 486769 / 96372 | 583,141 |
| 12-020-05 | 1 ї е хуягт цаасаар хар тосон шаваасан дээр наах | м2 | 94.42 | 3.2 / 2 | .53 / .13 | 50.46 / 12.09 | 9647 / 7974 | 486769 / 96372 | 583,141 |
| 12-050-08 | Парпет цайрдсан тємєр-р малгайвч хийх | м2 | 14.62 | 3.0 / 2 | 1.31 / .01 | 19.2 / .08 | 9412 / 7974 | 180715 / 630 | 181,344 |

*Нийт Хї н/цаг:* 269.5 / 47.38 *Ї ндсэн цалин:* 2,837,913

*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 482,445

*Нэмэгдэл цалин 37% :* 1,050,028

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нийт цалин:* | 4,370,386 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 590,002 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 594,373 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **5,554,761** |

### БУСАД АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 09-070-05 | В1 давхар луу буух төмєр шат угсрах /2ш/ | тн | 0.036 | 3.8 / 2 | 16.43 / 2.9 | .59 / .1 | 10353 / 7974 | 6122 / 832 | 6,954 |
| 09-180-07 | Төмєр шатыг тосон будгаар 2 удаа будах | тн | 0.036 | 4.0 / 2 | 13.06 / .03 | .47 / | 10589 / 7974 | 4979 / 7 | 4,986 |
| 06-230-05 | Довжоо төмєр бетон гишгї ї рийн хамт цутгах В15 | м3 | 1.84 | 3.0 / 2 | 37.48 / 2 | 68.96 / 3.68 | 9412 / 7974 | 649082 / 29344 | 678,426 |
| 06-050-13 | Орцын нормын зєрї ї г арматурчилах | тн | -0.051 | 2.5 / 2 | 17.25 / 2.45 | -.88 / -.12 | 8693 / 7974 | -7646 / -995 | -8,640 |
| 06-060-04 | Довжооны бетон хана цутгах | м3 | 1.104 | 3.0 / 2 | 3.86 / 1.46 | 4.26 / 1.61 | 9412 / 7974 | 40079 / 12826 | 52,905 |
| 06-010-04 | Бетон хаяавч цутгах В10 | м3 | 13.44 | 2.4 / 2 | .76 / 1.49 | 10.24 / 19.97 | 8549 / 7974 | 87576 / 159255 | 246,831 |
| 11-320-04 | Єрєг шавардлагын зуурмаг бэлтгэх | м3 | 44.28 | 2.3 / 2 | .75 / 2.9 | 33.21 / 128.41 | 8406 / 7974 | 279163 / 1023957 | 1,303,121 |

*Нийт Хї н/цаг:* 116.86 / 153.65

| | |
|---|---|
| *Ї ндсэн цалин:* | 2,284,582 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 388,379 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 845,296 |
| *Нийт цалин:* | 3,518,257 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 474,965 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 478,483 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **4,471,705** |

### ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 20-070-04 | Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар угсрах | ком | 4 | 3.8 / 2 | 8.15 / .14 | 32.59 / .58 | 10353 / 7974 | 337425 / 4625 | 342,050 |
| 38-520-10 | Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт угсрах | ш | 16 | 3.0 / 2 | .82 / .01 | 13.12 / .16 | 9412 / 7974 | 123485 / 1276 | 124,761 |
| 38-520-10 | Чийдэн угсрах МО25 | ш | 2 | 3.0 / 2 | .82 / .01 | 1.64 / .02 | 9412 / 7974 | 15436 / 159 | 15,595 |
| 20-250-13 | Гэрэлтї ї лэг угсрах /зєєврийн/ | ширхэг | 2 | 3.0 / 2 | 1.23 / .00 | 2.46 / .01 | 9412 / 7974 | 23154 / 48 | 23,201 |
| 38-540-06 | Цахилгаан халаагч угсрах | ш | 6 | 3.8 / 2 | 1.89 / .09 | 11.34 / .54 | 10353 / 7974 | 117403 / 4306 | 121,709 |
| 20-230-06 | Хамгаалагдсан унтраалга тавих | ширхэг | 8 | 3.0 / 2 | .46 / .00 | 3.65 / .02 | 9412 / 7974 | 34335 / 191 | 34,526 |

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-310-07 | Утас салбарлах хайрцаг угсрах | ш | 20 | 3.0 / 2 | .65 / .05 | 13 / 1 | 9412 / 7974 | 122356 / 7974 | 130,330 |
| 38-520-27 | Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч | ш | 21 | 3.0 / 2 | 1.22 / .1 | 25.52 / 2.1 | 9412 / 7974 | 240147 / 16745 | 256,893 |
| 38-520-07 | Хамгаалагдсан розетка угсрах 42В 12А | ш | 5 | 3.0 / 2 | .35 / .03 | 1.75 / .15 | 9412 / 7974 | 16471 / 1196 | 17,667 |
| 38-580-14 | 10кв-ийн тусгаарлагч штанг | ш | 2 | 4.0 / 2 | .5 / | 1 / | 10589 / 7974 | 10610 / | 10,610 |
| 20-170-04 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3*4 сї влэх | м | 580 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 38.86 / 17.4 | 9124 / 7974 | 354559 / 138748 | 493,306 |
| 20-170-04 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х16сї влэх | м | 150 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 10.05 / 4.5 | 9124 / 7974 | 91696 / 35883 | 127,579 |
| 20-170-04 | Зэс голтой ПВХ тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4сї влэх | м | 100 | 2.8 / 2 | .07 / .03 | 6.7 / 3 | 9124 / 7974 | 61131 / 23922 | 85,053 |

*Нийт Хї н/цаг:* 161.68 / 29.48 *Ї ндсэн цалин:* 1,783,281
*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 303,158
*Нэмэгдэл цалин 37% :* 659,814
*Нийт цалин:* 2,746,253
*Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* 370,744
*Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* 373,490
***Ажиллах хї чний зардал:*** **3,490,487**

**ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.**

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 38-350-13 | Газардуулгын шин баригч К 188Y2 | м | 19 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 4.94 / .12 | 9883 / 7974 | 48822 / 924 | 49,746 |
| 30-120-01 | 8мм голчтой бєєрєнхий газардуулгын 10м хї ртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих | м | 65 | 3.3 / 2 | .12 / .00 | 8.06 / .26 | 9765 / 7974 | 78706 / 2073 | 80,779 |
| 38-350-10 | 100мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын дотор хї рээ угсрах 25*4мм | м | 140 | 3.4 / 2 | .23 / .01 | 32.2 / .78 | 9883 / 7974 | 318233 / 6252 | 324,484 |
| 38-350-16 | 160мм2 хї ртэл огтлолтой газардуулгын гадна хї рээ угсрах 40*4мм | м | 180 | 3.4 / 2 | .26 / .01 | 46.8 / 1.62 | 9883 / 7974 | 462524 / 12918 | 475,442 |
| 38-350-09 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан тємєр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох | ш | 30 | 2.0 / 2 | .72 / .07 | 21.6 / 2.25 | 7974 / 7974 | 172238 / 17942 | 190,180 |

*Нийт Хї н/цаг:* 113.6 / 5.03 *Ї ндсэн цалин:* 1,120,632
*Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* 190,507

## ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

| | |
|---|---|
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 414,634 |
| *Нийт цалин:* | 1,725,773 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 232,979 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 234,705 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **2,193,457** |

### ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

| Ї ндэслэл | Гї йцэтгэх ажлын нэр | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дундаж зэргийн хєдєлмєр зарцуулалт (ї ндсэн ажил / тзт ачиж буулгах) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Зэрэг | Нэгж хї н-цаг | Бї гд хї н-цаг | Тарифт | Нийт цалин | Бї гд цалин |
| 16-260-04 | Хуурай автомат гал унтраагч 7кг БУРАН-8 | ш | 5 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 36 / 2.85 | 10693 / 7974 | 384932 / 22726 | 407,658 |
| 16-260-04 | Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч ОУ-8 | ш | 5 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 36 / 2.85 | 10693 / 7974 | 384932 / 22726 | 407,658 |
| 16-260-04 | Хєєсєн гал унтраагч ОП-5 | ш | 5 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 36 / 2.85 | 10693 / 7974 | 384932 / 22726 | 407,658 |
| 16-260-04 | 10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч ОСП-1 | ш | 22 | 4.1 / 2 | 7.2 / .57 | 158.39 / 12.54 | 10693 / 7974 | 1693701 / 99994 | 1,793,695 |

| | |
|---|---|
| *Нийт Хї н/цаг:* 266.39 / 21.09 *Ї ндсэн цалин:* | 3,016,668 |
| *Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:* | 512,834 |
| *Нэмэгдэл цалин 37% :* | 1,116,167 |
| *Нийт цалин:* | 4,645,669 |
| *Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:* | 627,165 |
| *Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:* | 631,811 |
| ***Ажиллах хї чний зардал:*** | **5,904,645** |
| **Бї гд хї н/цаг:** ***3709.4 / 625.65*** **Бї гд цалин:** | ***40,256,005*** |
| **Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:** | **6,843,521** |
| **Нэмэгдэл цалин 37%:** | **14,894,722** |
| **Нийт цалин:** | **61,994,248** |
| **Нийгмийн даатгал, эрї ї л мэндийн даатгалын байгууллагын төлєх шимтгэлийн дї н 13.5%:** | **8,369,224** |
| **Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:** | **8,431,218** |
| **Ажиллах хї чний зардал:** | **78,794,690** |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 7.2 | 13,095 | 7.2 | 2 | 1 | 621.48 | 8,953 |
| | Асгамал хєрс | м3 | 0 | 95 | 0 | 114 | 10 | 1 | 348.9 | 397,746 |
| | Илї ї дэл шороо | м3 | 0 | 191.48 | 0 | 229.78 | 10 | 1 | 348.9 | 801,688 |
| | | | | | **13,095** | | | | | **1,208,387** |

### СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДООШХИ/

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 15.01 | 4,503 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 78 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 12.42 | 22,579 | 12.42 | 2 | 1 | 621.48 | 15,437 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 6.46 | 142,150 | 9.69 | 10 | 1 | 348.9 | 33,816 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 77.28 | 92,737 | 0.1 | 25 | 2 | 415.02 | 1,002 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 27.51 | 77,510 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 216 |
| 1-0729 | Тємєр утас 0.6мм | кг | 2,850 | 5.09 | 14,501 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 40 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 76.31 | 1,808,615 | 0.61 | 25 | 2 | 415.02 | 6,334 |
| 1-0358 | Хар тосон тї рхлэг | кг | 4,451 | 58.43 | 260,081 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 685 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 60.63 | 167,754 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 723 |
| 1-4028 | Цемент | тн | 374,242 | 0.82 | 307,321 | 0.84 | 25 | 1 | 314.1 | 6,577 |
| 1-4187 | Цемент шохойн зуурмаг м-50 | м3 | 115,000 | 0.13 | 15,183 | 0.29 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.9 | 336,112 | 0.92 | 25 | 1 | 314.1 | 7,193 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.37 | 99,715 | 0.46 | 25 | 1 | 314.1 | 3,588 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 16.8 | 78,393 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 202 |
| 1-3982 | Банз, IV зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.01 | 5,783 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 53 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 50.18 | 1,272,815 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 594 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 250,000 | 6.19 | 1,547,850 | 14.86 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-150 | м3 | 270,000 | 9.73 | 2,626,128 | 23.34 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-350 | м3 | 337,500 | 9.18 | 3,098,250 | 22.03 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 310,000 | 73.98 | 22,934,018 | 177.55 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 4.88 | 10,867,882 | 4.88 | 25 | 1 | 314.1 | 38,316 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,227,272 | 0.08 | 173,732 | 0.08 | 25 | 1 | 314.1 | 613 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 3.47 | 82,304 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 288 |
| 1-4154 | Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 555,500 | 0.08 | 42,301 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 389 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 1.49 | 829,499 | 0.9 | 25 | 1 | 314.1 | 7,035 |
| 1-4178 | Нэмэлттэй бетон зуурмаг | м3 | 357,500 | 4.43 | 1,582,581 | 10.62 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| | | | | | **48,490,295** | | | | | **123,181** |

## ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 6.12 | 1,837 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 32 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 1.9 | 3,460 | 1.9 | 2 | 1 | 621.48 | 2,365 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 4.46 | 5,351 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 58 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | -18.68 | -52,652 | -0.02 | 25 | 1 | 314.1 | -147 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 20.21 | 478,930 | 0.16 | 25 | 2 | 415.02 | 1,677 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 1.69 | 4,676 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 20 |
| 1-4028 | Цемент | тн | 374,242 | 1.24 | 464,396 | 1.27 | 25 | 1 | 314.1 | 9,939 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 17.88 | 83,409 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 215 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 2.9 | 73,536 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 34 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-250 | м3 | 310,000 | 21.42 | 6,640,200 | 51.41 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 2.55 | 5,685,780 | 2.55 | 25 | 1 | 314.1 | 20,046 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,227,272 | 0.1 | 220,700 | 0.1 | 25 | 1 | 314.1 | 778 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 0.2 | 4,806 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 17 |
| 1-4154 | Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 555,500 | 0.00 | 2,455 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 23 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 0.05 | 28,222 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 239 |
| | | | | | **13,645,107** | | | | | **35,297** |

## ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 3.81 | 6,918 | 4.6 | 2 | 1 | 621.48 | 7,721 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 6.94 | 152,641 | 10.41 | 10 | 1 | 348.9 | 36,311 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 374,242 | 0.74 | 277,804 | 0.76 | 25 | 1 | 314.1 | 5,946 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.00 | 557 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 12 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.74 | 195,975 | 0.9 | 25 | 1 | 314.1 | 7,053 |
| 1-4242 | Ердийн тоосго м-125 | 1000ш | 366,364 | 8.28 | 3,034,219 | 32.92 | 25 | 1 | 314.1 | 258,511 |
| 1-2703 | Дя22.38.22 | ш | 21,240 | 2 | 42,480 | 0.15 | 25 | 1 | 314.1 | 1,162 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 500 | 10.96 | 5,478 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 91 |
| | | | | | **3,716,072** | | | | | **316,806** |

## ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4264 | Хаалганы нугас | ш | 5,000 | 6 | 30,000 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 5 |
| 1-0754 | Цоож | ш | 45,455 | 2 | 90,910 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 26 |
| 1-0363 | Шї ршдэг баллонтой хєєс | кг | 9,651 | 1.75 | 16,889 | 0.00 | 25 | 3 | 553.86 | 29 |
| 1-4547 | Боолт | кг | 25,366 | 5.7 | 144,586 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 67 |
| | Металл рамтай 2 хавтастай шилэн хаалга угсрах 1.77*2.59 | ш | 1,500,000 | 2 | 3,000,000 | 0.19 | 25 | 2 | 415.02 | 1,939 |
| | | | | | **3,282,385** | | | | | **2,066** |

## ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 15.42 | 28,030 | 15.42 | 2 | 1 | 621.48 | 19,164 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 20.9 | 459,774 | 31.35 | 10 | 1 | 348.9 | 109,374 |
| 1-0221 | Тосон будаг | кг | 18,200 | 23.05 | 419,538 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 309 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 2.5 | 6,928 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 30 |
| 1-4522 | Цэрдэн шаваас | кг | 500 | 23.45 | 11,724 | 0.03 | 25 | 1 | 314.1 | 223 |
| 1-0083 | Цаасан зї лгї ї р | м2 | 6,200 | 5.22 | 32,383 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 92 |
| 1-4028 | Цемент | тн | 374,242 | 0.09 | 33,001 | 0.09 | 25 | 1 | 314.1 | 706 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 2.44 | 914,669 | 2.49 | 25 | 1 | 314.1 | 19,576 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 3.88 | 1,031,995 | 4.73 | 25 | 1 | 314.1 | 37,139 |
| 1-0856 | Шаваас | кг | 300 | 2.26 | 677 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 28 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6,000 | 14.18 | 85,077 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 178 |
| 1-0212 | Эмульсэн будаг | кг | 7,128 | 4.42 | 31,539 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 59 |
| 1-0212 | Эмульсэн будаг /солонгос/ | кг | 7,000 | 50.95 | 356,631 | 0.07 | 25 | 2 | 415.02 | 682 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | 0.74 | 1,484 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 6 |
| 1-0212 | Дотор эмульс | кг | 7,128 | 41.87 | 298,452 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 560 |
| 1-0135 | Замаск | кг | 336 | 97.4 | 32,725 | 0.12 | 25 | 2 | 415.02 | 1,273 |
| 1-0410 | Маажин | кг | 1,500 | 16.82 | 25,237 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 220 |
| | | | | | **3,769,865** | | | | | **189,619** |

## ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 12.09 | 3,627 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 63 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 12.05 | 21,910 | 12.05 | 2 | 1 | 621.48 | 14,980 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 5.02 | 110,460 | 7.53 | 10 | 1 | 348.9 | 26,277 |
| 1-0221 | Тосон будаг | кг | 18,200 | 36.43 | 663,048 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 488 |
| 1-4334 | Хайрга | м3 | 25,000 | 3.8 | 95,044 | 3.77 | 20 | 1 | 323.62 | 24,419 |
| 1-0083 | Цаасан зї лгї ї р | м2 | 6,200 | 19.99 | 123,931 | 0.03 | 25 | 2 | 415.02 | 352 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 2.15 | 806,378 | 2.2 | 25 | 1 | 314.1 | 17,258 |
| 1-0182 | Эпоксид цавуу | кг | 6,000 | 8.54 | 51,262 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 107 |
| 1-4178 | Бетон зуурмаг м-100 | м3 | 250,000 | 9.78 | 2,446,210 | 23.48 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | 1.1 | 2,192 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 9 |
| 1-4543 | Голын элс | м3 | 25,000 | 3.78 | 94,476 | 6.24 | 10 | 1 | 348.9 | 21,757 |
| | | | | | **4,418,537** | | | | | **105,708** |

## ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 3.41 | 6,194 | 4.12 | 2 | 1 | 621.48 | 6,900 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0211 | Усан цийдэм будаг | кг | 1,800 | 67.19 | 120,934 | 0.09 | 25 | 2 | 415.02 | 899 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 5.45 | 119,953 | 8.18 | 10 | 1 | 348.9 | 28,535 |
| 1-3968 | Угсармал шатны шалавч бамбай | м2 | 3,500 | 2.15 | 7,522 | 0.05 | 25 | 2 | 415.02 | 535 |
| 1-3825 | Төмөр шат | кг | 1,200 | 22.19 | 26,628 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 174 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 1.12 | 420,856 | 1.15 | 25 | 1 | 314.1 | 9,007 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.44 | 116,636 | 0.53 | 25 | 1 | 314.1 | 4,197 |
| 1-0083 | Шилэн цаас | м2 | 4,500 | 14.22 | 63,986 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 250 |
| 1-4212 | Арчих материал | кг | 2,000 | 0.02 | 36 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 0 |
| 1-3985 | Захалсан банз I зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай | м3 | 575,700 | 0.01 | 3,285 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 29 |
| | | | | | **886,030** | | | | | **50,528** |

## ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0671 | Сийрс | м2 | 300 | 14.16 | 4,249 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 73 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 5.46 | 9,931 | 5.71 | 2 | 1 | 621.48 | 7,705 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 6.57 | 144,540 | 9.85 | 10 | 1 | 348.9 | 34,384 |
| 1-0811 | Хар цаас | м2 | 1,866 | 2.94 | 5,483 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 32 |
| 1-0440 | Хар цаас п-350 / пергамин / | м2 | 1,400 | 104.81 | 146,729 | 0.11 | 25 | 2 | 415.02 | 1,153 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 0.15 | 405 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 2 |
| 1-5050 | Хєєсєнцєр хавтан дулаалга б-100мм | м3 | 388,713 | 18.88 | 7,340,456 | 0.68 | 25 | 1 | 314.1 | 5,338 |
| | Чулуугї й ус тусгаарлагч цаас | м2 | 12,354 | 97.25 | 1,201,459 | 0.49 | 25 | 2 | 415.02 | 5,045 |
| 1-0678 | Чулуутай цаас | м2 | 13,105 | 97.25 | 1,274,495 | 0.52 | 25 | 2 | 415.02 | 5,348 |
| 1-0526 | Цайрдсан төмөр утас | кг | 2,818 | 4.39 | 12,360 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 34 |
| 1-0729 | Цайрдсан гєлмєн төмөр, 0,55-1мм зузаан | кг | 6,656 | 88.27 | 587,512 | 0.09 | 25 | 1 | 314.1 | 693 |
| 1-4029 | Цемент м-300 | тн | 374,242 | 1.28 | 478,873 | 1.31 | 25 | 1 | 314.1 | 10,249 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.65 | 242,579 | 0.66 | 25 | 1 | 314.1 | 5,192 |
| 1-4177 | Цементэн зуурмаг м-100 | м3 | 80,000 | 4.82 | 385,234 | 11.56 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 3-8057 | Баллонтой газ | кг | 3,900 | 56.65 | 220,943 | 0.06 | 25 | 1 | 314.1 | 445 |
| 1-0517 | Бэхэлгээ төмөр | кг | 3,300 | 56.29 | 185,747 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 660 |
| 1-4286 | Керамзит 50-250мм | м3 | 94,008 | 8.5 | 799,068 | 5.1 | 25 | 2 | 415.02 | 52,915 |
| 4-0001 | Модон тоосго | ш | 500 | 0.58 | 292 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 5 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-0358 | Праймер | кг | 4,451 | 51.93 | 231,145 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 609 |

**13,271,499** **129,882**

### БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0525 | Сї лжмэл боодлын утас | кг | 2,500 | -1.84 | -4,590 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | -14 |
| 1-4271 | Ус | м3 | 1,818 | 2.83 | 5,149 | 2.83 | 2 | 1 | 621.48 | 3,520 |
| 1-4542 | Уулын элс | м3 | 22,000 | 0.02 | 436 | 0.03 | 10 | 1 | 348.9 | 104 |
| 1-0795 | Тос | кг | 1,200 | 1.48 | 1,775 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 19 |
| 1-0233 | Тємрийн єнгийн будаг | кг | 17,845 | 0.25 | 4,497 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 3 |
| 1-0525 | Тємєр утас ф 5 мм | кг | 2,818 | 1.1 | 3,111 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 9 |
| 1-3967 | Хэв хашмалын бамбай | м2 | 23,700 | 0.79 | 18,839 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 66 |
| 1-0095 | Хадаас /70-110мм/ | кг | 2,767 | 0.91 | 2,505 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 11 |
| 1-4028 | Цемент м-400 | тн | 374,242 | 0.00 | 1,032 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 22 |
| 1-4529 | Шохой | тн | 266,207 | 0.00 | 306 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 11 |
| 1-0879 | Электрод э-42 | кг | 4,666 | 0.04 | 191 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 0 |
| 1-3973 | Банз I зэрэг 25мм | м3 | 555,500 | 0.16 | 87,902 | 0.1 | 25 | 1 | 314.1 | 808 |
| 1-0060 | Барилгын бї х тєрлийн боолт, гайк, шайба | кг | 25,366 | 0.96 | 24,364 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 11 |
| 1-0410 | Будаг шингэлэгч | кг | 2,500 | 0.08 | 188 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 1-4179 | Бетон зуурмаг м-150 | м3 | 270,000 | 13.71 | 3,701,376 | 32.9 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-4180 | Бетон зуурмаг м-200 | м3 | 287,500 | 3.01 | 865,973 | 7.23 | 0 | 1 | 960.47 | 0 |
| 1-0733 | Арматур | тн | 2,227,272 | 0.27 | 609,515 | 0.27 | 25 | 1 | 314.1 | 2,149 |
| 1-0733 | Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл | тн | 2,227,272 | 0.02 | 36,269 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 128 |
| 1-3825 | Ган бї тээц | кг | 3,298 | 36 | 118,728 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 367 |
| 1-3966 | Дэвсгэр бамбай | м2 | 23,700 | 0.07 | 1,575 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 6 |
| 1-4154 | Дї нзэнцэр Ії зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай | м3 | 555,500 | 0.00 | 810 | 0 | 25 | 1 | 314.1 | 7 |
| 1-3994 | Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан | м3 | 555,500 | 0.02 | 9,340 | 0.01 | 25 | 1 | 314.1 | 79 |

**5,489,290** **7,308**

### ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 3-6552 | Утас салбарлах хайрцаг у-197 | ш | 1,500 | 20 | 30,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 166 |
| 1-0306 | Тусгаарлагч лент | кг | 8,000 | 62.17 | 497,389 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 781 |
| 1-4112 | Тєгсгєвч | ш | 5,500 | 4 | 22,000 | 0.00 | 25 | 2 | 415.02 | 29 |
| 1-0094 | Хадаас /40-60мм/ | кг | 2,767 | 0.06 | 174 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-6527 | Хамгаалагдсан розетка 42в 12а | ш | 6,800 | 5 | 34,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 182 |
| 3-5118 | Хамгаалагдсан унтраалга | ш | 5,500 | 8 | 44,000 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 8 |
| 3-6419 | Хамгаалагдсан дї ї жин гэрэлтї ї лэгч | ш | 16,800 | 21 | 352,800 | 0.53 | 25 | 3 | 553.86 | 7,269 |
| 3-6375 | Чийдэн мо25 | ш | 900 | 4 | 3,600 | 0.24 | 25 | 3 | 553.86 | 3,323 |
| 5-1080 | Цахилгаан халаагч | ш | 250,000 | 6 | 1,500,000 | 0.44 | 25 | 1 | 314.1 | 3,439 |
| 1-0060 | Эрэг боолт м-6 | кг | 5,200 | 0.1 | 546 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-6375 | Эрчим хї чний хэмнэлттэй чийдэн 18вт | ш | 1,600 | 32 | 51,200 | 1.92 | 25 | 3 | 553.86 | 26,585 |
| 1-4547 | Боолт | кг | 25,366 | 0.09 | 2,283 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 1 |
| 3-3720 | Гэрэлтї ї лгийн хуваарилах самбар | ш | 656,120 | 4 | 2,624,480 | 0.18 | 25 | 2 | 415.02 | 1,868 |
| 3-2820 | Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 4х4мм2 | м | 6,350 | 103 | 654,050 | 0.01 | 25 | 2 | 415.02 | 107 |
| 3-2820 | Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х16мм2 | м | 5,100 | 154.5 | 787,950 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 160 |
| 3-2820 | Зэс голтой пвх тусгаарлагч ба бї рхї ї лтэй утас 3х4мм2 | м | 3,300 | 597.4 | 1,971,420 | 0.06 | 25 | 2 | 415.02 | 620 |
| 3-6374 | Зєєврийн гэрэлтї ї лэгч | ш | 56,000 | 2 | 112,000 | 0.05 | 25 | 3 | 553.86 | 720 |
| 3-8026 | 10кв-ийн тусгаарлагч штанг | ш | 25,500 | 2 | 51,000 | 0.00 | 25 | 1 | 314.1 | 15 |
| | | | | | **8,738,892** | | | | | **45,275** |

## ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ.

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 1-0277 | Хар лак | кг | 1,900 | 0.46 | 878 | 0 | 25 | 2 | 415.02 | 6 |
| 1-0714 | Булан тємєр 50*50*5мм | кг | 1,500 | 339 | 508,500 | 0.34 | 25 | 1 | 314.1 | 2,662 |
| 1-0527 | Бєєрєнхий тємєр д-8мм | м | 1,335 | 57.2 | 76,362 | 0.05 | 25 | 1 | 314.1 | 404 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин | кг | 1,850 | 345.6 | 639,360 | 0.35 | 25 | 1 | 314.1 | 2,714 |
| 1-0744 | Газардуулгын шин баригч к 188у2 | кг | 850 | 15.39 | 13,082 | 0.02 | 25 | 1 | 314.1 | 121 |

## БЇ ЛЭГ ТУС БЇ РИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

**1,238,182** **5,907**

### ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Материалын нэр | Материал | | | | Тээвэр | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Х/Н | Ї нэ | Нийт орц | Зардал | Нийт жин | Зай | Зэрэг | Тариф | Зардал |
| 2-3173 | Хуурай автомат гал унтраагч 7кг буран-8 | ш | 138,000 | 5 | 690,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 196 |
| 2-3173 | Хєєсєн гал унтраагч оп-5 | ш | 178,000 | 5 | 890,000 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 196 |
| 2-3173 | Нї ї ї рс хї члийн гал унтраагч оу-8 | ш | 98,500 | 5 | 492,500 | 0.02 | 25 | 2 | 415.02 | 196 |
| 2-3173 | 10кв-ийн ячейк дотор тавих гал унтраагч осп-1 | ш | 45,000 | 22 | 990,000 | 0.08 | 25 | 2 | 415.02 | 862 |

**3,062,500** **1,449**

**НИЙТ ЗАРДЛЫН ДЇ Н:** **110,021,748** **2,221,414**

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

### ГАЗРЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 1016 | 90 морины хї чтэй бульдозер | 1.71 | 56,585 | 96,592 |
| 8031 | Хийн индї ї 25тн | 8.06 | 14,000 | 112,778 |
| 1017 | Бульдозер | 1.77 | 69,967 | 124,046 |
| 1001 | Єндєр бї тээмжтэй эксковатор 0.65м3 | 17.46 | 61,565 | 1,074,988 |
| | | | | **1,408,405** |

### СУУРИЙН АЖИЛ /0,000-С ДОО

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 18.16 | 43,200 | 784,492 |
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 6.48 | 3,940 | 25,533 |
| 9013 | Хийн цохилтот нягтруулагч | 5 | 14,071 | 70,310 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 26.93 | 38,000 | 1,023,450 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 23.13 | 7,192 | 166,363 |
| 2028 | Автокран 5тн | 3.89 | 43,200 | 167,833 |
| | Автомашин | 0.76 | 13,800 | 10,458 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 23.4 | 19,064 | 446,029 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 28.6 | 9,115 | 260,709 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 25.18 | 12,800 | 322,365 |
| | | | | **3,277,542** |

### ЦУТГАМАЛ ТЄМЄР БЕТОН РАМЫ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 1.89 | 43,200 | 81,691 |
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 1.04 | 3,940 | 4,109 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 2.77 | 38,000 | 105,168 |
| 27004 | Авто бетон зуурагч | 2.77 | 7,192 | 19,904 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.59 | 43,200 | 25,489 |
| | Автомашин | 0.13 | 13,800 | 1,788 |
| 3027 | Гагнуурын аппарат | 10.06 | 19,064 | 191,841 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 4.81 | 9,115 | 43,861 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 2.77 | 12,800 | 35,425 |
| | | | | **509,276** |

### ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | Цамхагт кран 5-8тн | 1.1 | 54,000 | 59,157 |
| 2028 | Автокран 5тн | 7.8 | 43,200 | 336,851 |
| | Автомашин | 0.05 | 13,800 | 681 |
| | | | | **396,688** |

### ХААЛГА ЦОНХНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 0.06 | 43,200 | 2,592 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.00 | 43,200 | 86 |
| 13200 | Автомашин | 0.26 | 13,800 | 3,600 |
| | | | | **6,279** |

### ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 1.08 | 43,200 | 46,539 |
| | Автомашин | 0.09 | 13,800 | 1,225 |
| | | | | **47,765** |

### ШАЛНЫ АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|

## МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (Ї Е ШАТААР)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 1.62 | 38,000 | 61,746 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 1.62 | 7,192 | 11,686 |
| 2028 | Автокран 5тн | 1.55 | 43,200 | 67,062 |
| | Автомашин | 0.02 | 13,800 | 313 |
| 9021 | Доргиур | 12.9 | 9,115 | 117,547 |
| | | | | **258,354** |

### ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 2.77 | 43,200 | 119,715 |
| | Автомашин | 0.01 | 13,800 | 147 |
| | | | | **119,862** |

### ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | Автокран 5тн | 1.76 | 43,200 | 76,207 |
| | Автомашин | 0.04 | 13,800 | 541 |
| | | | | **76,748** |

### БУСАД АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 2028 | 5 тн-ын кран | 0.3 | 43,200 | 12,877 |
| 6004 | Тємрийн цахилгаан хайч | 0.08 | 3,940 | 322 |
| 9024 | Буун цацагч | 0.03 | 4,200 | 147 |
| 7021 | Бетон зуурмагийн насос | 4.23 | 38,000 | 160,592 |
| 7005 | Авто бетон зуурагч | 4.23 | 7,192 | 30,394 |
| 2028 | Автокран 5тн | 3 | 43,200 | 129,430 |
| | Автомашин | 0.00 | 13,800 | -18 |
| 9022 | Гадаргуугийн доргиур | 0.51 | 9,115 | 4,629 |
| 9023 | Гї ний доргиур | 7.53 | 12,800 | 96,402 |
| 7014 | Зуурмаг зуурагч 80л | 8.63 | 8,310 | 71,754 |
| | | | | **506,527** |

### ГЭРЭЛТЇ Ї ЛЭГИЙН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 2.08 | 40,590 | 84,427 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.28 | 43,200 | 11,944 |
| | Автомашин | 0.12 | 13,800 | 1,601 |
| | | | | **97,972** |

### ГАЗАРДУУЛГА, АЯНГА ХАМГАА

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| 13002 | Угсралтын агергат | 1.11 | 40,590 | 45,014 |
| 2028 | Автокран 5тн | 0.4 | 43,200 | 17,258 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 15.83 | 19,064 | 301,783 |
| | Ї йлчилгээний машин | 0.39 | 13,800 | 5,382 |
| | | | | **369,438** |

### ГАЛЫН ХАМГААЛАЛТЫН АЖИЛ

| Шифр | Машин механизмын нэр | Нийт хэрэгцээ | Нэгж ї нэ | Нийт ї нэ |
|---|---|---|---|---|
| | Автомашин | 0.12 | 13,800 | 1,685 |
| 3033 | Гагнуурын аппарат | 21.68 | 19,064 | 413,346 |
| | | | | **415,031** |

**НИЙТ ДЇ Н: 7,489,886**