БАТЛАВ:
ТӨВ АЙМГИЙН БОЛОВСРОЛЫН ГАЗРЫН
ДАРГА Ц.НАРАНТУЯА

ТУ35574 9061029 1424080032

ТӨВ АЙМГИЙН ЗУУНМОД СУМЫН ХҮМҮҮН ЦОГЦОЛБОР БАГА СУРГУУЛИЙН БАРИЛГЫН ИХ ЗАСВАР, ХҮМҮҮН ЦОГЦОЛБОР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН Б БАЙРНЫ ХҮЧИТГЭЛ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖЛУУДЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

Дугаар: 02/25

2025.06.24

Зуунмод сум

1. Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Төв аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн 23 тоот тогтоолоор "Орон нутгийн өмчийн барилгын их засварын ажлуудын зураг төсөл хийлгэх зардал"
2. Барилга байгууламжийн байршил	Төв аймгийн Зуунмод сумын Номт 1 дүгээр баг Хүмүүн цогцолбор цэцэрлэгийн Б байр /2016 онд ашиглалтад орсон/ Хүмүүн цогцолбор бага сургууль /2006 онд ашиглалтад орсон/
3. Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	Холбогдох хууль тогтоомж, БНбД, стандартууд
4. Зураг төслөөр шийдвэрлэх асуудлууд	Хүмүүн цогцолбор бага сургуулийн их засвар, хөрсний усны нөлөөллөөс шалтгаалсан цууралт үүссэн ханыг буулгаж хүчитгэт 1. 1 давхрын их засварын ажил 2. Хөрсний ус нэвчилтийг багасгах, суурьт хүчитгэл хийх ажил 3. Гадна фасадын ажил Хүмүүн цогцолбор цэцэрлэгийг Б байрны барилгын их засвар, хөрсний усны нөлөөллөөс шалтгаалсан цууралт үүссэн ханыг буулгаж хүчитгэх 1. 1 давхрын их засварын ажил 2. Хөрсний ус нэвчилтийг арилгах, суурьт хүчитгэл хийх ажил 3. Гадна өрлөг, хамар ханын өрлөгийн ажил 4. Гадна фасадын ажил
5. Зураг төслийн бүрэлдэхүүн	Зураг төсөлд дараах бүрэлдэхүүнтэй байна. • Хүмүүн цогцолбор бага сургуулийн барилгын цууралт, хүчитгэл, их засварын зураг төсөл • Хүмүүн цогцолбор цэцэрлэгийн Б байрны хүчитгэл их засварын палан зургийн төсөл • Барилгын ажлын зураг 2 хувь / эх хувь1ш, хуулбар2ш/ • Магадлалын ерөнхий дүгнэлт 2 хувь /эх хувь 1ш, хуулбар 1ш/

	• *Төсөв /эстиматор про программаар хийсэн байх ба үүнээс тоо хэмжээг тусад нь гарган хавсаргана. / 2 хувь / эх хувь1ш, хуулбар1ш/*
6. Зургийн үе шат, хугацаа	*1 үе шаттай. ажлын зураг*
7. Хөрөнгө оруулагч /захиалагч/байгууллага	*Төв аймгийн ЗДТГ*
8. Зураг төслийн байгууллага	*Барилгын зураг төсөл боловсруулах, тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж*
9. Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	*Барилга байгууламжийг галын болон бусад холбогдох норм дүрмийн дагуу төлөвлөх*
10. Байгаль орчны үнэлгээ, нөхцөл	*Шаардлагагүй.*
11. Онцгой нөхцөл	- *Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхэд эдийн засгийн хувьд хямд орчин үеийн дэвшилтэт техник технологи, материал ашиглахаар тусгаж өгөх* - *Хөрсний усны шалтгаанаас дотор тусгаарлах хананд үүссэн цууралттай ханыг буулган хүчитгэж дахин битүүлэх* - *Барилгын шал, суурийг хөрсний уснаас хамгаалах арга хэмжээ авах*
12. Эдийн засгийн тооцоо (төсөв)	*Төсвийг эстиматор про 21 программаар хийсэн байна.* *Орон нутгийн төсөв 60,000,000 / жаран сая/ төгрөг*
13. Зураг төслийн үнэ	*Зураг төслийн үнэд экспертизийн зардал, НӨАТ зэрэг зардлуудыг тусган ирүүлнэ.*

Боловсруулсан:

Хөрөнгө оруулалт, төсвийн гүйцэтгэл хариуцсан ахлах арга зүйч *Р.Жүгдэр/*