БАТЛАВ
БАГАНУУР ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА С.ДАВААСҮРЭН

2025 оны 06 дугаар сарын 25

НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХДИЙН 131 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ИХ ЗАСВАРЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ БОЛОВСРУУЛАХ ДААЛГАВАР

2025 оны 06 дүгээр сарын 19 №ЗД-12 Баганууур дүүрэг

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Баганууур дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2025 оны 06 дугаар сарын 06-ны өдрийн ээлжит VII хуралдааны 10 дугаар тогтоолын тавдугаар хавсралт;
2	Байршил, эдэлбэр газрын хэмжээ	Баганууур дүүрэг, 1 дүгээр хороо, Наран хороолол Нацагдорж гудамж, 131-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газрын хэмжээ: 8904 м2, суурь нь бетон блок, хана нь тоосго, хаалга цонх модон, дээвэр хар цаас, зоорьтой 2 давхар;
3	Одоогийн байдал	131-р цэцэрлэг нь 1979 онд байгуулагдсан 4 блок байгууламж бөгөөд цахилгаан, сантехник, дотор гадна засвар хийгдээгүй 46 жил болж ашиглагдаж байна. Барилгын гадна өнгө үзэмж алдагдсан, суурь хагарч ханын цууралт үүсч дулаан алдагдал ихтэй, ангиуд болон бусад өрөөнүүдийн сантехник шугам хоолой, хаалга, цонх шал муудсан сургалтын хэвийн үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэлтэй байна.
4	Зориулалт, хүчин чадал	Барилгын техникийн үзүүлэлт: Блокийн тоо: 4 Давхрын тоо: 2 Хүчин чадал: 280 хүүхэд Барилгын эзэлхүүн: 9605 $м^3$ Барилгын давхрын тоо: 2 Барилгажилтын талбай: 8130 $м^2$ Ашигтай талбай: 1800 $м^2$ Ажлын талбай: 1800 $м^2$ Барилгын өндөр: 6,95 м Барилгын хэмжээ (тэнхлэгээр): 1840 1’ блок - 10*23 м 2’ блок - 10*23 м 3’ блок -10*23 м 4’ блок -10*23 м Хүзүүвч -7*14м Хүзүүвч 2-7*14м Хүзүүвч 3-7*14м
5	Зураг төсөл зохиох үе шат, хугацаа	2 үе шаттай. Үүнд: - Зургийн даалгавар боловсруулах - Засварын зураг төсөл боловсруулах
6		<u>Цонх:</u> - 3 давхар шиллэгээтэй, 76 мм зузаантай хуванцар рамтай вакум байх ба хүчитгэл төмөр хийцлэл нь зузаан, найдвартай байх шаардлагатай. Мөн жижгэвтэр агааржуулагч байхаар төлөвлөх;

	Ажлын зураг төсөлд тавигдах төлөвлөлтийн шаардлага	- Цонхны хуваалтыг захиалагч, ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөж төлөвлөх; - Зургийн байгууллага нь төлөөлөгчөө томилж, газар дээр нь цонх бүрээр нь хэмжилт хийж, ижил төстэйгээр нь ангилан тоо ширхэгээр зурагт тусгах шаардлагатай; - Цонх бүрийг нүхнээс нь 4-5 см жижиг байхаар тооцож, зураг төсөлд үзүүлэх. Томоохон цонхны хөндлөн рамуудыг тооцож, бат бөх, хөдөлгөөнгүй байхаар зурагт үзүүлэх; - Үйлдвэрлэлт болон угсралттай холбоотой шаардлагуудыг зурагт төсөлд тусгах, тайлбар бичигт зааж өгөх, шаардлагатай тохиолдолд хэсэгчилсэн зураг хийх; - Цонхны тавцанг чийгтэй цэвэрлэгээ болон халдваргүйжүүлэлт хийж болохуйц хиймэл чулуун болон PVC материалаар шинээр хийнэ. <u>Хаалга:</u> - 131-р цэцэрлэгийн гадна дотор бүх хаалгыг шинэчлэх шаардлагатай, барилгын хаалгануудь нь тэгш гадаргуутай, ариутгал цэвэрлэгээ хийхэд тохиромжтой хуванцар мөн модон болон бат бөх зузаан төмөр материалаар хийгдсэн байх ба бактери устгадаг материалтай зориулалтын бариултай байна. - Зургийн байгууллага нь төлөөлөгчөө томилж, газар дээр нь хаалга бүрээр нь хэмжилт хийж, ижил төстэйгээр нь ангилан тоо ширхэгээр зурагт тусгах шаардлагатай; - Үйлдвэрлэлт болон угсралттай холбоотой шаардлагуудыг зурагт төсөлд тусгах, тайлбар бичигт зааж өгөх, шаардлагатай тохиолдолд хэсэгчилсэн зураг хийх; <u>Шал:</u> - Дотор заслын ажилд ашиглагдах шалны материал нь галын аюулгүй байдлын стандарт болон эрүүл ахуйн стандартын шаардлага хангасан PVC болон керамик материалаар өрөөний зориулалтын дагуу төлөвлөнө. - Төлөвлөж буй шалны материал нь бактер үржихгүй толбо тогтохгүй гадаргуугийн хамгаалалттай байх ба одоо байгаа шалыг буулгаж зориулалтын тэгшилгээ болон гадаргуугийн боловсруулалтын үе шатыг зураг төсөлд заавал тусгана. - Стандартын дагуу шалны булан хүрээг хагас дугуйрсан оглолтой 15см өндөрт өргөж өнгийлгөж бактер үржихгүй бүрэн цэвэрлэгдэх боломжтойгоор төлөвлөнө. - Бүх өрөө тасалгааны шал нь халитиргаа үүсгэхгүй гадаргуутай байна. - Шал түвшин нь тусгай хэрэгцээт иргэдийн чөлөөтэй зорчих нөхцлийг бүрэн хангах шаардлагатай. <u>Дотор хана:</u> - Урлаг заал ба бусад өрөө тасалгааныудын хана, хамар ханын гадаргуу нойтон цэвэрлэгээ болон ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж болохуйц

		эмульсэн болон усанд уусдаг акрилл будгаар будаж өнгөлнө. - Ариун цэврийн өрөөний хэсгийн ханыг чийгтэй цэвэрлэгээ болон халдваргүйжүүлэлт хийж болохуйц керамик чулуун хавтанцар материалыг ашиглаж өнгөлнө. - Барилгын ханыг механик гэмтлээс хамгаалж дээд ба доод ханын хамгаалалт, гадна ханын булангуудад модон болон PVC булангийн хамгаалалт хийнэ. - Нойтон халдваргүйжүүлэлт хийгддэг ус чийгтэй орчин бүхий өрөө тасалгааны ханыг материалыг керамик хавтанцар болон ус чийгэнд тэсвэртэй материалаар өрөөний өндрийн түвшинд өнгөлнө. - Бүх дотор заслын материал нь галын аюулгүй байдлын БНбД 21-01-02-ын шаардлагад нийцсэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан материал байна. - Хананд хөдөлгөөний дэмжлэг шаардлагатай иргэдэд зориулсан бариул болон АЦӨ ба бие засах өрөөг тэдгээрийг ашиглахад хялбаршуулсан бариул төлөвлөнө. - Бариул нь чийгтэй цэвэрлэгээ болон халдваргүйжүүлэлт хийж болохуйц PVC материалтай байна. <u>Тааз:</u> - Цэцэрлэгийн ангиудын таазыг ижил төстэй зориулалтын материалаар, бусад хэсгийн хуучин таазыг шинэчлэх ба шаардлагатай хэсэгт дүүжин таазтай байхаар төлөвлөх - Дүүжин таазны хийцлэл нь дүүжин тааз ба хучилтын хоорондох инженерийн шугам сүлжээнд засвар үйлчилгээ хийж болохуйцаар төлөвлөнө. - Дүүжин тааз нь чийгтэй цэвэрлэгээ, халдваргүйжүүлэлт хийж болохуйц хөнгөн цагаан болон гипсэн материалаар төлөвлөж усанд уусдаг Акрилл будгаар будаж өнгөлнө. <u>Дотор цахилгаан гэрэлтүүлэг:</u> - Гэрэлтүүлэг, розеткыг бүрэн шинэчилж төлөвлөх, эдгээрийг тэжээж буй гэрлийн самбаруудыг шинэчлэх. - Гэрэлтүүлгийн хамгаалалтын зэргийг IP65, IP54, IP20 стандартын дагуу өрөөний зориулалтын дагуу төлөвлөж зураг тусгана. - Ослын үеийн нүүлгэн шилжүүлэх зориулалт бүхий гэрэлтүүлэг заавал төлөвлөнө. <u>Ариун цэврийн өрөө, душ:</u> - Ариун цэврийн өрөө, ангиудын АЦӨ-ний хана шалыг керамик материалаар иж бүрэн шинэчлэн засварлаж тоноглол, гэрэлтүүлэг, тусгаарлах хаалтыг шинээр солихоор төлөвлөнө. - Тусгай хэрэгцээт иргэд үйлчлэх боломжийг хангаж өөрчлөлт хийх шаардлагатай. - Хана шалыг чийгтэй цэвэрлэгээ болон халдваргүйжүүлэлт хийж . болохуйц керамик материалыг ашиглаж өнгөлнө. - Ариун цэврийн өрөөний шал нь халтиргаа үүсгэхгүй гадаргуутай байна.

		<u>УХАТ, халаалт, агаар сэлгэлт:</u> -131-р цэцэрлэгийн дотор инженерийн шугам сүлжээг бүрэн шинэчлэхээр төлөвлөх - Узель доторх тоноглолуудыг бүрэн шинэчлэх - Салхивчийн хоолой, агааржуулалтын системийг бүрэн шинэчлэхээр төлөвлөх <u>Холбоо дохиолол:</u> - Хүүхдийн орчныг хангах иж бүрэн холбоо дохиололын иж бүрэн систем төлөвлөнө. - Гадна дотор камержуулалт - Зарлан мэдээлэх, нэвтрүүлгийн сүлжээний систем - Галын ба хамгаалалтын дохиолол - IP Телевизийн нэвтрүүлэг үзэх сүлжээ - 24 цагийн IP технологийн ажиглалтын камерын систем - Утасгүй интернетийн сүлжээ - Ариун цэврийн өрөө болон тусгай иргэдэд зориулсан мэдээлэлжүүлэх системийг норм дүрэм стандартын дагуу төлөвлөнө. <u>Дотор заслын интерьерийн зураг:</u> - Байгууллагын өнгө төрхийг илтгэх үүдний хэсгийн дотор заслын интерьерийн ажлын зураг боловсруулах - 42 м^2 - Дотор интерьерийн ажлын зургийг захиалагч болон ашиглагчтай зөвшилцөн эх загварыг баталгаажуулсны дараа ажлын зургийг боловсруулна. <u>Гадна фасад:</u> - Барилгын гадна өнгө үзэмжийг сэргээн засварлахаар төлөвлөх <u>Дээвэр:</u> - Дээврийг сайн чанарын мембранаар технологийн дагуу бүрэн хучиж хийхээр төлөвлөнө. <u>Нэмэлт шаардлага:</u> - Барилгын ажлын зураг төслөөс блок, өрөө тасалгаа бүрийн мэдээллийг авч газар дээр нь ирж хэмжилт хийж засварын зураг төслийг боловсруулах; - Барилгын хийц бүтээц өөрчлөх, хана нураах ажлыг холбогдох хууль, дүрэм журмын дагуу тооцож зураг төсөвт тусгах; - Шаардлагатай хэсгүүдэд хана өрөх, хаалга, арк гаргах ажлыг зураг төсөлд тодорхой тусгах; - Засварын ажлыг үе шаттай хийхээр тооцож төсвийг блок болон ажилбар тус бүрээр (аль тохиромжтой байдлаар) салгаж хийх;
7	Ажлын зураг төслийн иж бүрдэл	<u>Зургийн иж бүрдэл</u> - Нүүр хуудас /батлагдах/ - Тайлбар бичиг, зургийн жагсаалт - Хэмжилтийн байгуулалт - Засварын ажлын байгуулалт, ажлын зураг - Өрөөний байгуулалт, огтлол - Шинээр хийгдэх хаалга, цонхны зураг, түүвэр - Гадна нүүр талууд, хэсэглэлүүд - Заслын ажлын тодорхойлолт - Ус хангамж, ариутгах татуурга - Халаалт, агаар сэлгэлт

		- Холбоо дохиоллын ажлын зураг - Үүдний хүндэт самбарийн интерьерийн ажлын зураг - Засварын төсөв <u>Зураг төсөлд тавигдах шаардлага:</u> - Зураг төслийн баримт бичиг 1 эх хувь, 2 хуулбар хувь боловсруулна. Үүнээс: график зураглал CD-ний хамт 2 хувийг захиалагчид, үндсэн хувийг архивт өгнө. Ажлын зурагт одоогийн байдал болон төлөвлөлтийг нэг дэвсгэр зураг дээр нэгтгэн, хоорондын зай хэмжээг огтлолын зургаар тодорхой үзүүлж, норм стандартын дагуу төлөвлөж, ашиглагч байгууллагатай зөвшилцсөн байх шаардлагатай.
8	Онцгой нөхцөл (Төлөвлөлтийн шаардлагаар гарах нэмэлт шаардлагууд трассын дагуух газар чөлөөлөх, хөрсний шинж чанараас хамаарсан нэмэлт төлөвлөлт, шинэ техник технологи хэрэглэх гэх мэт)	- Засварын зураг төслийг газар дээр нь ирж хэмжилт хийж, орчны нөхцөл байдал болон инженерийн шугам сүлжээний одоогийн байдал хэтийн төлөвлөлттэй уялдуулан, боловсруулах; - Гүйцэтгэгч нь захиалагч, ашиглагчтай ажлын тоо хэмжээний талаар зөвшилцөж боловсруулах; - Зураг төслийн ажлыг Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа хууль тогтоомж, дүрэм журам, тушаал, заавар, БНбД, стандартын дагуу боловсруулна. - Засварын ажилд ашиглагдах материал, тоног төхөөрөмжийн үнийг зах зээлийн судалгаа хийж төсөвт тооцох;
9	Ажлын зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	<u>Монгол Улсын хуулиуд:</u> - Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай; - Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль; - Хот байгуулалтын тухай хууль; - Газрын тухай хууль; - Барилгын тухай хууль; /шинэчилсэн найруулга/ - Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль; - Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай хуулийн 24.1.1, 24.1.2 - Эрчим хүчний тухай хууль; - Хот, суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хууль; - Архивын тухай хууль; - Бусад холбогдох хууль тогтоомжууд <u>Төсөл, хөтөлбөрүүд:</u> - Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага; - Засгийн газрын 2017 оны 347 дугаар тогтоолоор баталсан “Багануурын 2030 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” <u>Норм, нормативууд:</u> - Заслын ажил БНбД 31-10-05 - Дээврийн хучлага БНбД 31-02-03 - Олон нийт ба иргэний барилга БНбД 31-03-03*/11 - Дээврийн ажил БНбД 31-07-05 - Дуу, дулаан тусгаарлалтын ажил БНбД 31-08-05 - Шал БНбД 31-12-08 - Шалны ажил БНбД 31-26-05 - Усан сэлэлтийн барилга байгууламж БНбД 31-116-12

		- Цутгамал бетон, төмөр бетон бүтээц БНбД 52-02-05 - Барилга доторхи ус хангамж, ариутгах татуурга БНбД 40-05-16 - Дотор сантехникийн систем БНбД 40-06-16 - Ариутгах татуургын сүлжээний хуванцар хоолойг төлөвлөх ба угсрах. Үндсэн журам БД 40-102-06 - Цахилгаан байгууламжийн дүрэм (БД 43-101-03) - Автоматжуулалтын систем (БНбД 3.05.07-90) - Цахилгаан байгууламжийн дүрэм. Бүлэг 1,6 "Газардуулга ба цахилгааны аюулгүй байдлын хамгаалалтын арга хэмжээ" БД 43-101-03*12 - Орон сууц, олон нийтийн барилгын цахилгаан төхөөрөмжийг төсөллөх ба угсрах БД 43-102-07 - Барилга байгууламжийн галын аюулгүйн байдал БНбД 21-01-02 - Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм БНбД 21-02-02 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох БД 31-112-11 - Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм - Бусад холбогдох норм, дүрэм, заавар <u>Холбогдох стандартууд:</u> - Дүүргэгч материал UCS 1502C:2020 - Уур, ус тусгаарлагч материал UCS 1503C:2020 - Хаалга, цонх UCS 1504C:2020 - Дулаан, дуу чимээ тусгаарлах материалд тавигдах ерөнхий шаардлага UCS 1505C:2020 - Заслын материалд тавигдах ерөнхий шаардлага UCS 1506C:2020 - Халаалт агаар сэлгэлтийн материалд тавигдах ерөнхий шаардлага UCS 1507C : 2020 - Сантехникийн материалд тавигдах шаардлага UCS 1508C : 2020 - Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй дэд бүтцийн зураг төсөл UCS 1001C:2020 - Барилга, замын ажил гүйцэтгэх иргэдийн аюулгүй байдлыг хангах ерөнхий шаардлага UCS0001-01:2019 - Иргэний барилгын төлөвлөлтөд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний шаардлагыг тооцсон орон зай, орчин MNS 6055:2009, MNS 6056:2009 <u>Холбогдох дүрэм, журмууд:</u> - Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм (Засгийн газрын 2021 оны 212 дугаар тогтоол) - Барилгын захиалагчийн дүрэм (Засгийн газрын 2017 оны 170 дугаар тогтоол, 2018 оны 316 дугаар тогтоол нэмэлт, өөрчлөлт) - Барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт тавих дүрэм (Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 178 дугаар тушаал) - Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг хөтлөх журам (Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2016 оны 180 дугаар тушаал)

		- Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, хуулийн этгээдэд тавих шаардлага, бүртгэх журам (Засгийн газрын 2021 оны 343 дугаар тогтоол)
10	Эдийн засгийн тооцоо, төсөв	Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон түүнтэй ижил цалинг дундаж зэргээр тооцдог зохих эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад програмаар тооцно. Ажилбаруудыг хэсэг хэсгээр болон нэгтгэсэн байдлаар хяналтын төсөв бодож, барилгын хөгжлийн төвийн зураг төслийн магадлал хийлгэж баталгаажуулах шаардлагатай.
11	Шаардагдах хөрөнгийн хэмжээ, эх үүсвэр	Дүүргийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх 89,688,700 (наян есөн сая зургаан зуун наян найман мянга долоон зуу) төгрөг;
12	Захиалагч байгууллага	Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар; нийслэлийн хүүхдийн 131-р цэцэрлэг ;
13	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
14	Гүйцэтгэгч байгууллага	Хот байгуулалт, барилга, орон сууцжуулалтын сайдын 2025 оны 02 дугаар сарын 10-ны өдрийн 36 дугаар тушаалын хавсралтаар батлагдсан “Барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажил гүйцэтгэх, барилгын материалын үйлдвэрлэл, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт, засвар, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид тавих нөхцөл, шаардлага” ▪ ЗТ-4.1 Дунд болон өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн архитектур, барилга бүтээцийн зураг төсөл, орчны тохижилт; ▪ ЗТ-6.1 Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дотор ус хангамж, ариутгах татуургын систем, гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл; ▪ ЗТ-6.2 Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дотор халаалт, салхивч, хөргөлтийн систем, гадна дулааны салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл; ▪ ЗТ-6.3 Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дотор гэрэлтүүлэг, цахилгаан хангамжийн систем, 35 кВ хүртэлх гадна салбар шугам сүлжээ, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологийн зураг төсөл; Орон сууц, олон нийт, үйлдвэрийн барилгын болон тоног төхөөрөмжийн хянах, хэмжих хэрэгсэл автоматикийн зураг төсөл; ▪ ЗТ-6.4 Бага, дунд, өндөр төвөгшилтэй барилга байгууламжийн дотор мэдээлэл холбоо, галын болон бусад дохиоллын системийн зураг төсөл, хамгаалалтын систем, түүнтэй холбогдох барилга байгууламжийн технологи, гадна салбар шугам сүлжээний зураг төсөл; ▪ ЗТ-9.1 Багаас өндөр төвөгшилтэй бүх төрлийн барилга байгууламжид зориулсан инженер-геологийн судалгаа (инженер-геологийн нөхцөл харгалзахгүй)

		▪ ЗТ-10.2 Барилга байгууламжийн ажлын төсөв; тус тус тусгай зөвшөөрөл бүхий аж ахуй нэгж байгууллага байна.
15	Зөвшөөрөлцөх байгууллага	**1. Батлах байгууллага** 1.1. Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар; **2. Зөвшөөрөлцөх байгууллага** 2.1. Багануур-Ус ААТҮГ; 2.2. Багануурын дулааны станц ТӨХК; 2.3. БЗӨБЦТС ТӨХК-ийн БЦТСС; 2.4. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХХК-ийн Багануур дүүргийн газар; **3. Зөвшилцөх байгууллага** 3.1. Багануур дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар; 3.2. Багануур дүүргийн Боловсролын хэлтэс; 3.3. Нийслэлийн хүүхдийн 131 дүгээр цэцэрлэг

ХЯНАСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.МӨНХЧИМЭГ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН М.УРНАА

ЗӨВШИЛЦСӨН:
НИЙСЛЭЛИЙН ХҮҮХДИЙН 131 ДҮГЭЭР ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ Д.ЭНХМАА

АТА12027 9103694
2724050006