АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРОО С УУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	164.2
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	76.33
3	Шуудууг 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	2.3
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	21
5	Булах хаяавч довжоо доор хийх хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	199.2
6	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор дутах хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	199.2

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх в10	м3	4.7
2	Суурийн дам нуруу төмөр бетоноор цутгах в20	м3	9.4
3	Бетон шугаман суурь цутгах в15	м3	51.5
4	Бетон шугаман суурь цутгах в20 хамар ханын	м3	4.8
5	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх /Суурь, хананы хөрстэй харьцах хэсэгт/	м2	306.2
6	Хана ба сууринд хэвтээ ус тусгаарлагч шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	21.44
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	71.79

РАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон дам нуруу цутгах в20	м3	2.7
2	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	0.058
3	Төмөр бетон хүчилт цутгах в20 саравч орсон	м3	22.5
4	Нормоос илүүг арматурчилах	тн	2.42
5	Нэмэлт арматурчилах	тн	0.0998
6	Хэв хашмалтай бүс төмөр бетоноор цутгах М-250	м3	7.5
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	33.4

ЯЛУУ ТОРНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	0.45
2	Бэхэлгээний ган төмөр бүтэцүүд	тн	0.035
3	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я15.12.14/	ш	16
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я18.12.14/	ш	18
5	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу /Я22.12.14/	ш	3

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	55.3
2	Дотор 380 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	22.2
3	1\2-ын тоосгоор хана арматургүй өрөх	м2	131.27
4	250 мм-ийн тоосгон хана цемент шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх/парпед/	м3	12.1
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	28.4

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын гадна талын төмөр эдлэлүүд ус зайлуулах хоолойн хамт хийх	м2	166.4
2	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	170.56
3	XPS хавтангаар дээврийн дулаалга хийх 165мм	м2	170.56
4	XPS хавтангаар дээврийн налуулга 0-100мм	м2	170.56
5	Дээврийн бетон тэгшилгээг 50мм-ийн зузаантай хийх	м2	170.56

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Дээврийн цементэн тэгшилгээ арматурчлах тэгшилгээний зузаан 40-50мм	м2	170.56
7	Дээврийн бетон ба зуурмаг тэгшилгээн дээр ус тусгаарлах үеийн хөрсжүүлэлт хийх	м2	170.56
8	Дээврийгг халааж наадаг техноэласт хар цаасаар 2 үе бүрэх	м2	179.1
9	Салхивчийн суваг ц/шохойн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	1.02
10	Салхивчийн яндан зуурмагаар шавардах	м2	8.5
11	Салхивч хана шохойн будгаар гар аргаар будах	м2	8.5
12	Салхивч төмөрлөх	м2	1.62
13	Саравчинд халааж наадаг техноэласт хар цаасаар 2 үе бүрэх	м2	10.4
14	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.46

ГАДНА ХАНА ЗАСЛАЛ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна ханыг дулаалж металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	199.8
2	Гадна амалгаа, парпедний дээгүүр металжсан хавтанцараар өнгөлөх	м2	45.69
3	Гадна хананы хаяавч (цокол)-ын хананд вааранцар хавтан наах	м2	22

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	321.2
2	Тоосгон хананд дэвсгэр шавардлага хийж өнгөлөх	м2	160.14
3	Плита наах хананд ус тусгаарлагчийг шингэн шилтэй цементэн зуурмагаар хийх	м2	160.14
4	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	160.14
5	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	17.02

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Битуминоль шаваас дээр хар цаас, гидройзол буюу бризолоор 1 үе тусгаарлалт хийх	м2	134.5
2	Xps хавтангаар дулаан тусгаарлалт хийх 200mm	м2	134.5
3	Бетоны дэвсгэр үе хийх шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх	м3	20.2
4	30мм зузаан бетон хучаас хийх	м2	134.55
5	Бетон хучаасын зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах 55мм	м2	672.5
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	28.2

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2 давхар шилтэй вакум цонх хананд суулгах	м2	9
2	Цонхонд өнгөлсөн гантиг тавиур суулгах	м2	2.7
3	Цонхны зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	9
4	2м2 хүртэл талбайтай дулаалгатай металл хаалга	ш	3
5	Цонх хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	16.92
6	Цонхны отлив төмөр хийх	м2	2.4
7	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	0.8

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Довжоо цутгах	м3	5.7
2	Довжооанд гантиг чулуун хавтангаар өнглөх	м2	27
3	Довжоо пандусны төмөр хайс хийх	у\м	14
4	Хаяавч бетон цутгах в10	м3	6
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	11.9

Ажлын төсөвт:
Техник хяналтын зардал, зураг төсөв зохиогчын хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардал, НӨАТ, нормчлолын сангийн зардлыг барилгын норм ба дүрмийн дагуу тооцож ирүүлэх

Хянасан:
Бүс орон нутаг хөрөнгө оруулалт бодлого төлөвлөлт, хэлтсийн мэргэжилтэн Х.Дэлгэрдалай
Тоо хэмжээний жагсаалт гаргасан:
Аймгийн ГХБХБГ-ын ахлах мэргэжилтэн Ц.Алтангэрэл