8	Накалад /буюу горимын холбоос/		ш	6
9	Удирдлагын түлхүүр	ЛВ36	ш	1
10	2догч хэлхээний тегсгевч		боодол	1

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Л. ГАНБААТАР
ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР З. ЭНХЗАЯА

БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2025 оны 07 дугаар сарын 07

ГЕНЕРАТОР №1-Т SEL700G РЕЛЕ ХУДАЛДАН АВАХ, СУУРИЛУУЛАХ, УГСРАЛТ МОНТАЖНЫ АЖЛЫГ ХИЙЖ ХАМГААЛАЛТУУДЫГ ОРУУЛЖ, ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН

2025.07.07

Д/д	Хийгдэх ажлууд	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Схем зураг боловсруулах	ш	1
2	Демонтаж хийх	ком	1
3	SEL700G	ш	1
4	Гүйдэл, хүчдэлийн кабель холбох, клем суурилуулж холболт хийх	ком	1
5	Гүйдлийн хэлхээг монтажлах	ком	1
6	Удирдлагын хэлхээнд монтаж хийх	ком	1
7	Удирдлагын түлхүүр суурилуулах, холболт хийх	ш	1
8	Накалад буюу горимын холбоос суурилуулж холболт хийх	ш	6
9	Кабелийн үзүүрүүдэд тэмдэг тэмдэглэгээ хаягжуулалт хийх	ком	1
10	Туршилт тохируулга хийх	ш	1
11	Реле хамгаалалтын тавил тавих, тохируулга хийх	ш	1
12	Реле хамгаалалтын багажаар хамгаалалт шалгах	ш	1

Шаардлагатай материалын жагсаалт

Д/д	Материал	Тип марк	Нэгж	Тоо, ширхэг
1	Реле	SEL700G	ш	1
2	Гүйдлийн клем		ш	50
3	Завсарын клем	UK-05	ш	200
4	Завсарын реле	110В	ш	6
5	Кабель	КГ 1*2.5	м	200
6	Кабель	КГ 1*1.5	м	300
7	Багцлагч /жигүт/	3.6х200	боодол	2

9	Удирдлагын түлхүүр	ЛВ36	ш	1
10	2догч хэлхээний төгсгөвч		боодол	1

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Л. ГАНБААТАР
ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР З. ЭНХЗАЯА

БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2025 оны 07 дугаар сарын 07

СЕКЦ ХОЛБОГЧ№1-Т SEL751A РЕЛЕ ХУДАЛДАН АВАХ, СУУРИЛУУЛАХ, УГСРАЛТ МОНТАЖНЫ АЖЛЫГ ХИЙЖ ХАМГААЛАЛТУУДЫГ ОРУУЛЖ, ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН

2025.07.07

Д/д	Хийгдэх ажлууд	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Схем зураг боловсруулах	ш	1
2	Демонтаж хийх	ком	1
3	SEL751A	ш	1
4	Гүйдэл, хүчдэлийн кабель холбох, клем суурилуулж холболт хийх	ком	1
5	Гүйдлийн хэлхээг монтажлах	ком	1
6	Удирдлагын хэлхээнд монтаж хийх	ком	1
7	Удирдлагын түлхүүр суурилуулах, холболт хийх	ш	1
8	Накалад буюу горимын холбоос суурилуулж холболт хийх	ш	6
9	Кабелийн үзүүрүүдэд тэмдэг тэмдэглэгээ хаягжуулалт хийх	ком	1
10	Туршилт тохируулга хийх	ш	1
11	Реле хамгаалалтын тавил тавих, тохируулга хийх	ш	1
12	Реле хамгаалалтын багажаар хамгаалалт шалгах	ш	1

Шаардлагатай материалын жагсаалт

Д/д	Материал	Тип марк	Нэгж	Тоо, ширхэг
1	Реле	SEL700G	ш	1
2	Гүйдлийн клем		ш	50
3	Завсарын клем	UK-05	ш	200
4	Завсарын реле	110В	ш	6
5	Кабель	КГ 1*2.5	м	200
6	Кабель	КГ 1*1.5	м	300
7	Багцлагч /жигүт/	3.6х200	боодол	2
8	Накалад /буюу горимын холбоос/		ш	6

9	Удирдлагын түлхүүр	ЛВ36	ш	1
10	2догч хэлхээний төгсгөвч		боодол	1

ХЯНАСАН:
ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Л. ГАНБААТАР
ЖАГСААЛТ ГАРГАСАН:
АШИГЛАЛТЫН ИНЖЕНЕР З. ЭНХЗАЯА

БАТЛАВ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ Д. ЭРДЭНЭТӨГС

2025.....оны 07 дугаар сарын....07.

ДОТООД ХЭРЭГЦЭЭНИЙ ТРАСНФОРМАТОР№1-Т SEL751A РЕЛЕ ХУДАЛДАН АВАХ, СУУРИЛУУЛАХ, УГСРАЛТ МОНТАЖНЫ АЖЛЫГ ХИЙЖ ХАМГААЛАЛТУУДЫГ ОРУУЛЖ, ТУРШИЛТ ТОХИРУУЛГА ХИЙХ АЖЛЫН ЭЗЭЛХҮҮН

2025.07.07

Д/д	Хийгдэх ажлууд	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Схем зураг боловсруулах	ш	1
2	Демонтаж хийх	ком	1
3	SEL751A	ш	1
4	Гүйдэл, хүчдэлийн кабель холбох, клем суурилуулж холболт хийх	ком	1
5	Гүйдлийн хэлхээг монтажлах	ком	1
6	Удирдлагын хэлхээнд монтаж хийх	ком	1
7	Удирдлагын түлхүүр суурилуулах, холболт хийх	ш	1
8	Накалад буюу горимын холбоос суурилуулж холболт хийх	ш	6
9	Кабелийн үзүүрүүдэд тэмдэг тэмдэглэгээ хаягжуулалт хийх	ком	1
10	Туршилт тохируулга хийх	ш	1
11	Реле хамгаалалтын тавил тавих, тохируулга хийх	ш	1
12	Реле хамгаалалтын багажаар хамгаалалт шалгах	ш	1

Шаардлагатай материалын жагсаалт

Д/д	Материал	Тип марк	Нэгж	Тоо, ширхэг
1	Реле	SEL700G	ш	1
2	Гүйдлийн клем		ш	50
3	Завсарын клем	UK-05	ш	200
4	Завсарын реле	110В	ш	6
5	Кабель	КГ 1*2.5	м	200
6	Кабель	КГ 1*1.5	м	300
7	Багцлагч /жигүт/	3.6х200	боодол	2
8	Накалад /буюу горимын холбоос/		ш	6