ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЫН ДОХИОЛОЛ

слэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
70-05	Галын дохиололын төхөөрөмжүүдийг угсрах хавтан 1000х600 мм	ш	1	3.4 / 2	3.52 / .00	3.52 / .00	6459 / 5212	22736 / 16	22,751
70-04	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч РИП-12 RS	иж бүр	1	4.0 / 2	24.4 / 5.88	24.4 / 5.88	6921 / 5212	168852 / 30647	199,498
90-15	Цэнэг хураагуур 12 В 17А АБ1217 К	1 зай	1	3.5 / 2	.38 / .07	.38 / .07	6536 / 5212	2503 / 365	2,868
80-04	Галын дохиололын хүлээн авах станц Сигнал-10	ш	1	5.0 / 2	6.25 /	6.25 /	7604 / 5212	47555 /	47,555
60-05	Галын дохиололын интерфейсын шугамын хамгаалах төхөөрөмж БЗЛ	ш	1	4.0 / 2	3.12 /	3.12 /	6921 / 5212	21607 /	21,607
80-04	Дохиолол мэдээлллийн блок С2000-М	ш	1	5.0 / 2	6.25 /	6.25 /	7604 / 5212	47555 /	47,555
10-04	Галын дохиололын хянах төхөөрөмж С2000-БИ	ш	1	5.0 / 2	32.13 /	32.13 /	7604 / 5212	244294 /	244,294
20-05	Галын дохиололын утаа мэдрэгч угсрах ип212	ш	31	5.0 / 2	1.04 /	32.3 /	7604 / 5212	245624 /	245,624
20-05	Галын дохиололын дулаан мэдрэгч угсрах ип101-1А	ш	6	5.0 / 2	1.04 /	6.25 /	7604 / 5212	47540 /	47,540
30-04	Дуут дохио өгөгч угсрах 105 дб	ш	1	4.3 / 2	8.43 /	8.43 /	7126 / 5212	60079 /	60,079
90-04	Галын дохиололын гар мэдээлэгч ИПР-3	ш	2	2.5 / 2	.43 /	.87 /	5680 / 5212	4919 /	4,919
70-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-1.5кОм	ш	31	5.0 / 2	1.04 /	32.3 /	7604 / 5212	245624 /	245,624
70-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-4.7кОм	ш	12	5.0 / 2	1.04 /	12.5 /	7604 / 5212	95080 /	95,080
70-06	Эсэргүүцэл угсрах 0.25-8.2кОм	ш	2	5.0 / 2	1.04 /	2.08 /	7604 / 5212	15847 /	15,847
80-04	Гал унтраагуур ОПС-1	ш	1	5.0 / 2	6.25 /	6.25 /	7604 / 5212	47555 /	47,555
00-53	Кабелийг татаж сунгах, КСРПнг(А)-FRHF, 2х2х0,5	м	190	3.3 / 2	.14 / .00	26.6 / .49	6381 / 5212	169735 / 2575	172,309
30-06	Кабелийг татаж сунгах,STP4х2х0,5	100м	1	3.0 / 2	19.55 /	19.55 /	6150 / 5212	120220 /	120,220
60-08	Кабелийн хуванцар хайрцаг 10х15 мм	метр	200	3.0 / 2	.14 / .16	27 / 31.8	6150 / 5212	166050 / 165742	331,792
30-18	Хуванцар уян хоолойг суурилуулах д16мм	м	50	3.0 / 2	.02 / .00	1.05 / .05	6150 / 5212	6458 / 261	6,718

Нийт Хүн/цаг: 251.25 / 38.297 *Үндсэн цалин:*	1,979,439
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	336,505
Нэмэгдэл цалин 37% :	732,392
Нийт цалин:	3,048,335
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	411,525
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	414,574

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЛГАХ АЖИЛ

Ажиллах хүчний зардал: **3,874,434**

эслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-05	Галын дохиололын утаа мэдрэгч буулгах ([k1=0.6], [k2=0.6])	ш	12	5.0 / 2	.63 /	7.5 /	7604 / 5212	57048 /	57,048
00-53	Кабелийг татаж сунгах, КСРПнг(А)-FRHF, 2x2x0,5 ([k1=0.6], [k2=0.6])	м	80	3.3 / 2	.08 / .00	6.72 / .12	6381 / 5212	42880 / 650	43,531

Нийт Хүн/цаг: 14.2224 / 0.1248

Үндсэн цалин:	100,579
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	17,098
Нэмэгдэл цалин 37% :	37,214
Нийт цалин:	154,892
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	20,910
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	21,065
Ажиллах хүчний зардал:	**196,867**

Бүгд хүн/цаг: ***265.4724 / 38.4218***

Бүгд цалин:	***2,080,018***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**353,603**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**769,607**
Нийт цалин:	**3,203,227**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**432,436**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**435,639**
Ажиллах хүчний зардал:	**4,071,302**